LOGO / NOMBRE DE LA EMPRESA: JARINOX SAS
COTIZACION PARA ESTUDIO DE MERCADO: Aula móvil SENA - Tunja
FECHA : 12 DE MAYO DE 2026
EMPRESA: JARINOX SAS
REPRESENTANTE LEGAL: Ruben Jaramillo
NIT: 900197421-8
ACTIVIDAD SOCIAL:
FABRICANTE: SI__X__ NO___
DISTRIBUIDOR: SI_X__ NO____
COMERCIALIZADOR: SI_X_ NO____
PRESTADOR DE SERVICIO SI_X__ NO____
MAYORISTA: SI_X_ NO __
MINORISTA: SI_X_ NO__
DIRECCION: CRA 27 12 A 25
TELEFONO FAX: 3134802717
E-MAIL: ventasjarinox@gmail.com
REGIMEN: COMUN
VIGENCIA COTIZACION : (30) DÍAS
SOLICITUD DE COTIZACION
OBJETO DEL PROCESO

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1		Anclaje modulo cocina	1. DISEÑO PISO se deben tomar las medidas en el aula móvil para poder realizar la propuesta de diseño de las estructuras que permitan hacer el anclaje y soportes de los diferentes equipos tanto fijos como móviles a) Se deben verificar todas las variables de infraestructura para realizar la propuesta del diseño y refuerzos que haya lugar, entre las cuales se deben contener: - Capacidad de carga: la cual debe ser diseñada para soportar fuerzas dinámicas combinadas (longitudinales, laterales y verticales) generadas durante - Arrancadas: Fuerzas inerciales longitudinales de hasta 2g. - Frenados en seco: Deceleraciones abruptas de hasta 3g. - Pendientes: Cargas gravitacionales verticales y laterales en inclinaciones de hasta 45°. - Análisis estructural: El proveedor debe presentar en el diseño el análisis estructural que demuestren la capacidad de la estructura para distribuir tensiones y prevenir fatiga en soldaduras, anclajes y tuberías de gas/hidráulicas incluyendo equipos de cocción, de almacenamiento y equipos menores integrados a la estructura. - Tolerancia a vibraciones: Incorporación de amortiguadores de neopreno o poliuretano) y sistemas de fijación reforzados. - Protección de redes: Canalizaciones integradas para tuberías de gas, eléctricas y conexiones hidráulicas, con protecciones antivibración para evitar fugas o desprendimientos dentro de la estructura de anclaje y soporte con sus respectivas conexiones a los equipos, incluidas las tomacorrientes y enchufes, reguladores, barómetros y manómetros, filtros de agua para equipos de Barismo y potabilización de agua. 2. ESTRUCTURA PROYECTADA DE FIJACIÓN DE LOS EQUIPOS: El diseño deberá establecer las siguientes variables: - Materiales: Acero de alta resistencia (para resistencia a la corrosión) con espesor de 3-5 mm, según cálculos estructurales - Estructura de separador o salpicadero que cumple con la función de resguardar, ocultar y distribuir de manera ordenada las redes de gas, hidráulicas y eléctricas que van conectadas a los equipos integrados a la estructura de anclaje, así como también cumple la función de organizador de contenedores para el mise en place. - Reguladores de presión de Gas para gas RG/con obturador compensado garantiza precisión en la regulación de la presión de salida, incluso en caso de variaciones elevadas y repentinas de la presión de entrada para los equipos necesarios integrados a la estructura con filtro en entrada, OPSO, Válvula de alivio, UPSO, toma de presión en salida y para las variaciones de movimiento e inclinación al que se encuentren sometidos los equipos con base en la ficha técnica y pruebas de cada uno de los equipos. - Enchufe y toma corriente de fuente eléctrica, conexiones de gas e hidráulicas para todos equipos integrados con la estructura de refuerzo según requisitos técnicos de cada uno de ellos (hornos, estufas eléctricas, neveras, congeladoras, equipos menores y accesorios) instalados en la estructura de soporte y probados. - Contenedores de mise en place de quitar y poner en la estructura de anclaje de equipos según indicaciones del diseño estructural - Refuerzos estructurales: Perfiles de acero en forma de L o C, con soldaduras certificadas para garantizar integridad estructural. - Estructuras tipo "caja" rígida con anclajes modulares integrando equipos de cocción con peso total estimado superior a 1000 kg los cuales comprenden horno (1), estufas (2) las cuales serán entregadas por la Entidad y se deberán ajustar, islas con cajones de almacenamiento (2) y tapa de cubrimiento en cada isla para parrilla y plancha (2). - Optimización de espacios de la estructura de anclaje y soporte con equipos de cocción y almacenamiento integrados en donde los espacios de almacenamiento tienen cierres de seguridad y entrepaños para el almacenamiento de elementos con sistema amortiguación de objetos almacenados - Para el caso de nevera (1), congelador (1) el diseño de anclaje deberá contemplar que estos dos equipos son móviles, por tanto, el anclaje deberá contemplarse cuando el aula móvil se encuentre cerrada, el cual no deberá representar un riesgo para el personal que esté operando la producción dentro del vehículo. - Amortiguadores o elementos de absorción de vibraciones adicionales: Sistemas de absorción de vibraciones para minimizar el impacto en equipos durante el transporte - Sistemas de fijación: Anclajes de acero inoxidable con placas de refuerzo y pernos expansivos para garantizar estabilidad. - Protecciones antivibración: Revestimientos de caucho o polímeros en puntos de contacto para reducir desgaste por fricción - Soportes modulares: Diseñados para facilitar el mantenimiento o reemplazo de equipos sin desmontar la estructura completa. 3. Se entregarán los planos del diseño de las estructuras tanto en su parte externa en la que estarán asegurados los equipos para la producción de alimentos y bebidas 4. Se entregarán los planos de la distribución de las redes hidráulicas, eléctricas y de gas para la respectiva conexión de los equipos presentes en el vehículo. 5 Los diseños deberán incluir el uso de los compartimentos externos disponibles en el aula móvil como espacios donde van anclados equipos menores, menaje, utensilios, mangueras y las demás propias de la producción de los alimentos.	UND	1	$ 22.000.000	$ 22.000.000
2		ADECUACIÓN	a) La implementación deberá incluir mano obra, instalación de los equipos suministrados por la Entidad, señalización a la que haya lugar. b) instalación y adecuación de refuerzo del piso del aula móvil, la cual deberá realizarse de acuerdo al diseño y con los materiales establecidos en el ítem 1. c) Instalación y ajustes de la estructura de fijación de equipos de acuerdo a diseño y materiales establecidos en el ítem 1 d) Materiales: Acero de alta resistencia (para resistencia a la corrosión) con espesor de 3-5 mm, según cálculos estructurales. e) Refuerzos estructurales: Perfiles de acero en forma de L o C, con soldaduras certificadas para garantizar integridad estructural.	UND	1	$ 24.000.000	$ 24.000.000
						VALOR TOTAL	$ 46.000.000

OBSERVACIONES

NOTA: SI MARCA (X) EN LA CASILLA CUMPLE, SE ENTIENDE QUE AL MOMENTO DE COTIZAR LA FIRMA, HA LEIDO, ANALIZADO Y ACEPTANDO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA SOLICITUD DE LA COTIZACIÓN. SI EXISTE ALGÚNA VARIACIÓN SOBRE LO EXIGIDO POR LA ENTIDAD, LA FIRMA COTIZANTE DEBERA ACLARAR CUALES SON LAS VARIACIONES OFRECIDAS EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES DEL PRESENTE FORMATO.

VALOR COTIZADO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO (ESPECIFICAR VALOR NUMERICO)

No.							
1							
2							
3							
4							

INFORMACIÓN ADICIONAL

LUGAR DE ENTREGA	**Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial: Calle 19 N° 12-29, Tunja**
TIEMPO DE EJECUCIÓN	60 DIAS

El suscrito representante Legal hace constar que conoce y acepta los términos de la presente solicitud de cotización y en especial que los elementos cotizados cumplen con las especificaciones técnicas y las unidades de medida requeridas por EL Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial SENA Regional Boyacá sede Tunja.

Atentamente,

Firma del Representante Legal de la Empresa Cotizante