SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL MONTESSORI
PITALITO - HUILA
NIT: **813.013.754 – 0**
CÓDIGO DANE: **141551000781**

Pitalito, 30 de julio de 2026

Cordial saludo,

Asunto: Solicitud cotización.

Respetuosamente me permito solicitar cotización para Contratar el mantenimiento de la Sede Principal de la Institución Educativa Municipal Montessori, consistente en la ejecución de actividades de adecuación, reparación y mejoramiento de la infraestructura física, que comprenden la instalación de puertas y rejas, construcción de muro en ladrillo a la vista, enchape en cerámica y mayólica en diferentes áreas de la institución, así como el reemplazo parcial de la cubierta en policarbonato de un aula, con el fin de conservar las instalaciones en condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad y servicio para la comunidad educativa.

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	METROS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1	Puerta metálica de 2,50 m x 1,10 m, fabricada en lámina de acero calibre 18 o superior, con marco metálico, bisagras reforzadas, cerradura.	2.50 x 1.10		
2	1	Reja metálica de 3,00 m x 1,00 m, elaborada en perfil estructural y varilla metálica, con soldadura, anticorrosivo y pintura esmalte. Incluye anclajes e instalación.	3 x 1		
3	1	Construcción de muro en ladrillo a la vista de cinco (5) metros cuadrados, ubicado en el costado de la biblioteca, incluyendo mortero de pega, nivelación, plomo, juntas y limpieza final.	5		
4	1	Puerta en RH de 70 cms x 2 mts alto en el área de bienestar directivo con marco, bisagras, cerradura y accesorios completos.	70cm x 2		
5	1	Enchape en cerámica de 30 metros cuadrados del muro del polideportivo, incluyendo preparación de superficie, pegante cerámico, boquilla, cortes y limpieza final.	30		
6	1	Instalación de mayólica en la parte inferior del muro del polideportivo, en una longitud aproximada de diez (10) metros, incluyendo adhesivo, boquilla, cortes y acabado final.	10		
7	1	Enchape en cerámica de 10 metros hasta una altura de 1,50 m en la parte posterior del acceso principal, con pegante, boquilla y acabado.	10		

8	1	Cambio parcial de cubierta en policarbonato de un aula, 30 metros cuadrados	30		
9	6	Lamina de drywall, de 12,7 mm (1/2"), dimensiones 1,22 x 2,44 m, para reparación de muros o cielos rasos.			
10	1	Caneca de masilla mastic para sellar juntas entre láminas de drywall. aproximadamente 28 kg, para tratamiento de juntas y acabado superficial.			
11	3	Rollos de cinta tapagoteras multisilk, rollo de aproximadamente 75 m, para tratamiento de uniones			
12	1	Mano de obra calificada necesaria para la ejecución de todas las actividades descritas, incluyendo instalación, adecuaciones, reparaciones, limpieza final y entrega de las áreas intervenidas. - Instalación de las puertas - Instalación de la reja - Enchape de cerámica en las partes mencionadas - Instalación de mayólica - Construcción de muro en ladrillo a la vista - Cambio parcial de cubierta en policarbonato de un aula Reparación de goteras, limpieza y entrega final de las áreas intervenidas.			
		TOTAL			

MARIBEL ESPINOSA O

Maribel Espinosa Ordoñez
Auxiliar Administrativo