

|                                                                                   |                      |                              |         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------|----------------|
|  | Proceso              | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Código  | FOR ARM-GD-01  |
|                                                                                   | Subproceso           | Gerencia                     | Versión | 2              |
|                                                                                   | Nombre del documento | Comunicado                   | Fecha   | Diciembre 2023 |
|                                                                                   |                      |                              | Página  | 1 de 3         |

## FORMATO N° 7

### ANEXO TÉCNICO

Ciudad y Fecha

**SEÑORES**

E.S.E POPAYÁN

CIUDAD

Referencia: Proceso de Contratación – Convocatoria Publica No. \_\_\_\_\_

Estimados señores:

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia manifiesto (manifestamos) que cumpla-cumplimos con las siguientes especificaciones técnicas establecidas en el proceso de selección:

| ITEM     | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                           | UNIDAD | CANTIDAD |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| <b>1</b> | <b>PRELIMINARES</b>                                                                                   |        |          |
| 1,1      | DEMOLICION DE PISO PARA REALIZAR INSTALACIONES HIDROSANITARIAS                                        | M2     | 4,00     |
| 1,2      | DESMONTE DE CUBIERTA TRAPEZOIDAL AJOVER EN MAL ESTADO                                                 | M2     | 306,00   |
| 1,3      | DESMONTE DE INTERRUPTOR SENCILLO EN MAL ESTADO                                                        | UND    | 10,00    |
| 1,4      | DESMONTE DE INTERRUPTOR DOBLE EN MAL ESTADO                                                           | UND    | 5,00     |
| 1,5      | DESMONTE INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO EN MAL ESTADO                                                | UND    | 2,00     |
| 1,6      | DESMONTE TOMACORRIENTE DOBLE CIRCUITO REGULADO EN MAL ESTADO                                          | UND    | 20,00    |
| 1,7      | DESMONTE TOMACORRIENTE DOBLE CIRCUITO NORMAL EN MAL ESTADO                                            | UND    | 20,00    |
| 1,8      | DESMONTE LUMINARIA LED 30W, DE 120X 30 CMS EN MAL ESTADO                                              | UND    | 25,00    |
| 1,9      | DESMONTE LUMINARIA LED 24W EN MAL ESTADO                                                              | UND    | 15,00    |
| 1,10     | DESMONTE DE CIELO FALSO EN MAL ESTADO                                                                 | M2     | 96,00    |
| 1,11     | DESMONTE DE MUROS SUPERBOARD                                                                          | M2     | 6,00     |
| 1,12     | DESMONTE DE ENCHAPES EN ZONAS PARA ADECUACIONES                                                       | M2     | 4,00     |
| 1,13     | RASQUETE Y LIJADA DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO                                                  | M2     | 120,00   |
| 1,14     | RETIRO DE SOBRANTES                                                                                   | M3     | 5,00     |
| <b>2</b> | <b>MAMPOSTERIA Y PINTURA</b>                                                                          |        |          |
| 2,1      | REPOSICIÓN DE ESTUCO Y PINTURA ANTIBACTERIAL TRES MANOS EN MUROS CON HUMEDADES Y EN MAL ESTADO        | M2     | 885,00   |
| 2,2      | REPOSICIÓN DE ESTUCO Y PINTURA ANTIBACTERIAL TRES MANOS EN CIELOS RASOS CON HUMEDADES Y EN MAL ESTADO | M2     | 130,00   |
| <b>3</b> | <b>ENCHAPES</b>                                                                                       |        |          |
| 3,1      | REPOSICIÓN DE CERAMICA DE 20,5X20,5 cm (INCLUYE BOQUILLA) PARA CUARTO DE ASEO                         | m2     | 48,00    |
| 3,2      | REPOSICIÓN DE CERAMICA DE 33X33 cm O SIMILAR (INCLUYE BOQUILLA) EN MAL ESTADO                         | m2     | 4,00     |
| 3,3      | REPOSICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO ZONAS EN MAL ESTADO                                        | ml     | 102,00   |
| <b>4</b> | <b>CIELO RASOS Y MUROS DRYWALL</b>                                                                    |        |          |

|                                                                                   |                      |                              |         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------|----------------|
|  | Proceso              | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Código  | FOR ARM-GD-01  |
|                                                                                   | Subproceso           | Gerencia                     | Versión | 2              |
|                                                                                   | Nombre del documento | Comunicado                   | Fecha   | Diciembre 2023 |
|                                                                                   |                      |                              | Página  | 2 de 3         |

|      |                                                                                                                                                                                                       |        |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 4,1  | REPOSICIÓN DE CIELO RASO EN FIBROCEMENTO SUPERBOARD #8 JUNTA PERDIDA Y PINTADO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) PARA ZONAS EN MAL ESTADO | M2     | 96,00  |
| 4,2  | REPOSICIÓN DE MURO SUPERBOARD A 2 CARAS DE 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) PARA ZONAS EN MAL ESTADO UTAC                            | M2     | 50,00  |
| 5    | <b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA</b>                                                                                                                                                        |        |        |
| 5,1  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM, INCLUYE PLOLARIZADO PARA CONSULTORIOS, INCLUYE PARALES EN ACERO INOXIDABLE                                                                        | m2     | 15,00  |
| 5,2  | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO 12MM PARA VENTANAS DE 1.40X1.40                                                                                                                   | m2     | 2,80   |
| 5,3  | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO 12MM DE 2.80X1.40                                                                                                                                 | m2     | 3,92   |
| 5,4  | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO 12MM DE 2.00X1.40                                                                                                                                 | m2     | 8,40   |
| 5,5  | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO 12MM DE 2.60X1.40                                                                                                                                 | m2     | 29,12  |
| 6    | <b>INSTALACIONES HIDRAULICAS</b>                                                                                                                                                                      |        |        |
| 6,1  | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO PVC 1/2" RDE 21 DE LAVATRAPEROS PARA CUARTO DE ASEO                                                                                                                    | Unidad | 1,00   |
| 6,2  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2"                                                                                                                                                     | Unidad | 1,00   |
| 6,3  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2" EN BAÑOS EN MAL ESTADO                                                                                                                                   | ML     | 6,00   |
| 7    | <b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>                                                                                                                                                                       |        |        |
| 7,1  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE 2" EN MAL ESTADO                                                                                                                                        | ml     | 6,00   |
| 7,2  | REPOSICION PUNTO SANITARIO DE 2" EN MAL ESTADO                                                                                                                                                        | Unidad | 2,00   |
| 8    | <b>INSTALACIONES APARATOS SANITARIOS</b>                                                                                                                                                              |        |        |
| 8,1  | REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)                                                                                     | Unidad | 2,00   |
| 9    | <b>CUBIERTAS</b>                                                                                                                                                                                      |        |        |
| 9,1  | REPOSICION DE TEJA TRAPEZOIDAL AJOVER EN MAL ESTADO                                                                                                                                                   | M2     | 96,00  |
| 9,2  | IMPERMEABILIZACION DE CANALES METALICOS EN MAL ESTADO                                                                                                                                                 | ML     | 30,00  |
| 10   | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                                                                                                                                                                       |        |        |
| 10,1 | REPOSICIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO EN MAL ESTADO                                                                                                                                                      | Unidad | 10,00  |
| 10,2 | REPOSICIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE EN MAL ESTADO                                                                                                                                                         | Unidad | 5,00   |
| 10,3 | REPOSICIÓN INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO EN MAL ESTADO                                                                                                                                              | Unidad | 2,00   |
| 10,4 | REPOSICIÓN TOMACORRIENTE DOBLE CIRCUITO REGULADO EN MAL ESTADO                                                                                                                                        | Unidad | 20,00  |
| 10,5 | REPOSICIÓN TOMACORRIENTE DOBLE CIRCUITO NORMAL EN MAL ESTADO                                                                                                                                          | Unidad | 20,00  |
| 10,6 | REPOSICIÓN LUMINARIA LED 30W, DE 120X 30 CMS EN MAL ESTADO                                                                                                                                            | Unidad | 25,00  |
| 10,7 | REPOSICIÓN LUMINARIA LED 24W EN MAL ESTADO                                                                                                                                                            | Unidad | 15,00  |
| 10,8 | REPOSICION DE CABLE DE CU THHN # 12 AWG LIBRE DE ALOGENOS PARA AMPLIACIÓN DE CIRCUITOS Y NUEVA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS, COLORES ROJO, NEGRO, BLANCO, AZUL, AMARILLO, VERDE EN MAL ESTADO            | ml     | 150,00 |
| 10,9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIMBRES DE EMERGENCIA EN LOS BAÑOS                                                                                                                                        | Unidad | 5,00   |
| 11   | <b>EQUIPOS FIJOS DE USO HOSPITALARIO</b>                                                                                                                                                              |        |        |
| 11,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER 12000 BTU 220V EAIX12                                                                                                        | Unidad | 3,00   |

**Alcance de los trabajos:** Mediante un proceso de selección objetivo ajustado a la legislación, se pretende escoger el contratista que cumpliendo las condiciones que la Entidad defina, garantice la ejecución de las obras con el cumplimiento de todas las garantías legales y especificaciones técnicas de construcción de acuerdo a los trabajos o actividades señaladas en el presupuesto oficial.

|                                                                                   |                      |                              |         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------|----------------|
|  | Proceso              | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Código  | FOR ARM-GD-01  |
|                                                                                   | Subproceso           | Gerencia                     | Versión | 2              |
|                                                                                   | Nombre del documento | Comunicado                   | Fecha   | Diciembre 2023 |
|                                                                                   |                      |                              | Página  | 3 de 3         |

**Maquinaria y herramientas:** El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo puesto a punto y en operación, necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones técnico-mecánicas características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas de la obra, y los demás que considere necesarios el contratista.

**Autorizaciones – Permisos - Licencias requeridas:** Por la naturaleza del objeto del presente proceso contractual, las condiciones técnicas del proyecto y la ejecución del mismo, no se esperan impactos ambientales negativos significativos y los impactos ambientales que llegasen a presentar pueden ser eliminados o reducidos a niveles aceptables; por tales razones y debido a su magnitud, no se requiere de ninguna clase de autorización, permisos o licencia.

**Limpieza General y Restauración:** A la terminación de la obra, el contratista removerá de los alrededores de las instalaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares, que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección. En caso que no lo haga así, el supervisor ordenará la limpieza y cargará su costo al contratista. El contratista realizará las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de esta limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad.

El proponente debe tener en cuenta:

- Los estudios y documentos previos relacionados con el pliego de condiciones a efectos de familiarizarse con las especificaciones necesarias para ejecutar el proyecto, así como la normatividad vigente de acuerdo con los requerimientos establecidos para el proyecto, el cual regirá el futuro contrato que sea celebrado.
- Del valor establecido, la Entidad deducirá los impuestos y retenciones a que haya lugar.
- En el valor de la propuesta, los valores correspondientes a los acarreos, cargue y descargue de los materiales, y a los honorarios del personal a cargo que utilice en la ejecución del contrato, estarán bajo su entera responsabilidad.
- En el valor de la propuesta se deberá cobijar todas las actividades a realizar, deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra, sin que el proponente pueda posteriormente solicitar mayores valores a los no ofertados.
- Conforme al artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del Proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de ingeniero civil o arquitecto, la oferta deberá ser avalada por un ingeniero o arquitecto, para lo cual deberá adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección.

[Nombre]

Persona de contacto:

Dirección:

Teléfono:

Correo Electrónico:

\_\_\_\_\_  
Firma del representante legal

\_\_\_\_\_  
Nombre Proponente Individual o Plural