

	Proceso	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	Gerencia	Versión	2
	Nombre del documento	Pliego de Condiciones	Fecha	Diciembre 2023
			Página	1 de 3

ANEXO 8

FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA.

Ciudad y Fecha

SEÑORES

E.S.E POPAYÁN

CIUDAD

Proceso de Contratación:

Convocatoria Pública No

ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
OBRA					
1	PRELIMINARES				
1,1	DEMOLICION DE PISO PARA REALIZAR INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	M2	4,00		
1,2	DESMONTE DE CUBIERTA TRAPEZOIDAL AJOVER EN MAL ESTADO	M2	306,00		
1,3	DESMONTE DE INTERRUPTOR SENCILLO EN MAL ESTADO	UND	10,00		
1,4	DESMONTE DE INTERRUPTOR DOBLE EN MAL ESTADO	UND	5,00		
1,5	DESMONTE INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO EN MAL ESTADO	UND	2,00		
1,6	DESMONTE TOMACORRIENTE DOBLE CIRCUITO REGULADO EN MAL ESTADO	UND	20,00		
1,7	DESMONTE TOMACORRIENTE DOBLE CIRCUITO NORMAL EN MAL ESTADO	UND	20,00		
1,8	DESMONTE LUMINARIA LED 30W, DE 120X 30 CMS EN MAL ESTADO	UND	25,00		
1,9	DESMONTE LUMINARIA LED 24W EN MAL ESTADO	UND	15,00		
1,10	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MAL ESTADO	M2	96,00		
1,11	DESMONTE DE MUROS SUPERBOARD	M2	6,00		
1,12	DESMONTE DE ENCHAPES EN ZONAS PARA ADECUACIONES	M2	4,00		
1,13	RASQUETE Y LIJADA DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	120,00		
1,14	RETIRO DE SOBRANTES	M3	5,00		
2	MAMPOSTERIA Y PINTURA				
2,1	REPOSICIÓN DE ESTUCO Y PINTURA ANTIBACTERIAL TRES MANOS EN MUROS CON HUMEDADES Y EN MAL ESTADO	M2	885,00		
2,2	REPOSICIÓN DE ESTUCO Y PINTURA ANTIBACTERIAL TRES MANOS EN CIELOS RASOS CON HUMEDADES Y EN MAL ESTADO	M2	130,00		
3	ENCHAPES				
3,1	REPOSICIÓN DE CERAMICA DE 20,5X20,5 cm (INCLUYE BOQUILLA) PARA CUARTO DE ASEO	m2	48,00		

	Proceso	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	Gerencia	Versión	2
	Nombre del documento	Pliego de Condiciones	Fecha	Diciembre 2023
			Página	2 de 3

3,2	REPOSICIÓN DE CERAMICA DE 33X33 cm O SIMILAR (INCLUYE BOQUILLA) EN MAL ESTADO	m2	4,00		
3,3	REPOSICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO ZONAS EN MAL ESTADO	ml	102,00		
4	CIELO RASOS Y MUROS DRYWALL				
4,1	REPOSICIÓN DE CIELO RASO EN FIBROCEMENTO SUPERBOARD #8 JUNTA PERDIDA Y PINTADO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) PARA ZONAS EN MAL ESTADO	M2	96,00		
4,2	REPOSICIÓN DE MURO SUPERBOARD A 2 CARAS DE 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) PARA ZONAS EN MAL ESTADO UTAC	M2	50,00		
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA				
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM, INCLUYE PLOLARIZADO PARA CONSULTORIOS, INCLUYE PARALES EN ACERO INOXIDABLE	m2	15,00		
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO 12MM PARA VENTANAS DE 1.40X1.40	m2	2,80		
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO 12MM DE 2.80X1.40	m2	3,92		
5,4	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO 12MM DE 2.00X1.40	m2	8,40		
5,5	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO 12MM DE 2.600X1.40	m2	29,12		
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
6,1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO PVC 1/2" RDE 21 DE LAVATRAPEROS PARA CUARTO DE ASEO	Und	1,00		
6,2	SUMINISTRO EINSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2"	UND	1,00		
6,3	SUMINISTRO EINSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2" EN BAÑOS EN MAL ESTADO	ML	6,00		
7	INSTALACIONES SANITARIAS				
7,1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE 2" EN MAL ESTADO	ml	6,00		
7,2	REPOSICION PUNTO SANITARIO DE 2" EN MAL ESTADO	Und	2,00		
8	INSTALACIONES APARATOS SANITARIOS				
8,1	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	Und	2,00		
9	CUBIERTAS				
9,1	REPOSICION DE TEJA TRAPEZOIDAL AJOVER EN MAL ESTADO	M2	96,00		
9,2	IMPERMEABILIZACION DE CANALES METALICOS EN MAL ESTADO	ML	30,00		
10	INSTALACIONES ELECTRICAS				
10, 1	REPOSICIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO EN MAL ESTADO	UND	10,00		
10, 2	REPOSICIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE EN MAL ESTADO	UND	5,00		
10, 3	REPOSICIÓN INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO EN MAL ESTADO	UND	2,00		
10, 4	REPOSICIÓN TOMACORRIENTE DOBLE CIRCUITO REGULADO EN MAL ESTADO	UND	20,00		
10, 5	REPOSICIÓN TOMACORRIENTE DOBLE CIRCUITO NORMAL EN MAL ESTADO	UND	20,00		

	Proceso	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	Gerencia	Versión	2
	Nombre del documento	Pliego de Condiciones	Fecha	Diciembre 2023
			Página	3 de 3

10, 6	REPOSICIÓN LUMINARIA LED 30W, DE 120X 30 CMS EN MAL ESTADO	UND	25,00		
10, 7	REPOSICIÓN LUMINARIA LED 24W EN MAL ESTADO	UND	15,00		
10, 8	REPOSICION DE CABLE DE CU THHN # 12 AWG LIBRE DE ALOGENOS PARA AMPLIACIÓN DE CIRCUITOS Y NUEVA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS, COLORES ROJO, NEGRO, BLANCO, AZUL, AMARILLO, VERDE EN MAL ESTADO	ml	150,00		
10, 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIMBRES DE EMERGENCIA EN LOS BAÑOS	UND	5,00		
11	EQUIPOS FIJOS DE USO HOSPITALARIO				
11, 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER 12000 BTU 220V EAIX12	UND	3,00		
	VALOR COSTO DIRECTO				
	ADMINISTRACION		24%		
	UTILIDAD		5%		
	IMPREVISTOS		1%		
	TOTAL AIU		30%		
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA				

VALOR TOTAL: (letras y números):

Nombres y apellidos del Proponente

c.c. No:

Dirección: (Obligatorio)

Teléfono: (Obligatorio)