

Código	CCE-EOP-PA-3	Versión	1				
FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL							
(El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de precio)							
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.							
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERALPARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES							
1,1			DEMOLICIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTOS EN CONCRETO e= 0,15 y 0,20 m (INCLUYE RETIRO DE MATERIALES)	M2	849,00	\$ 82.646,20	\$ 70.166.623,80
Subtotal							\$ 70.166.623,80
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTO							
2,1			CORTE Y RETIRO DE MATERIAL EN SITIO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M3	170,00	\$ 84.064,50	\$ 14.290.965,00
2,2			SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (CLASE C), INCL. SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COM	M3	170,00	\$ 278.073,90	\$ 47.272.563,00
Subtotal							\$ 61.563.528,00
3 PAVIMENTO							
3,1			LOSA EN CONCRETO MR 42 KG/CM2 PARA CALZADA, DE 0.18 MTS DE ESPESOR TEXTURIZADO Y CURADO CON ANTISOL	M2	849,00	\$ 296.507,90	\$ 251.735.207,10
3,2			BORDILLOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.15x0.15 MTS	ML	238,00	\$ 84.875,70	\$ 20.200.416,60
3,3			JUNTA DE DILATACIÓN SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDÓN DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA Ø10MM INCLUYE CORTE	ML	452,00	\$ 22.575,80	\$ 10.204.261,60
3,4			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Fy=60000 PSI	KG	1.572,00	\$ 11.157,90	\$ 17.540.218,30
3,5			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE SOPORTE PARA PASADORES INCLUYE CORTE FIGURACIÓN Y SOLDADURA	ML	276,00	\$ 45.437,60	\$ 12.540.777,60
3,6			RECONSTRUCCION DE CORONA DE POZO DE INSPECCIÓN DE 1,50 M DE DIAMETRO EXTERNO, MUROS DE 0,15 M DE ALTURA PROMEDIO .50 MT-LADRILLO CORRIENTE Y MORTERO 1:4-INCL. REPOSICION DE TAPA METALICA	UND	4,00	\$ 1.069.692,00	\$ 4.278.768,00
Subtotal							\$ 316.499.649,20
SUBTOTAL OBRAS							\$ 448.229.801,08
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)							\$ 448.229.801,08
PAGA							\$ 11.967.025,08
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO							\$ 9.802.292,43
VALOR TOTAL							\$ 469.999.118,51
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.				DESCRIPCION		PORCENTAJE	
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.				ADMINISTRACION	A=	24,00%	
NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).				IMPREVISTO	I=	1,00%	
				UTILIDAD	U=	5,00%	
				TOTAL A.I.U.	A.I.U.=	30%	