

		REPOSICIÓN DE TRAMOS DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLE 8 Y 9, CALLE 8 ENTRE CARRERA 6 Y 7, CALLE 9 ENTRE CARRERA 6 Y 7, CARRERA 6 ENTRE CALLE 6 Y 7 y CARRERA 7 ENTRE CALLE 4 Y 5, ZONA URBANA MUNICIPIO DE EL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA *	MUNICIPIO DE EL AGRADO
			DEPARTAMENTO DEL HUILA
			ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
CAPITULO: PRESUPUESTO			Fecha: Julio, 2026.

1.4 DOMICILIARIAS

UNIDAD: Und.

- 1.4.2 Suministro e instalación de Silla Yee ó Silla Tee 200 mm x 160 mm. Incluye: Codo de 6x45, accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL
HM5	Herramienta Menor (5% de la mano de obra).	%	5%	\$ 3.763.00	\$ 3.763.00
Sub-Total:					\$ 3.763.00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL
KSY86	Kit Silla Yee de 200x160	Und.	1.00	\$ 217.902.00	\$ 217.902.00
LUB	Lubricante PVC x 500 gr.	Lb.	0.028	\$ 34.081.00	\$ 954.00
LIM1/4	Limpiador PVC x 1/4.	1/4 Gal	0.015	\$ 72.505.00	\$ 1.088.00
CA645	Codo Alcantarillado de 45° x 160 mm	Und.	1.00	\$ 81.657.00	\$ 81.657.00
Sub-Total:					301.601.00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA (\$ -m3/Km)	VR/. PARCIAL
Sub-Total:						\$ 0.00

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL
NN	Cuadrilla NN: Instalaciones hidrosanitarias. (1 Of.Insta. + 2 Ayud.).	HC	1.30	\$97.834.00	\$ 75.257.00
Sub-Total:					\$ 75.257.00

TOTAL COSTO DIRECTO:

\$ 380.621.00



OSCAR DANIEL ROJAS ORDOÑEZ

APOYO TECNICO SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

TP: 161037-0514988 TLM

Nota: Para la determinación de los precios unitarios y las cantidades de referencia del presente presupuesto se tomó como insumo técnico el Contrato de Consultoría No. 093 de 2026, mediante el cual se elaboraron los estudios y diseños para la construcción de pavimentos en vías urbanas y el diagnóstico del sistema de alcantarillado en los tramos objeto de intervención del municipio de El Agrado, Huila.