

 	REPOSICIÓN DE TRAMOS DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLE 8 Y 9, CALLE 8 ENTRE CARRERA 6 Y 7, CALLE 9 ENTRE CARRERA 6 Y 7, CARRERA 6 ENTRE CALLE 6 Y 7 Y CARRERA 7 ENTRE CALLE 4 Y 5, ZONA URBANA MUNICIPIO DE EL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA. "	MUNICIPIO DE EL AGRADO
		DEPARTAMENTO DEL HUILA
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
CAPITULO: PRESUPUESTO		Fecha: Julio, 2026.

1.4 DOMICILIARIAS

UNIDAD: Und.

- 1.4.6 Construcción de cajilla de domiciliaria inspección para alcantarillado sanitario a todo costo en concreto de 3000 PSI impermeabilizado ,de dimensión 0,60*0,60m libres; espesor de paredes de 0,10m, profundidad superior a 0,80 m. Tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8" separados cada 0,15 m. en ambos sentidos, base 0,9*0,9*0,15 m . Incluye: producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra .

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR./ UNITARIO	VR./ PARCIAL
HM10	Herramienta Menor (10% de la mano de obra).	%	10%	\$ 39.277.00	\$ 39.277.00
Sub-Total:					\$ 39.277.00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR./ UNITARIO	VR./ PARCIAL
C3000	Concreto de 210 Kg/cm2 (3000 PSI)	m3	0.54	\$ 618.596.00	\$ 334.042.00
H60	Acero de refuerzo de 60.000psi	Kg.	10.80	\$ 5.200.00	\$ 56.160.00
FM	Madera para formaleta	M2	1.00	\$ 29.750.00	\$ 29.750.00
Sub-Total:					419.952.00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA (\$ -m3/Km)	VR./ PARCIAL
Sub-Total:						\$ 0.00

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR./ HC + P.S.	VR./ PARCIAL
AA	Cuadrilla AA: Albañilería. (1 Of. + 1 Ayud.).	HC	0.10	\$39.277.00	\$ 392.770.00
Sub-Total:					\$ 392.770.00

TOTAL COSTO DIRECTO:

\$ 851.999.00



OSCAR DANIEL ROJAS ORDOÑEZ

APOYO TECNICO SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
TP. 161037-0514988 TLM

Nota: Para la determinación de los precios unitarios y las cantidades de referencia del presente presupuesto se tomó como insumo técnico el Contrato de Consultoría No. 093 de 2026, mediante el cual se elaboraron los estudios y diseños para la construcción de pavimentos en vías urbanas y el diagnóstico del sistema de alcantarillado en los tramos objeto de intervención del municipio de El Agrado, Huila.