Yarumal, 11 de Agosto de 2026

Señores:

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE

Cordial saludo, atendiendo su amable invitación, a continuación, le presento la propuesta técnico financiera necesaria para el Proceso de contratación CO-021-2026.

1. OBJETIVO

La presente propuesta tiene por objeto "**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL PARCHEO CON PAVIMENTO FLEXIBLE Y/O RÍGIDO, EN CORCONDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º CONTI-SI-005-2026 CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA."**

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de la ejecución del contrato será de UN (01) MES; desde la suscripción del acta de inicio, en todo caso el plazo de ejecución no podrá superar la fecha de terminación del Contrato Interadministrativo CONTI-SI-005-2026

3. VALOR DE LA PROPUESTA

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ML/CTE AU incluido ($ 289.959.381,00); A continuación se presenta el desgloce del presupuesto:

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL PARCHEO CON PAVIMENTO FLEXIBLE Y/O RÍGIDO, EN CORCONDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º CONTI-SI-005-2026 CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA."					
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Valor Total**
1	**Preliminares**				
1.1	Demolición mecanica y/o manual de carpeta asfáltica y/o rigido de cualquier espesor, incluye corte con equipo y todo los necesario para su ejecución. No incluye ni transporte interno, ni transporte hasta el sitio de disposición final.	m2	324,56	$ 43.248	$ 14.036.571,00
2	**Movimientos de tierra y escombro**				
2.1	Cajeo, perfilación y nivelación manual de la superficie a intervenir. Espesor de 7" medidos desde la superficie de rodadura.	m2	324,56	$ 33.917	$ 11.008.102,00
2.2	Acarreo interno hasta 50 mt de distancia, cargue en cada frente de trabajo con medios mecánicos o manuales, transporte y disposicion final. Material proveniente de la demolición de la carpeta asfáltica y el cajeo para aplicación de estructura de pavimento, incluye % expansión.	m3	73,84	$ 58.005	$ 4.282.938,00
3	**Pavimentos**				
3.1	Suministro transporte e instalación de Base granular, reacomodado y compactado con medios mecánicos mínimo al 95% del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida sera tomada en sitio ya compactado. Espesor 4".	m3	32,46	$ 478.319	$ 15.524.318,00
3.2	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica MDC-19 y emulsion asfaltica CRR-1, Compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Espesor 3"	m2	759,73	$ 230.439	$ 175.070.594,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 219.922.523,00**
	ADMINISTRACIÓN			26,85%	**$ 59.040.732,00**
	UTILIDAD			5,00%	**$ 10.996.126,00**
	TOTAL DEL PROYECTO				**$ 289.959.381,00**

Agradezco de antemano la confianza depositada y la oportunidad de participar en su proyecto, quedando atento a cualquier inquietud.

PRESENTÓ,

Ing. Albeiro Corrales Medina
REPRESENTANTE LEGAL
CONCOM INGENIERÍA S.A.S.