

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE			PRESUPUESTO			
PROYECTO	ADECUACIÓN MENOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD COCONUCO ADSCRITA A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN E.S.E, MUNICIPIO DE POPAYÁN, CAUCA.					
ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDA D	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	PRELIMINARES					
1.1	DESMONTE DE PUERTA SENCILLA 1m X 2m EN ALUMINIO DEBIDO AL MAL ESTADO DE PUERTAS EXISTENTES	UND	50,00	\$ 22.454	\$ 1.122.700,00	
1.2	DESMONTE DE PUERTA SENCILLA 1,20m X 2m EN ALUMINIO DEBIDO AL MAL ESTADO DE PUERTAS EXISTENTES	UND	21,00	\$ 22.454	\$ 471.534,00	
1.3	DESMONTE DE PUERTA DOBLE 0,80m X 2m EN ALUMINIO DEBIDO AL MAL ESTADO DE PUERTAS EXISTENTES	UND	11,00	\$ 35.927	\$ 395.197,00	
1.4	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO EN MAL ESTADO	M2	650,00	\$ 12.859	\$ 8.358.350,00	
1.5	DESMONTE DE CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR EN MAL ESTADO	M2	95,00	\$ 16.601	\$ 1.577.095,00	
1.6	DESMONTE DE INTERRUPTOR SENCILLO EN MAL ESTADO	UND	69,00	\$ 5.453	\$ 376.257,00	
1.7	DESMONTE DE INTERRUPTOR DOBLE EN MAL ESTADO	UND	16,00	\$ 5.453	\$ 87.248,00	
1.8	DESMONTE INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO EN MAL ESTADO	UND	12,00	\$ 5.453	\$ 65.436,00	
1.9	DESMONTE TOMACORRIENTE DOBLE CIRCUITO REGULADO EN MAL ESTADO	UND	80,00	\$ 5.453	\$ 436.240,00	
1.10	DESMONTE TOMACORRIENTE DOBLE CIRCUITO NORMAL EN MAL ESTADO	UND	145,00	\$ 5.453	\$ 790.685,00	
1.11	DESMONTE LUMINARIA LED 30W, DE 60X 60 CMS EN MAL ESTADO	UND	81,00	\$ 32.719	\$ 2.650.239,00	
1.12	DESMONTE LUMINARIA LED 15W EN MAL ESTADO	UND	50,00	\$ 32.719	\$ 1.635.950,00	
1.13	DESMONTE LUMINARIA LED 60W X 30W EN MAL ESTADO	UND	77,00	\$ 32.719	\$ 2.519.363,00	
1.14	DESMONTE DE COMBO APARATOS SANITARIOS EN MAL ESTADO, ACCESORIOS, LAVAMANOS Y SANITARIOS	UND	25,00	\$ 125.743	\$ 3.143.575,00	
1.15	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MAL ESTADO	M2	510,00	\$ 12.127	\$ 6.184.770,00	
1.16	DESMONTE DE MUROS SUPERBOARD EN MAL ESTADO	M2	48,00	\$ 11.587	\$ 556.176,00	
1.17	DESMONTE DE REPELLOS EN MAL ESTADO	M2	520,00	\$ 14.595	\$ 7.589.400,00	
1.18	DESMONTE DE ENCHAPES EN ZONAS EN MAL ESTADO	M2	40,00	\$ 23.973	\$ 958.920,00	
1.19	RASQUETO Y LIJADA DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	270,00	\$ 5.347	\$ 1.443.690,00	
1.20	DEMONTE DE GUARDA CAMILLAS EN MAL ESTADO	ML	55,00	\$ 5.614	\$ 308.770,00	
1.21	RETIRO DE SOBANTES	M3	14,00	\$ 72.479	\$ 1.014.706,00	
SUBTOTAL CAP. 1 PRELIMINARES:					\$ 41.686.301,0	
2	MAMPOSTERIA Y PINTURA					
2.1	PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3 PARA MUROS QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO	m2	520,00	\$ 62.945	\$ 32.731.400,00	
2.2	REPOSICIÓN DE ESTUCO Y PINTURA ANTIBACTERIAL TRES MANOS EN MUROS CON HUMEDADES Y EN MAL ESTADO	M2	270,00	\$ 38.715	\$ 10.453.050,00	
2.3	REPOSICIÓN DE ESTUCO Y PINTURA ANTIBACTERIAL TRES MANOS EN CIELOS RASOS CON HUMEDADES Y EN MAL ESTADO	M2	30,00	\$ 38.715	\$ 1.161.450,00	
SUBTOTAL CAP. 3 MAMPOSTERIA Y PINTURA:					\$ 44.345.900,00	
3	ENCHAPES					
3.1	REPOSICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA DE 60X60 cm O SIMILAR (INCLUYE BOQUILLA) EN MAL ESTADO	m2	40,00	\$ 124.558	\$ 4.982.320,00	
3.2	REPOSICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA DE 33X33 cm O SIMILAR (INCLUYE BOQUILLA) EN MAL ESTADO	m2	300,00	\$ 119.308	\$ 35.792.400,00	
3.3	REPOSICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO ZONAS EN MAL ESTADO	ml	350,00	\$ 50.992	\$ 17.847.200,00	
SUBTOTAL CAP. 4 ENCHAPES:					\$ 58.621.920,00	
4	CIELO RASOS Y MUROS DRYWALL					
4.1	REPOSICIÓN DE CIELO RASO EN FIBROCEMENTO SUPERBOARD #8 JUNTA PERDIDA Y PINTADO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) PARA ZONAS EN MAL ESTADO	M2	510,00	\$ 120.813	\$ 61.614.630,00	
4.2	REPOSICIÓN DE MURO SUPERBOARD A 2 CARAS DE 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) PARA ZONAS EN MAL ESTADO	M2	48,00	\$ 197.925	\$ 9.500.400,00	
SUBTOTAL CAP. 5 CIELO RASOS Y MUROS DRYWALL:					\$ 71.115.030,00	
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA					
5.1	REPOSICIÓN DE PUERTA SENCILLA 1m X 2m EN ALUMINIO DEBIDO AL MAL ESTADO DE PUERTAS EXISTENTES	und	50,00	\$ 855.027	\$ 42.751.350,00	
5.2	REPOSICIÓN DE PUERTA SENCILLA 1,20m X 2m EN ALUMINIO DEBIDO AL MAL ESTADO DE PUERTAS EXISTENTES	und	21,00	\$ 921.988	\$ 19.361.748,00	
5.3	REPOSICIÓN DE PUERTA DOBLE 0,80m X 2m EN ALUMINIO DEBIDO AL MAL ESTADO DE PUERTAS EXISTENTES	und	11,00	\$ 1.607.912	\$ 17.687.032,00	
5.4	INSTALACION GUARDACAMILLAS DE 12 CM EN PVC AZUL	ml	45,00	\$ 78.828	\$ 3.547.237,50	
SUBTOTAL CAP. 6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA:					\$ 83.347.368,00	
6	INSTALACIONES APARATOS SANITARIOS					
6.1	REPOSICIÓN DE INODOROS EN MAL ESTADO (INCLUYE BARRAS DE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	Und	25,00	\$ 2.308.770	\$ 57.719.250,00	
6.2	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL EN MAL ESTADO (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	Und	25,00	\$ 327.479	\$ 8.186.975,00	
6.3	REPOSICION DE TUBERIA PVC 172" RDE 21 EN MAL ESTADO	ml	24,00	\$ 41.846	\$ 1.004.304,00	
SUBTOTAL CAP. 9 INSTALACIONES APARATOS SANITARIOS:					\$ 66.910.529,00	
7	CUBIERTAS					
7.1	REPOSICION DE TEJA FIBROCEMENTO EN MAL ESTADO	M2	650,00	\$ 80.341	\$ 52.221.650,00	
7.2	REPOSICION DE PLACAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM OPAL INCLUYE CONECTORES EN ACRILICO, TAPAS PARA CONECTORES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN MAL ESTADO	M2	95,00	\$ 237.909	\$ 22.601.355,00	
7.3	REPOSICION DE CANALES METALICOS EN MAL ESTADO	ML	190,00	\$ 157.614	\$ 29.946.660,00	
SUBTOTAL CAP. 7 CUBIERTAS:					\$ 104.769.665,00	
8	INSTALACIONES ELECTRICAS					
8.1	REPOSICIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO EN MAL ESTADO	UND	69,00	\$ 45.666	\$ 3.150.954,00	

8.2	REPOSICIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE EN MAL ESTADO	UND	16,00	\$	48.666	\$	778.656,00
8.3	REPOSICIÓN INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO EN MAL ESTADO	UND	12,00	\$	48.666	\$	583.992,00
8.4	REPOSICIÓN TOMACORRIENTE DOBLE CIRCUITO REGULADO EN MAL ESTADO	UND	80,00	\$	65.666	\$	5.253.280,00
8.5	REPOSICIÓN TOMACORRIENTE DOBLE CIRCUITO NORMAL EN MAL ESTADO	UND	145,00	\$	52.666	\$	7.636.570,00
8.6	REPOSICIÓN LUMINARIA LED 30W, DE 60X 60 CMS EN MAL ESTADO	UND	81,00	\$	108.466	\$	8.785.746,00
8.7	REPOSICIÓN LUMINARIA LED 15W EN MAL ESTADO	UND	50,00	\$	84.866	\$	4.243.300,00
8.8	REPOSICIÓN LUMINARIA LED 60 X30 CM EN MAL ESTADO	UND	77,00	\$	80.466	\$	6.195.882,00
8.9	REPOSICIÓN DE CABLE DE CU THHN # 12 AWG LIBRE DE ALOGENOS PARA AMPLIACIÓN DE CIRCUITOS Y NUEVA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS, COLORES ROJO, NEGRO, BLANCO, AZUL, AMARILLO, VERDE EN MAL ESTADO	ml	300,00	\$	9.803	\$	2.940.900,00

SUBTOTAL CAPITULO 11 INSTALACIONES ELECTRICAS							\$ 39.569.280,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

VALOR COSTO DIRECTO	\$ 510.365.993,00
----------------------------	--------------------------

VALOR COSTOS INDIRECTOS		
VALOR COSTOS DIRECTOS		
ADMINISTRACIÓN		\$ 510.365.993,00
UTILIDAD	24%	\$ 122.487.838,00
IMPREVISTOS	5%	\$ 25.518.300,00
TOTAL AIU	1%	\$ 5.103.660,00
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS	30%	\$ 153.109.798,00
		\$ 663.475.791,00

VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	\$ 663.475.791,00
--	--------------------------