SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION GENERAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONSTRUCCIONES
FICHA TÉCNICA

Objeto:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLATAFORMA SALVAESCALERA DEL CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA PARA LA VIGENCIA 2026.**						
COD. UNSPSC	**MANTENIMIENTO SILLA ELECTRICA PLATAFORMA SALVA ESCALERA LEHNNER, referencia OMEGA SERIAL 14318 DEL CGDAA SEDE APE**		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**SILLA ELECTRICA PLATAFORMA SALVA ESCALERA LEHNNER, referencia OMEGA SERIAL 14318**
24101626	**1**	Evaluación del estado del motor electrico y medición del consumo para evitar sobre calentamientos.	UND	1	1.862.500,00	1.862.500,00	
	2	Revisión y ajuste de terminales y fusibles.	UND	1	260.000,00	260.000,00	
	3	Comprobación de panel de control y circuitos electronicos para detectar posibles fallas.	UND	1	555.000,00	555.000,00	
	4	Lubricación de poleas, guias y mecanismos de elevación.	UND	1	555.000,00	555.000,00	
	5	Inspección del sistema de freno y prueba de sus activación en diferentes condiciones de carga.	UND	1	525.000,00	525.000,00	
	6	Inspección y ajuste de tornillería, pernos y soportes estructurales.	UND	1	240.000,00	240.000,00	
	7	Verificación y comprobación del correcto funcionamiento de las barreras elevables y rampas de acceso.	UND	1	315.000,00	315.000,00	
	8	Verificación y comprobación del correcto funcionamiento del sistema boton paro emergencia	UND	1	330.000,00	330.000,00	
	9	Suminsitro e instalación de baterias internas para el equipo, recargables con su respectivo cargador (Pilas AAA), cambio del borne negativo de la batería.	UND	2	52.500,00	105.000,00	
	10	Verificación, ajuste y comprobación del correcto funcionamiento Botonera de control de dirección.	UND	1	315.000,00	315.000,00	
	11	Verificación y comprobación del correcto funcionamiento llamadores de piso	UND	2	315.000,00	630.000,00	
	12	Demarcación Autoadhesiva roja de precaución en piso zona de contacto rampa cumplimiendo la normatividad vigente.	M	5	27.500,00	137.500,00	
	TOTAL				**5.352.500,00**	**5.830.000,00**	

NOTA: La cotización presentada deberá incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, así como impuestos, tasas, contribuciones, retenciones, descuentos de ley y demás gravámenes a que haya lugar. En consecuencia, el valor ofertado se entenderá como valor total y definitivo, por lo que el Servicio Nacional de Aprendizaje no reconocerá pagos adicionales por conceptos no contemplados en la oferta económica presentada por el cotizante.

Nombre: Carlos Alberto Pelaez Prada
Cargo: Apoyo profesional a Infraestructura
Dependencia: Infraestructura y Lógistica
Tel.: 3147253919
Correo electrónico: cpelaez@sena.edu.co