PROPUESTA ECONÓMICA
PROCESO 011-CD 2026

Doctora
YOR VIVIANA GOMEZ ARROYABE
Gerente Empresa de Desarrollo Territorial de Puerto Triunfo
Dirección: Calle 10 Nº 10-71 Palacio Municipal.
Celular: (+57) 3108149621 Correo electrónico: edt.triunfo@gmail.com

Asunto: Presentación Propuesta Económica

LOTE 1					
LUGAR: PUERTO PERALES					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	EXCAVACIONES				
1.1	Excavaciones varias sin clasificar (incluye cargue)	M3	601,65	$ 14.325,00	$ 8.618.636,00
1.2	Excavación manual de material heterogéneo a cualquier grado de humedad entre 0-2m y de acuerdo con la especificación 600-13 de INVIAS. Incluye roca descompuesta, bolas de roca, acarreo interno de los materiales procedentes de la demolición y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Incluye cargue)	M3	34,38	$ 45.500,00	$ 1.564.290,00
2	CONFORMACIÓN DE VÍA				
2,2	SubBase Granular de acuerdo a especificación 330-13 de INVIAS. Incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y conformación. Su medida será tomada en sitio ya compactado	M3	257,85	$ 130.532,00	$ 33.657.676,00
3	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
3.1	Suministro e instalación de pavimento en concreto hidráulico de 280 kg/cm².	M3	343,8	$ 925.513,00	$ 318.191.369,00
3.2	Acero de refuerzo 60.000 psi, Incluye figuración e instalación	KG	2.423,14	$ 7.606,00	$ 18.430.403,00

3.2	Construcción de junta de dilatación para piso, Incluye sellador elástico de poliuretano hasta una profundidad de 6 mm y relleno en su parte inferior con fondo de juntas tipo Yumbolon o equivalente, corte de piso con máquina de disco a una profundidad de 70mm y 6mm de espesor, limpieza de la junta, colocación de cintas de enmascarar y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	718,5	$ 19.895,00	$ 14.294.558,00
4	**ESTRTUCTURAS Y DRENAJES**				
4.1	Bordillos prefabricados en concreto de 80 x 35 x 15 de acuerdo a la NTC 4109, Incluye todo los necesario para su correcta construcción y adecuada apariencia estética	ML	573	$ 90.739,00	$ 51.993.447,00
5	**TRANSPORTE**				
5,1	Transporte de materiales sobrantes provenientes de la excavación para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m	M3-KM	3.180,15	$ 1.950,00	$ 6.201.293,00
5,2	Transporte de materiales cantera para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m.	M3-KM	12.376,80	$ 1.950,00	$ 24.134.760,00
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 477.086.432,00**
				% ADMINISTRACIÓN 28,00%	**$ 133.584.201,00**
				% UTILIDADES 5,00%	**$ 23.854.322,00**
				VALOR TOTAL DE OBRA PERALES (LOTE 1)	**$ 634.524.955,00**

Cordialmente,

RP MACHINES S.A.S.
ROLANDO REALES
Representante Legal
Tel: 322 767 3282
Email: rpmachiness.a.s@gmail.com