MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES
GRUPO DE SOPORTE Y APOYO

GS-2026- 007472 **/ SUDIE-GUSAP-20.1**

Santa Rosa de Viterbo, 12 AGO 2026

Señora teniente coronel
RUBY LEONOR PINZÓN PINZÓN
Directora
Escuela de Carabineros Provincia de Vélez
Kilómetro 1 vía Vélez – Barbosa Vereda el Tún Tún - Finca Villa Elvia
Vélez, Santander

Asunto: Solicitud Certificación Plan de Compras

Respetuosamente me permito solicitar a mi coronel, estudie la posibilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda sea expedida la certificación del plan de compras, para adelantar el proceso de contratación que tiene por objeto "MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES Y SUS COMPONENTES"", con el fin de ser incluida como soporte en el estudio previo para la contratación del operario.

NO.	UNIDAD	RECURSO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ESREY	10	A-02-02-01-001-005 // PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Suministro e instalación de lecho filtrante de acuerdo a velocidad de filtración determinada en 3 unidades de (granulometría (arena fina efectivo de 0.45 mm, carbón activo y antracita) – 90% sílice), incluye retiro de lecho filtrante existente y disposición final adecuada	6.08m3	$ 1.799.334	$ 10.939.951,00
2	ESREY	10	RUBRO A-02-02-01-004-006 // MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	"Diseño, fabricación y suministro de un tablero de control eléctrico para dos agitadores verticales, incluyendo 2 convertidores, 2 contactores, 2 guarda motores, 2 selectores de operación, 2 fusibles, 2 breaker 40 AMP, cableado general y demás elementos que garanticen el funcionamiento del sistema tensión a 220 V, bajando y adaptando la línea desde el poste ubicado a 6.5 metros; cumpliendo con el reglamento técnico de instalaciones (RETIE) tales como calidad y certificación de los componentes, equipos,	1	$ 7.085.000	$ 7.085.000,00

NO.	UNIDAD	RECURSO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				cableado, señalización, identificación y diagramas eléctricos suministro y montaje de equipos de potencia y control. Referencia ATX1B22DPT Tamaño (mm) Cofre IP54 400x300x200"			
3	ESREY	10	RUBRO A-02-02-02-008-007 // SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Mantenimiento de la red eléctrica, garantizando el suministro de fluido eléctrico a cada uno de los puntos incluido el cuarto de almacenamiento de químicos, incluye cambio de 3 tomacorrientes y tres lámparas de sobreponer de 18w	1	$ 1.294.667	$ 1.294.667,00
4				Mantenimiento para electrobomba de 1 hp marca Barnes, incluye cambio de rodamiento, sellos mecánicos, embobinado, y todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento.	1	$ 746.367	$ 746.367,00
5				Mantenimiento para agitadores de 1 hp, incluye cambio de rodamiento, sellos mecánicos, embobinado, y todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento, de igual forma verificación y cambio del rodamiento de la marina.	2	$ 1.419.400	$ 2.838.800,00
6				Mantenimiento de equipo de test de jarras, ajustando motor de rotación, cambio de empaques y rodamientos de las aspas.	1	$ 918.600	$ 918.600,00
7				Mantenimiento de macromedidor de 4 pulgadas, incluye desmonte, limpieza, cambio de niple y certificación de funcionamiento	2	$ 523.734	$ 1.047.468,00
8				Mantenimiento de válvulas de compuerta sello en bronce +/- circular de Ø 6" referencia AWWAC501	8	$ 530.500	$ 4.244.000,00
9				Mantenimiento de vástago de válvulas de compuerta sello en bronce +/- circular de Ø	8	$ 411.067	$ 3.288.536,00

NO.	UNIDAD	RECURSO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				6" referencia AWWAC501, canal recolector de aguas			
10				Mantenimiento de soporte timón de válvulas de compuerta sello en bronce +/- circular de Ø 6" referencia AWWAC501, canal recolector de aguas	8	$ 371.067	$ 2.968.536,00
11	ESREY	10	RUBRO A-02-01-01-004-003 // MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Suministro e instalación de válvula aqt compuerta elástica bridada de 6"	1	$ 3.950.000	$ 3.950.000,00
TOTAL							**$ 39.321.925,00**

Atentamente,

Intendente **RITO YOSETH SALAZAR ADARME**
Responsable de Planeación ESREY

Elaboró: Intendente **RITO YOSETH SALAZAR ADARME**
Responsable de Planeación ESREY
Grupo de Soporte y Apoyo ESREY

Revisó: PRO01 **SANDRA BRISOL PACHECO SUAREZ**
Profesional de Seguridad ESREY
Grupo de Soporte y Apoyo ESREY

Fecha de elaboración: 06-08-2026
Ubicación: D:\PLANEACIÓN\VIGENCIA 2026\SOLICITUDES

Carrera 2ª 8-98, Santa Rosa de Viterbo
Teléfonos 7860146
esrey.plane@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA