VÍAS Y PROYECTOS LATAM S.A.S.
NIT: 901813803-5
Viasyproyectos@outlook.com
Teléfono: 3145859936 - 301 1630303

V Y P LATAM
VÍAS QUE CONECTAN, PROYECTOS QUE INSPIRAN.

Betulia 22 de julio de 2026

Señores:

EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ
Carrera 5, Calle 5- Parque Principal- Oficina 04
Buriticá – Antioquia

Asunto: Invitación a cotizar

Yo **Daniela Correa Vargas** Representante legal de **VIAS Y PROYECTOS LATAM S.A.S** con NIT: 901.813.803-5 De Betulia, Antioquia remito la cotización con objeto "CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL C.E.R EL YERBAL EN EL MUNICIPIO DE BETULIA, ANTIOQUIA. "para su evaluación y consideraciones de acuerdo con la solicitud enviada por su entidad el 17 de julio de 2026.

a. Propuesta técnico – económica

Cotización sobre los bienes y/o servicios requeridos por la Entidad para el desarrollo del objeto contractual:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VR/TOTAL
2,00	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**				**$1.930.814,10**
2,02	Suministro e instalación de base con material seleccionado, compactar al 95% del proctor modificado.	m3	7,95	$ 132.126,00	$1.050.401,70
2,03	Lleno compactado con material del sitio	m3	30,38	$ 28.980,00	$880.412,40
3,00	**CIMENTACIÓN**				**$15.049.729**
3,06	Construcción de losa contrapiso e=0,12 m de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección, curado. No incluye acero de refuerzo.	m2	84,96	$ 100.627,00	$8.549.269,92
3,07	Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada D-188. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	m2	169,92	$ 38.256,00	$6.500.459,52
4,00	**ESTRUCTURAS**				**$44.481.180**

VÍAS Y PROYECTOS LATAM S.A.S.
NIT: 901813803-5
Viasyproyectos@outlook.com
Teléfono: 3145859936 - 301 1630303

V Y P LATAM
VÍAS QUE CONECTAN, PROYECTOS QUE INSPIRAN.

4,01	Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo figurado fy= 420 Mpa. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	4726,56	$ 7.847,00	$37.089.283,36
4,02	Construcción de columnas en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. En el vaciado se debe dejar los hierros para el amarre de la mampostería no estructural. No incluye acero de refuerzo.	m3	3,66	$1.076.576,00	$3.940.268,16
4,07	Construcción vigas de cubierta en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesario para su correcta construcción. No incluye acero de refuerzo.	m3	3,23	$ 992.933,00	$3.209.159,46
4,08	Construcción de sillar de 0,10/0,15 x 0,06 m. en concreto de 21 Mpa, vaciado en el sitio. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper T de 19 mm. Para acabado a la vista, protección, curado, molduras, biseles, cortagoteras y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye acero de refuerzo.	m	3,60	$ 15.759,00	$56.732,40
4,09	Construcción de dinteles de 0.15 x 0.20 m en concreto 21 Mpa, este elemento va revocado o enchapado en el mismo material de la mampostería, el acabado se pagará en el ítem respectivo. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, protección, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye acero de refuerzo.	m	2,50	$ 48.453,00	$121.132,50
4,10	Construcción de dinteles de 0.10 x 0.20 m en concreto 21 Mpa, este elemento va revocado o enchapado en el mismo material de la mampostería, el acabado se pagará en el ítem respectivo. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, protección, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye acero de refuerzo.	m	2,00	$ 32.302,00	$64.604,00
5,00	**CUBIERTA**				**$104.377.941,50**

VÍAS Y PROYECTOS LATAM S.A.S.
NIT: 901813803-5
Viasyproyectos@outlook.com
Teléfono: 3145859936 - 301 1630303

V Y P LATAM
VÍAS QUE CONECTAN, PROYECTOS QUE INSPIRAN.

5,01	Suministro, transporte e instalación de estructura metálica (Incluye pintura). Incluye todo lo necesario para el izaje y correcta instalación según diseño.	Kg	5.000,00	$ 17.942,00	$89.710.000,00
5,02	Suministro, transporte y colocación de cubierta en teja termoacústica thermo steel con alma de acero de 2,5 mm capa superior de pvc + asa, una capa intermedia de acero galvanizado y una capa interior aislante de polietileno reticulado, con perfiles longitudinales y transversales phrc color azul, anclajes y uniones.	m2	85,00	$ 110.101,00	$9.358.585,00
5,03	Suministro, transporte y colocación de caballete en teja termoacústica.	m	10,00	$ 109.211,00	$1.092.110,00
5,04	Suministro, transporte e instalación de canoa en lámina galvanizada Cal. 22, desarrollo 0.50 m. (Suministro e instalación con 2 manos de anticorrosivo wash primer + esmalte) color por definir por interventoría.	m	30,00	$ 103.698,00	$3.110.940,00
5,05	Suministro, transporte e instalación de ruana en lámina galvanizada Cal. 26, desarrollo 0.60 m.	m	37,70	$ 29.345,00	$1.106.306,50
6,00	**MAMPOSTERIA**				**$10.182.551,30**
6,01	Construcción de sobrecimiento en bloque de concreto de 15 x 20 x 40 cm, espesor 15 cm y resistencia 10 Mpa, (bloque de primera calidad, 2 hiladas) impermeabilizado con impermeabilizante asfaltico. Incluye el suministro y el transporte de materiales, mortero de pega 1:4, concreto fluido de 10.5 Mpa para relleno en todas las celdas, 2 capas de igol denso de sika o equivalente , todos los anteriores aplicados en las caras laterales y en la parte superior	m	30,00	$ 158.951,00	$4.768.530,00
6,02	Construcción de mampostería en ladrillo ranurado ambas caras, de 15 x 20 x 40 cm, espesor de 15 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max= 0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	75,85	$ 71.378,00	$5.414.021,30
7,00	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**				**$10.058.381,34**
7,01	Colocación de revoque con mortero 1:4 en muros y cielos incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	151,70	$ 28.356,00	$4.301.605,20
7,02	Construcción de cerámica de pared blanco 30x60 cm corona o similar. Suministro y transporte de materiales, lechada. Cargue, transporte y botada de	m2	21,33	$ 79.890,00	$1.704.053,70

VÍAS Y PROYECTOS LATAM S.A.S.
NIT: 901813803-5
Viasyproyectos@outlook.com
Teléfono: 3145859936 - 301 1630303

V Y P LATAM
VÍAS QUE CONECTAN, PROYECTOS QUE INSPIRAN.

	material sobrante (carnaza y otros) en botaderos oficiales.				
7,03	Aplicación de pintura a base de agua en cielos, con vinilo tipo 1 de primera calidad sobre cielos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.	m2	124,01	$ 28.228,00	$3.500.554,28
7,04	Aplicación de esmalte a base de aceite (para canoas, ruanas, bajantes y pasamanos) sobre elementos metálicos, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, acondicionador de superficies metálicas tipo wash primer o equivelente, disolvente para pinturas a base de aceite, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.	m	58,48	$ 9.442,00	$552.168,16
8,00	**PISOS**				**$19.095.750,08**
8,01	Construcción de mortero de nivelación 1:4 para pisos espesor hasta 5 cm	m2	84,96	$ 33.720,00	$2.864.851,20
8,02	Suministro, transporte e instalación de Cerámica tráfico pesado	m2	84,96	$ 172.313,00	$14.639.712,48
8,03	Suministro, transporte e instalación de guarda escoba en cerámica tráfico pesado	m	63,20	$ 25.177,00	$1.591.186,40
9,00	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$5.856.059,00**
9,03	Punto sanitario pvc de 2" (3 m)	Un	2,00	$ 84.651,00	$169.302,00
9,04	Tubería pvc sanitaria Ø= 4" (Incluye accesorios)	m	80,00	$ 51.529,00	$4.122.320,00
9,07	Tubería pvc agua lluvia Ø= 3" (Incluye accesorios)	m	10,00	$ 24.780,00	$247.800,00
9,09	Sifón sanitario pvc de 2"	Un	2,00	$ 68.351,00	$136.702,00
9,10	Sifón sanitario pvc de 3"	Un	1,00	$ 102.679,00	$102.679,00
9,11	Caja de inspección 60x60x60 cm en concreto	Un	2,00	$ 538.628,00	$1.077.256,00
10,00	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**$281.612,00**

VÍAS Y PROYECTOS LATAM S.A.S.
NIT: 901813803-5
Viasyproyectos@outlook.com
Teléfono: 3145859936 - 301 1630303

V Y P LATAM
VÍAS QUE CONECTAN, PROYECTOS QUE INSPIRAN.

10,03	Punto hidráulico pvc de 1/2" (3 m)	Un	2,00	$ 41.751,00	$83.502,00
10,05	Tubería pvc presión Ø= 1/2" (Incluye accesorios)	m	10,00	$ 8.898,00	$88.980,00
10,07	Registro de cortina red white 1/2"	Un	1,00	$ 109.130,00	$109.130,00
11,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$43.448.639,07**
11,20	**ACOMETIDA Y ALIMENTADORES**				**$556.108,46**
11.2.1	S.T.I. DE ALIMENTADOR EN CABLE 2NO.12+1NO.12	m	39,60	$ 14.043,14	$556.108,46
11,30	**CANALETA Y ACCESSORIOS**				**$9.632.994,00**
11.3.1	S.T.I. TUBERÍA EMT 1" ADOSADA A MURO O LOSA	m	98,00	$ 29.529,00	$2.893.842,00
11.3.2	S.T.I. TUBERÍA EMT 3/4" ADOSADA A MURO O LOSA	m	20,00	$ 22.560,00	$451.200,00
11.3.3	S.T.I. DE CANALETA METÁLICA DE 100X45 MM, CALIBRE 22 USG, LAMINA COLD-ROLLED, PINTURA ELECTROESTÁTICA. INCLUYE ACCESORIOS (CURVAS, DERIVACIONES, ETC.), ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLE DE COBRE N° 8 AWG PARA P.A.T.	m	48,00	$ 118.804,00	$5.702.592,00
11.3.4	S.T.I. TUBERÍA PVC 3/4" EMPOTRADA EN PISO O MURO	m	30,00	$ 19.512,00	$585.360,00
11,40	**SALIDAS ELECTRICAS**				**$7.637.855,00**
11.4.2	S.T.I. SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 120V EN TUBERÍA PVC 3/4" (4M PROMEDIO)	un	3,00	$ 68.111,00	$204.333,00
11.4.4	S.T.I. DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V EN CANALETA METALICA DE 100X45 MM.	un	2,00	$ 80.389,00	$160.778,00
11.4.8	S.T.I. SALIDA TOMACORRIENTE TRIFILAR 220V EN TUBERÍA PVC 3/4" (4M PROMEDIO)	un	1,00	$ 89.441,00	$89.441,00
11.4.12	S.T.I. SALIDA PARA LUMINARIA HERMETICA LED DE 36 W 3998 LM (4M PROMEDIO) INCLUYE LUMINARIA, ENCAUCHETADO 3NO.16, PERFIL, VARILLA ROSCADA, RL DE ANCLAJE, TUBERIA EMT 3/4"	un	23,00	$ 264.417,00	$6.081.591,00
11.4.13	S.T.I. SALIDA PARA LUMINARIA EMERGENCIA EMT 3/4" (4 M PROMEDIO)	un	1,00	$ 250.127,00	$250.127,00
11.4.14	S.T.I. SALIDA PARA LUMINARIA TIPO TORTUGA EN TUBERIA EMT 3/4" (4 M PROMEDIO)	un	5,00	$ 170.317,00	$851.585,00
11.7	**APANTALLAMIENTO**				**$15.277.146,00**

VÍAS Y PROYECTOS LATAM S.A.S.
NIT: 901813803-5
Viasyproyectos@outlook.com
Teléfono: 3145859936 - 301 1630303

V Y P LATAM
VÍAS QUE CONECTAN, PROYECTOS QUE INSPIRAN.

11.7.1	S.T.I. PARARRAYOS TIPO "PUNTA DE FRANKLIN" DE ACERO INOXIDABLE DE UNA SOLA PUNTA, NORMA IEC 1024. LONGITUD 0.6 M, DIÁMETRO 3/4", BASE ROSCADA CON CONECTOR PARA CABLE CALIBRE 1/0AWG. INCLUYE PERNOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	un	16,00	$ 51.411,00	$822.576,00
11.7.2	S.T.I. TUBERÍA IMC DE 1" PARA BAJANTES.	un	3,00	$ 240.316,00	$720.948,00
11.7.3	S.T.I. DE CABLE AL DESNUDO NO 1/0 AWG (ANILLO SUPERIOR)	m	150,00	$ 12.220,00	$1.833.000,00
11.7.4	S.T.I. DE CONECTOR BIMETÁLICO AL-CU 1/0 MÓVIL	un	4,00	$ 105.311,00	$421.244,00
11.7.5	S.T.I. SOPORTE ADOSADO PARA PUNTA CAPTADORA TIPO CLIP	un	16,00	$ 63.703,00	$1.019.248,00
11.7.6	S.T.I. SOLDADURA EXOTERMICA DE 115G	un	12,00	$ 56.311,00	$675.732,00
11.7.7	S.T.I. SOPORTE TIPO SNAP PARA COND SOPORTE TIPO SNAP PARA CONDUCTOR DE AL 1/0 SOBRE CUBIERTA	un	150,00	$ 51.161,00	$7.674.150,00
11.7.8	S.T.I. VARILLA DE P.A.T DE DIÁMETRO 5/8" X 2.4M	un	8,00	$ 263.781,00	$2.110.248,00
11.8	**MALLA DE PUESTA A TIERRA**				**$10.344.535,61**
11.8.1	CABLE DE COBRE DESNUDO 1/0 AWG ENTERRADO A 0.5M	m	200,00	$ 44.365,00	$8.873.000,00
11.8.2	VARILLAS DE COBRE DE 2,4 M, 5/8" DE DIÁMETRO	un	4,00	$ 240.000,00	$960.000,00
11.8.3	SOLDADURA EXOTERMICA DE 115G	un	2,00	$ 62.349,00	$124.698,00
11.8.4	S.T.I de materiales para caja de piso de 30X30X40 cm medidas internas, según normas de EE.PP.M. Incluye excavación, botada de material sobrante, concreto 21 Mpa, mortero 1:5, cama de triturado en el fondo de e=0.06m, bloques de concreto de 0.15x0.20x0.40 m, herraje tipo pesado, tapa tipo pesado y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según norma RS3-016 de EE.PP.M.	un	1,00	$ 386.837,61	$386.837,61
12,00	**APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES**				**$4.398.448,25**
12.4	Suministro, transporte y colocación de lavamanos esférico en acero inox. D= 32 cm. incluye grifería marruecos, abasto metálico, sifón botella y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Un	2,00	$ 500.467,00	$1.000.934,00

VÍAS Y PROYECTOS LATAM S.A.S.
NIT: 901813803-5
Viasyproyectos@outlook.com
Teléfono: 3145859936 - 301 1630303

V Y P LATAM
VÍAS QUE CONECTAN, PROYECTOS QUE INSPIRAN.

12.5	Suministro, transporte y colocación de lavamanos para discapacitados,(línea acuajet de corona o su equivalente) color blanco de colgar incluye grifería metálica con acabado cromado, tipo marruecos o su equivalente, abasto metálico, acabado cromado, sifón botella, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	Un	1,00	$ 487.745,00	$487.745,00
12.7	Suministro, transporte y colocación de lavaplatos en acero inox. Incluye grifería, abasto metálico, sifón P y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Un	3,00	$ 351.063,00	$1.053.189,00
12.8	Suministro, transporte e instalación de barra de seguridad en L para baño.	Un	1,00	$ 661.666,00	$661.666,00
12.9	Construcción mesón en granito pulido de ancho= 60 cm. Incluye todos los materiales, mano de obra y demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	3,69	$ 323.825,00	$1.194.914,25
13,00	**CARPINTERÍA METÁLICA/ MADERA/ SISTEMAS LIVIANOS**				**$83.441.308,63**
13.1	Suministro, transporte y colocación de puerta (ala y marco metálico calibre 20) (acceso unidad sanitaria infantil) de 0.80 x 2,10 m. Incluye cerradura para entrada tipo manija, anticorrosivo y esmalte de acabado y todos los demás elementos requeridos para su correcta fabricación e instalación, según diseño.	Un	1,00	$ 892.886,00	$892.886,00
13.2	Suministro, transporte y colocación de puerta (ala y marco metálico calibre 20) (acceso a unidades sanitarias) de 0.9 x 2,10 m. Incluye cerradura para entrada tipo manija, anticorrosivo y esmalte de acabado y todos los demás elementos requeridos para su correcta fabricación e instalación, según diseño.	Un	2,00	$ 906.446,00	$1.812.892,00
13,3	Suministro, transporte y colocación de puerta (ala y marco metálico calibre 20) (acceso a deposito, cuarto util, aseo, basuras, sanitario y gas) de 1,0 x 2,10 m. Incluye cerradura para entrada tipo manija, anticorrosivo y esmalte de acabado y todo los demás elementos requeridos para su correcta fabricación e instalación, según diseño.	Un	6,00	$ 913.036,00	$5.478.216,00
13,4	Suministro, transporte y colocación de puerta (ala y marco metálico calibre 18 doble ala pibotantes) (acceso a cocina) de 1,0 x 2,10 m. Incluye cerradura para entrada tipo manija, anticorrosivo y esmalte de acabado y todos los demás elementos requeridos	Un	1,00	$ 922.166,00	$922.166,00

VÍAS Y PROYECTOS LATAM S.A.S.
NIT: 901813803-5
Viasyproyectos@outlook.com
Teléfono: 3145859936 - 301 1630303

V Y P LATAM
VÍAS QUE CONECTAN, PROYECTOS QUE INSPIRAN.

	para su correcta fabricación e instalación, según diseño.				
13,5	Suministro, transporte y colocación de puerta (ala y marco metálico calibre 20) (acceso a aulas) de 1,5 x 2,10 m. Incluye cerradura para entrada tipo manija, anticorrosivo y esmalte de acabado y todos los demás elementos requeridos para su correcta fabricación e instalación, según diseño.	Un	4,00	$ 927.946,00	$3.711.784,00
13,6	Suministro e instalación de ventana enrollable para restaurante, incluyen todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	un	1,00	$ 487.177,00	$487.177,00
13,7	Suministro, transporte e instalación de división para baños en lámina Cal. 20. Incluye pintura.	m2	5,58	$ 428.730,00	$2.392.313,40
13,8	Suministro e instalación de ventana en aluminio cuerpos aluminio natural mate, vidrio 6 mm batiente sin reja según diseño, incluyen todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	m2	125,13	$ 487.177,00	$60.962.406,72
13,9	Suministro, transporte e instalación de pasamanos en tubería HG Ø= 2". Incluye pintura y demás accesorios.	m	32,91	$ 206.061,00	$6.781.467,51
14,00	**OBRAS VARIAS Y REMATES**				**$1.666.447,77**
14.04	Suministro, transporte y colocación de tableros en lámina verde cuadriculada de 4,80 x 1,20 m, acerada, magnética para tiza antialérgica. Incluye marco en aluminio anodizado color bronce, portatizas, 6 imanes, 2 borradores y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Un	2,00	$ 833.223,89	$1.666.447,77
	SUBTOTAL				**$344.268.862,00**
		Administración		29,60%	$101.735.793,00
		Imprevistos			$ -
		Utilidad		5%	$17.213.443,00
		PGI			$6.915.477,00
		TOTAL			**$470.133.575,00**

VÍAS Y PROYECTOS LATAM S.A.S.
NIT: 901813803-5
Viasyproyectos@outlook.com
Teléfono: 3145859936 - 301 1630303

V Y P LATAM
VÍAS QUE CONECTAN, PROYECTOS QUE INSPIRAN.

b. Forma de pago

Se recomienda al EDEREM la siguiente forma de pago:

Concepto	%	Condición
ANTICIPO	50%	Para la ejecución del contrato, la empresa solicita recursos a la Empresa de Desarrollo y Renovación Municipal de Buriticá (EDEREM) por un monto del 50% del valor total del contrato, para que se dé cabal cumplimiento a las condiciones contractuales.
DESEMBOLSOS	50%	Mediante actas parciales de avance de obra, según porcentaje de avance de obra, previa validación de amortización de anticipo.

C. Capacidad Jurídica

Indique si posee capacidad jurídica para celebrar y ejecutar el objeto contractual, teniendo en cuenta, además, que no deberá encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar contratos con entidades estatales de acuerdo con la normatividad legal vigente.

Si cumplo capacidad jurídica ___**X**_____

No cumplo capacidad jurídica _____

D. Capacidad financiera y organizacional

Comparto capacidad financiera y organizacional con base en la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2025:

Indicador	Fórmula	Resultado
Índice de Liquidez	$\frac{\$163.346.874,00}{\$10.379.000,00}$	15.73
Índice de endeudamiento	$\frac{\$10.379.000,00}{\$183.262.724,00}$	0.05
Razón de cobertura de intereses	$\frac{\$232.735.905,00}{\$0,00}$	Indeterminado

VÍAS Y PROYECTOS LATAM S.A.S.
NIT: 901813803-5
Viasyproyectos@outlook.com
Teléfono: 3145859936 - 301 1630303

Rentabilidad del patrimonio	$232.735.905,00 $172.883.724,00	1.34
Rentabilidad del activo	$232.735.905,00 $183.262.724,00	1.26

e. **Capacidad técnica**

Experiencia relacionada con la ejecución de contratos similares al objeto del presente proceso contractual.

No.	Objeto	Valor	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de terminación
1	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE TRES PLANTAS, RESTAURANTE EN EL PRIMER PISO Y HOTEL EN EL SEGUNDO Y TERCER PISO, EN EL MUNICIPIO DE BETULIA ANT	$317.119.100	5 MESES	21 DE ENERO DE 2026	21 DE JUNIO DE 2026
3	MANO DE OBRA CALIFICADA, NO CALIFICADA, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES AGREGADOS (TRITURADO, ARENA, PIEDRA PARA CONCRETOS Y AFIRMADO) PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	$338.184.648	7 MESES	22 DE ABRIL DE 2025	15 NOVIEMBRE 2025
4	REALIZACIÓN DE 1 KM DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO - ANTIOQUIA	$215.000.000	4 MESES	15 DE ENERO DE 2025	15 DE ABRIL DE 2025
7	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN BETULIA ANTIOQUIA.	$ 70.023.709	4 MESES	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15 DE FEBRERO DEL 2025

Atentamente,

Firma: Daniela Correa Vargas

Daniela Correa Vargas
Rep. Legal
VIAS Y PROYECTOS LATAM S.A.S
NIT: 901.813.803-5