DANE	FORMATO OFERTA ECONOMICA		

PROCESO:	**DTC - IPMC-005-2026**
OBJETO:	"Adquisición e instalación de aire acondicionado para la Dirección Territorial Centro del DANE sede Ibagué, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por la entidad."

Descripción del bien o servicio	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario Promedio Incluido IVA	Valor Total Promedio Incluido IVA	VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA IVA, IMPUESTOS, Y DEMAS COSTOS A QUE HUBIERE LUGAR	VALOR TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA IVA, IMPUESTOS, Y DEMAS COSTOS A QUE HUBIERE LUGAR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU, TECNOLOGIA INVERTER PARA LA SEDE DANE EN LA CIUDAD DE IBAGUE Incluye Kits de Instalación básico, clasificado con etiqueta de eficiencia energética RETIQ clase C, B o A, refrigerante ecológico (R410A o R32), función de ahorro de energía, panel digital, reloj programable, control de flujo de aire automático, flujo de aire de alta velocidad, control remoto, funciones de auto apagado, reinicio automático, turbo, filtro de aire lavable y unidad condensadora con protección anticorrosión, tensión de entrada de 120 V. Dimensiones aproximadas de la unidad interior: 80 cm (ancho) x 28 cm (alto) x 20 cm (profundidad) peso: 8-10 kg. Dimensiones aproximadas de la unidad exterior: Dimensiones: 70 cm (ancho) x 50cm (alto) x 25 cm (profundidad) cm (alto) x 25 cm (profundidad), peso: 20- 25 kg. El proveedor deberá realizar el aseo y limpieza en las áreas intervenidas, retirar el material sobrante, escombros y hacer la disposición final de los mismos conforme a la normatividad vigente	Unidad	1	$ 2.376.844	$ 2.376.844	$ 1.900.000	$ 1.900.000,00
ACTIVIDADES, ELEMENTOS Y EQUIPOS INCLUIDOS EN EL SERVICIO						
Suministro de aire acondicionado tipo mini Split de 9.000 BTU tecnología inverter 120 V	Unidad	1	$ 1.843.167	$ 1.843.167	$ 1.450.000	$ 1.450.000,00
Tubería de refrigeración líquido y gas y accesorios (codos, curvas etc) 1/2 y 3/8 (de acuerdo a fabricante)	m	46	$ 40.393	$ 1.858.093	$ 30.295	$ 1.393.570,00
Tubería y/o manguera de desagüe	m	20	$ 6.777	$ 135.533	$ 5.083	$ 101.650,00
Rubatex (Cantidad por tubería)	m	46	$ 8.760	$ 402.960	$ 6.570	$ 302.220,00
Cable encauchetado de potencia 3 X 10	m	38	$ 20.537	$ 780.393	$ 15.403	$ 585.295,00

Cable encauchetado de control 3X12	m	23	$ 15.737	$ 361.943	$ 11.803	$ 271.457,50
Bomba de condensado para aproximadamente 20 mt	Unidad	1	$ 396.267	$ 396.267	$ 297.200	$ 297.200,00
Tubería de EMT o IMC y accesorios (curvas, uniones) 1”	m	40	$ 19.663	$ 786.533	$ 14.748	$ 589.900,00
Breakers monopolar de 30 Amperios	Unidad	1	$ 47.883	$ 47.883	$ 35.913	$ 35.912,50
Kit de soldadura (Nitrógeno, Soldadura y gas mapp)	Unidad	1	$ 235.500	$ 235.500	$ 176.625	$ 176.625,00
Soportería, anclaje e izaje (para UMA y UCA)	Unidad	1	$ 213.433	$ 213.433	$ 160.075	$ 160.075,00
Instalación de acometida de alimentación de 120 V para equipo A.A	Unidad	1	$ 462.167	$ 462.167	$ 346.625	$ 346.625,00
Instalación de aire acondicionado mini Split 12.000 BTU	Unidad	1	$ 563.500	$ 563.500	$ 422.625	$ 422.625,00
Suministro de gas refrigerante (según especificación de equipo y longitud de tubería)	Global	1	$ 383.267	$ 383.267	$ 287.450	$ 287.450,00
Suministro e instalación de protector de voltaje para unidad manejadora	Unidad	1	$ 132.567	$ 132.567	$ 99.425	$ 99.425,00
Pruebas de presurización y vacío	Unidad	1	$ 164.267	$ 164.267	$ 123.200	$ 123.200,00
Starup de equipo	Unidad	1	$ 109.667	$ 109.667	$ 82.250	$ 82.250,00
Pase muros, resanes y pinturas en áreas intervenida	Global	1	$ 260.500	$ 260.500	$ 195.375	$ 195.375,00
TOTAL OFERTA ECONOMICA						**$ 8.820.855,00**

PROPONENTE: MULTISERVICIOS INGENIERÍA GLOBAL MIG SAS
NIT: 901523858
REPRESENTANTE LEGAL: RUBEN DARIO MORA VANEGAS
C.C: 1075256625



FIRMA: