



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT-891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-03	AVISO CONVOCATORIA	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 8
------------------------	--------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

Clase de proceso	LICITACIÓN PÚBLICA (OBRA)	Número	LP-MS-0072026				
AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA DEC. 1082/2015.- Artículo 2.2.1.1.2.1.2.							
Entidad	Municipio de Sogamoso						
Dirección	Carrera 12 No. 15-27 piso 4 contratacion@sogamoso-boyaca.gov .						
Objeto	CONSTRUCCION DE INFRAESTURA FISICA DE LA TECNOACADEMIA - PRIMERA ETAPA						
UNSPSC	Clasificación UNSPSC	Descripción					
	72101500	Servicios de Apoyo para la construcción					
	72121400	Servicios de construcción de edificios públicos especializados					
	72151400	Servicios de construcción de recubrimientos de muros					
	72151500	Servicios de sistemas eléctricos					
	72151600	Servicios de sistemas especializados de comunicación					
	72151900	Servicio de albañearía y mampostería					
	72152700	Servicio de instalación y reparación de concreto					
	81111800	Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas					
	81111700	Sistemas de manejo de información MIS					
	81101703	Servicios de pruebas técnicas					
Especificaciones del bien o servicio	Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1 ACTIVIDADES PRELIMINARES						
	1,01	2.01.08	CORTE DE ARBUSTO (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	UND	8,00	\$ 16.375,62	\$ 131.004,96
	1,02	2.01.10	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	20,00	\$ 433.767,30	\$ 8.675.346,00
	1,03	2.01.30	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	366,00	\$ 26.361,48	\$ 9.648.301,68

“SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO”



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT-891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-03	AVISO CONVOCATORIA	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 8
------------------------	--------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

1,04	2.01.36	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	378,33	\$ 75.607,66	\$ 28.604.646,01
1,05	2.01.49	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	100,00	\$ 53.511,52	\$ 5.351.152,00
Subtotal						\$ 52.410.450,65
2 CIMENTACION Y DESAGUES						
2,01	2.01.62	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	708,12	\$ 10.063,04	\$ 7.125.839,88
2,02	2.01.64	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	ML	115,00	\$ 6.189,69	\$ 711.814,35
2,03	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	247,05	\$ 91.750,92	\$ 22.667.064,79
2,04	2.02.03	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).	UND	3,00	\$765.323,40	\$ 2.295.970,20
2,05	2.02.15	EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	495,68	\$ 35.041,70	\$ 17.369.469,86
2,06	2.02.16	EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	17,51	\$129.430,67	\$ 2.266.331,03
2,07	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	212,80	\$120.748,98	\$ 25.695.382,94
2,08	2.01.02	ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUÉS DE 5 KM.).	M3-KM	272,89	\$ 2.765,10	\$ 754.568,14



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT-891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-03	AVISO CONVOCATORIA	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 8
------------------------	--------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

Subtotal						\$	78.886.441,19
3 ESTRUCTURA EN CONCRETO							
3,01	2.02.21	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO CICLOPEO, H < 1.5 M. (60C/40P)	M3	4,58	\$1.012.545,29		\$ 4.637.457,43
3,02	2.02.01	BASE EN CONCRETO POBRE DE E = 0.05 M. 14 MPa - (2000 PSI)	M2	291,02	\$ 48.248,27		\$ 14.041.211,54
3,03	C.TI.ZC-01	PLACA DE CONCRETO EN STEEL DECK DE 3000 PSI O 21 Mpa	M2	638,00	\$ 241.800,00		\$ 154.268.400,00
3,04	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	39120,26	\$ 9.977,57		\$ 390.325.132,57
3,05	C.TI.ZC-02	REFUERZO PARA PLACA DE STEEL DECK EN ACERO ESTRUCTURAL.	KG	2236,00	\$ 28.640,30		\$ 64.039.710,80
3,06	C.TI.ZC-03	CONCRETO DE 21 Mpa - (3000 PSI) PARA ELEMENTOS ENCOFRADOS EN FORMALETA= (VIGAS, COLUMNAS, ESCALERAS, VIGA CANAL, ZAPATAS, DINTELES,)	M3	269,93	\$ 1.945.538,44		\$ 525.159.191,11
3,07	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	4379,38	\$ 9.650,97		\$ 42.265.265,00
3,08	2.04.35	SOBRECIMIENTO EN LADRILLO TOLETE COMÚN E = 0.20 M. (INCLUYE PAÑETE IMPERMEABILIZADO).	M2	52,46	\$ 216.513,99		\$ 11.358.323,92
Subtotal							\$1.206.094.692,37
4 MAMPOSTERIA Y PAÑETES							
4,01	2.04.25	MURO EN LADRILLO SEMI PRENSADO E = 0.12 M. (TIPO	M2	429,15	\$ 199.190,03		\$ 85.482.401,37



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT-891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-03	AVISO CONVOCATORIA	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 8
------------------------	--------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

		ABERTURA VERTICAL, FORMATO LONG= 0,35 MTS)				
4,02	2.04.14	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M.	M2	525,88	\$ 88.620,13	\$ 46.603.553,96
4,03	1.03.01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	1050,72	\$ 16.636,63	\$ 17.480.439,87
4,04	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	922,60	\$ 46.564,01	\$ 42.959.955,63
4,05	2.05.03	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.	M2	1255,96	\$ 57.058,70	\$ 71.663.444,85
4,06	C.TI.ZC-06	PAÑETE LISO MUROS 1:4 - ALTURA MAYOR A 3 METROS - FACHADAS	M2	101,65	\$ 114.117,41	\$ 11.600.034,73
4,07	2.04.07	ENCHAPE EN LADRILLO PRENSADO	M2	73,70	\$ 214.557,16	\$ 15.812.862,69
Subtotal						\$ 291.602.693,10
5 ENCHAPES						
5,01	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	1521,75	\$ 118.723,28	\$ 180.667.151,34
5,02	C.TI.ZC-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN DESLIZANTE EN PARED - COLOR CAFÉ OSCURO.	M2	221,80	\$ 343.615,53	\$ 76.213.924,55
Subtotal						\$ 256.881.075,89
6 PINTURA Y ESMALTES						
6,01	2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	800,24	\$ 10.694,89	\$ 8.558.478,77
6,02	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	M2	83,28	\$ 27.670,10	\$ 2.304.365,93



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT-891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-03	AVISO CONVOCATORIA	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 8
------------------------	--------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

6,03	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2	1211,16	\$ 28.134,43	\$ 34.075.296,24
6,04	2.07.11	FILOS Y DILATAIONES EN ESTUCO	ML	1050,72	\$ 11.932,41	\$ 12.537.621,84
6,05	2.07.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO Y PINTURA DE FACHADAS HASTA 3 METROS	M2	42,30	\$ 41.022,28	\$ 1.735.242,44
6,06	2.07.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO Y PINTURA DE FACHADAS MAYORES A 3 METROS	M2	59,36	\$ 49.564,65	\$ 2.942.157,62
Subtotal						\$ 62.153.162,84
7 CUBIERTAS						
7,01	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	M2	680,24	\$ 178.108,98	\$ 121.156.852,56
7,02	2.08.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO UPVC	M2	680,24	\$ 138.297,64	\$ 94.075.586,63
Subtotal						\$ 215.232.439,19
8 GABINETE PARA EQUIPOS DE MEDIDA Y ELEMENTOS						
8,01	2.10.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA TRIFÁSICO EMPOTRADO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGÍA ELECTRONICO	UND	1,00	\$ 846.641,13	\$ 846.641,13



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT-891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-03	AVISO CONVOCATORIA	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 8
------------------------	--------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

		TRIFASICO 5 A 100 AMP EMPOTRADO				
Subtotal						\$ 846.641,13
9 ALIMENTADORES PARCIALES						
9,01	2.10.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL BIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.10 AWG (2F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 3/4")	ML	418,67	\$ 33.617,65	\$ 14.074.701,53
9,02	2.10.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EXPUESTO, EN CABLE DE COBRE No.10 AWG (F, N, T) (INCLUYE TUBO EMT DE 3/4").	ML	39,00	\$ 45.292,92	\$ 1.766.423,88
Subtotal						\$ 15.841.125,41
10 TUBERIA						
10,01	2.10.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA DE PASEO Y/O DERIVACIÓN DE 25 X 25 X 10 CM.	UND	23,00	\$ 141.255,83	\$ 3.248.884,09
10,02	2.10.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	UND	56,00	\$ 234.235,03	\$ 13.117.161,68
10,03	2.10.112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE TRIFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG (3F,	UND	14,00	\$ 323.908,33	\$ 4.534.716,62



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT-891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-03	AVISO CONVOCATORIA	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 8
------------------------	--------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

		N, T) Y DUCTO EMT DE 1". (INCLUYE APARATO).				
10,04	2.10.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	15,00	\$ 221.020,84	\$ 3.315.312,60
10,05	2.10.151	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	UND	19,00	\$ 221.598,98	\$ 4.210.380,62
10,06	2.10.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE INCRUSTAR DE 60X60 CM, 40-60W	UND	62,00	\$ 222.074,71	\$ 13.768.632,02
10,07	2.10.243	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).	UND	2,00	\$ 775.460,53	\$ 1.550.921,06
Subtotal						\$ 43.746.008,69
11 BANDEJAS Y CANALETAS PORTACABLES						
11,01	2.11.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO METÁLICO PORTACABLES CERRADO DE 40 MM X 100 MM	ML	126,00	\$ 322.209,21	\$ 40.598.360,46
11,02	2.11.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA	ML	118,00	\$ 128.740,79	\$ 15.191.413,22



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT-891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-03	AVISO CONVOCATORIA	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 8
------------------------	--------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

		PORTACABLES DE 60 MM X 300 MM				
11,03	2.11.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TUBOS CON CAJA DE EMPALMES DESDE BANDEJA PORTACABLES	UND	25,00	\$ 21.614,06	\$ 540.351,50
11,04	2.11.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA FINAL UNIVERSAL PARA BANDEJA PORTACABLE	UND	25,00	\$ 40.469,23	\$ 1.011.730,75
11,05	2.11.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HORIZONTAL PARA INTERIOR PARA CANALETA METÁLICA	UND	38,00	\$ 37.993,71	\$ 1.443.760,98
Subtotal						\$ 58.785.616,91
12 GABINETES TIPO RACK, SWITCH Y PATCH PANEL						
12,01	2.11.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO RACK DE 60 CM X 60 CM X 2.1 M	UND	1,00	\$ 2.704.074,19	\$ 2.704.074,19
12,02	2.11.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 10/100/1000 DE 48 PUERTOS	UND	1,00	\$ 1.608.109,19	\$ 1.608.109,19
12,03	2.11.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 48 PUERTOS	UND	1,00	\$ 1.623.852,26	\$ 1.623.852,26
12,04	2.11.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA VOZ O DATOS EN TUBERÍA PVC 1/2". INCLUYE TOMA, APARATO CON JACK CAT 6A, MARQUILLAS, NUMERACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PUNTOS LÓGICOS. NO INCLUYE CABLE.	UND	27,00	\$ 362.404,32	\$ 9.784.916,64



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT-891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-03	AVISO CONVOCATORIA	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 8
------------------------	--------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

12,05	2.11.45	SUMINISTRO E TENDIDO DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	167,00	\$ 9.846,17	\$ 1.644.310,39
12,06	2.11.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DVR 32 CANALES FULL HD 4K. INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00	\$ 4.641.319,35	\$ 4.641.319,35
12,07	2.11.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA TIPO BALA FULL HD	UND	27,00	\$ 360.894,85	\$ 9.744.160,95
12,08	2.11.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE SONIDO EN TUBERÍA PVC 1/2". INCLUYE CABLE BLINDADO STÉREO 18 AWG	UND	22,00	\$ 155.090,72	\$ 3.411.995,84
12,09	2.11.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARLANTE AMBIENTAL 6 1/2" 100 W	UND	29,00	\$ 328.003,91	\$ 9.512.113,39
Subtotal						\$ 44.674.852,20
13 GABINETES TIPO RACK, SWITCH Y PATCH PANEL						
13,01	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO	ML	150,00	\$ 17.501,68	\$ 2.625.252,00
13,02	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	ML	199,00	\$ 9.813,25	\$ 1.952.836,75
13,03	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	UND.	26,00	\$ 155.548,55	\$ 4.044.262,30
13,04	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	ML	48,00	\$ 78.184,47	\$ 3.752.854,56
13,05	2.12.109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6" PVC T.P.	ML	18,00	\$ 184.870,39	\$ 3.327.667,02



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT-891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-03	AVISO CONVOCATORIA	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 8
------------------------	--------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

13,06	2.12.122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UND.	16,00	\$ 27.272,04	\$ 436.352,64
13,07	2.12.123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 6" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UND.	6,00	\$ 201.758,51	\$ 1.210.551,06
13,08	2.12.130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMICODO SANITARIO DE 6" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UND.	6,00	\$ 100.681,56	\$ 604.089,36
13,09	2.12.139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC	UND.	14,00	\$ 33.635,15	\$ 470.892,10
13,10	2.12.145	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SENCILLA SANITARIA DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UND.	9,00	\$ 38.151,13	\$ 343.360,17
13,11	2.12.169	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 5000 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	UND.	1,00	\$ 6.710.035,66	\$ 6.710.035,66
13,12	2.12.170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO 1/2", CON FLOTADOR EN BOLA PLÁSTICA	UND	1,00	\$ 115.854,53	\$ 115.854,53
13,13	2.12.173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO	UND	18,00	\$ 431.952,56	\$ 7.775.146,08



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT-891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-03	AVISO CONVOCATORIA	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 8
------------------------	--------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

13,14	2.12.177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO BLANCO CON FLUXÓMETRO LINEA INSTITUCIONAL	UND	18,00	\$ 2.602.287,65	\$ 46.841.177,70
13,15	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA)	UND	8,00	\$ 719.241,64	\$ 5.753.933,12
13,16	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANZO	UND	18,00	\$ 175.010,04	\$ 3.150.180,72
13,17	2.12.189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 6 PIEZAS PARA BAÑO (PORTAPAPEL, PORTAJABÓN, PORTACEPILLOS, TOALLERO GRANDE, TOALLERO PEQUEÑO, PERCHERO) EN ACERO INOXIDABLE	UND	9,00	\$ 202.574,28	\$ 1.823.168,52
13,18	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	UND	5,00	\$ 155.548,55	\$ 777.742,75
Subtotal						\$ 91.715.357,04
14 RED RCI						
14,01	2.14.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO PARA SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS. INCLUYE TUBERÍA, CABLEADO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	UND	1,00	\$ 7.968.826,13	\$ 7.968.826,13
14,02	2.14.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA	UND	6,00	\$ 399.553,25	\$ 2.397.319,50

“SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO”



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT-891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-03	AVISO CONVOCATORIA	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 8
------------------------	--------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

		DETECTOR DE HUMO. INCLUYE TUBERÍA, CABLE AISLADO FPLR NO. 16 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.				
14,03	2.14.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCINA EXTERIORES 30W IP65 PARA MEGAFONÍA DE ALARMA DE INCENDIOS.	UND	6,00	\$ 1.504.629,74	\$ 9.027.778,44
14,04	2.14.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SCH40 DE 1"	ML	91,00	\$ 57.874,51	\$ 5.266.580,41
14,05	2.14.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SCH40 DE 2"	ML	154,00	\$ 95.643,39	\$ 14.729.082,06
14,06	2.14.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ANTISÍSMICO LATERAL DE 1"	UND	50,00	\$ 123.926,84	\$ 6.196.342,00
14,07	2.14.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ANTISÍSMICO LATERAL DE 2"	UND	75,00	\$ 111.888,43	\$ 8.391.632,25
14,08	2.14.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA DE 1"	UND	25,00	\$ 536.039,24	\$ 13.400.981,00
14,09	2.14.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA DE 2"	UND	15,00	\$ 1.042.374,52	\$ 15.635.617,80
14,1	2.14.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE CORTINA RANURADO DE 1"	UND	30,00	\$ 418.036,52	\$ 12.541.095,60
14,11	2.14.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE CORTINA RANURADO DE 2"	UND	12,00	\$ 347.604,69	\$ 4.171.256,28



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT-891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-03	AVISO CONVOCATORIA	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 8
------------------------	--------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

14,12	2.14.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ROCIADOR DE TECHO PARA RCI DE COBERTURA ESTANDAR TEMPERATURA NORMAL RESPUESTA RÁPIDA DESCARGA NORMALIZADA K=5,6 PENDIENTE ½". INCLUYE APARATO	UND	76,00	\$ 282.631,91	\$ 21.480.025,16
14,13	2.14.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA RED CONTRA INCENDIOS TIPO III	UND	2,00	\$ 2.174.330,35	\$ 4.348.660,70
14,14	2.14.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA EN U DE 4X2	UND	1,00	\$ 3.394.328,13	\$ 3.394.328,13
Subtotal						\$ 128.949.525,46
15 CARPINTERIA METALICA						
15,01	2.15.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM FIJOS Y PUERTAS. (INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS).	M2	60,00	\$ 966.999,72	\$ 58.019.983,20
15,02	2.15.13	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	M2	23,00	\$ 505.831,07	\$ 11.634.114,61
15,03	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN	M2	17,04	\$ 507.568,44	\$ 8.648.966,22
15,04	2.17.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA	M2	109,16	\$ 1.431.971,15	\$ 156.313.970,73

"SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO"



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT-891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-03	AVISO CONVOCATORIA	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 8
------------------------	--------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

		TERMOACÚSTICA TIPO CÁMARA MARCO EN PVC VIDRIO TIPOCAMARA LÁMINADO TEMPLADO 3MM + GAS ARGON + 3MM. (INCLUYE HERRAJES).				
Subtotal						\$ 234.617.034,7 6
16 PRUEBAS DE CONECTIVIDAD						
16,01	C.TI.ZC- 05	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO O CERTIFICACION DE CABLEADO MEDIANTE TECNICA DE ENLACE POR CANAL. ESTABLECIMIENTO DE TIEMPO DE PROPAGACIÓN, DIFERENCIA DE RETARDO, INSERTION LOSS, RETURN LOSS.	GLOBAL	1,00	\$ 2.600.000,00	\$ 2.600.000,00
Subtotal						\$ 2.600.000,00
SUBTOTAL OBRAS						\$2.785.037.11 6,83
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO						\$21.403.360,8 7
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL						\$21.403.360,8 7
TRAMITE RETIE						\$12.843.599,0 0
TRAMITE RITEL						\$ 12.843.599,00
TRAMITE RETILAB						\$12.843.599,0 0
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)						\$2.866.374.63 5,57



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT-891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-03	AVISO CONVOCATORIA	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 8
------------------------	--------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

		VALOR TOTAL				\$2.866.374.635,57
Selección	LICITACIÓN PÚBLICA					
Plazo estimado	Se pacta por el término de SEIS (6) MESES que empiezan a contabilizarse a partir de la suscripción del acta de inicio.					
Fecha de cierre	Fecha: 24 de agosto de 2026. Hora: 12:00 m					
Valor estimado	DOS MIL OHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$2.866.374.635,57) MCTE					
Acuerdos comerciales	Acuerdos Comerciales aplicables en el Proceso de Contratación					
			Entidad Estatal cubierta	Valor del Proceso de Contratación superior al umbral del Acuerdo Comercial	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial
			Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
	Alianza Pacífico	Chile	SI	NO	NO	NO
		México	NO	NO	NO	NO
		Perú	SI	NO	NO	NO
	Canadá		NO	NO	NO	NO
	Chile		SI	NO	NO	NO
	Corea		NO	NO	NO	NO
	Costa Rica		SI	NO	NO	NO
	Estados Unidos		NO	NO	NO	NO
	Estados AELC		SI	NO	NO	NO
	México		NO	NO	NO	NO
	Triángulo Norte	El Salvador	NO	SI	NO	NO
		Guatemala	SI	SI	NO	SI
		Honduras	NO	NO	NO	NO
	Unión Europea		SI	SI	NO	NO
Limitación a Mipymes	Teniendo en cuenta que el valor del proceso supera el valor establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021 la presente convocatoria NO es susceptible de ser limitada a Mipymes					
Condiciones para participar	Definidas en la plataforma digital SECOP II, estudios previos y en el complemento del pliego de condiciones.					
¿Hay precalificación?	No hay lugar a precalificación.					
Consultar proceso en	Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II– https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii .					



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT-891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-03	AVISO CONVOCATORIA	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 8
------------------------	--------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

Cronograma

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	27 de agosto de 2026. Hora: 07:00am	SECOP II
Publicación estudios y documentos previos	27 de agosto de 2026. Hora: 07:00am	SECOP II
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	27 de agosto de 2026. Hora: 07:00am	SECOP II
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	11 de agosto de 2026. Hora: 11:59 pm	SECOP II
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	12 de agosto de 2026. Hora: 11:59 pm	SECOP II
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	N/A	N/A
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	13 de agosto de 2026.	SECOP II
Publicación del pliego de condiciones definitivo	13 de agosto de 2026.	SECOP II
Audiencia de asignación de riesgos	14 de agosto de 2026. Hora: 12:00m	Virtual. El link será publicado en SECOP II
Realización del sorteo	N/A	N/A
Publicación de la lista de precalificados	N/A	N/A
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	14 de agosto de 2026. Hora: 06:00 pm	SECOP II
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	18 de agosto de 2026. Hora: 06:00 pm	SECOP II
Plazo máximo para la expedición de Adendas	18 de agosto de 2026. Hora: 07:00 pm	SECOP II
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	24 de agosto de 2026. Hora: 12:00m	SECOP II
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	24 de agosto de 2026. Hora: 12:01pm	SECOP II
Publicación del informe preliminar de evaluación	27 de agosto de 2026. Hora: 06:00 pm	SECOP II
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Desde: El 27 de agosto de 2026 Hasta: El 04 de septiembre de 2026. Hora 6:00pm	SECOP II
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	07 de septiembre de 2026. Hora: 06:00 pm	SECOP II
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	09 de septiembre de 2026. Hora: 09:00 am	Virtual. El link será publicado en SECOP II
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	Dentro de los dos días siguientes al vencimiento del plazo anterior	SECOP II



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT-891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-03	AVISO CONVOCATORIA	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 8
------------------------	--------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

Firma del contrato	Dentro de los dos días siguientes al vencimiento del plazo anterior	SECOP II
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Dentro de los dos días siguientes al vencimiento del plazo anterior	SECOP II
Aprobación de garantías	Dentro de los dos días siguientes al vencimiento del plazo anterior	SECOP II
Atte.		
 Gerente de Contratación Municipio de Sogamoso		