# Información general

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.9589888 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 24/06/2026 11:28:46 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.9589888 |
| **Objeto del contrato** | CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO** LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN DEL AMBIENTE DE SOLDADURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN Y FILTRACIÓN CENTRALIZADO PARA AMBIENTE DE FORMACIÓN DE SOLDADURA PARA EL CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA SENA REGIONAL QUINDÍO |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 5 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 21 días de tiempo transcurrido *(28/07/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 30/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 1/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 31/03/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de obligaciones ambientales** | 30/06/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de obligaciones ambientales** | 30/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Incluye criterios de sostenibilidad ambiental** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**SENA REGIONAL QUINDIO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto**

COLOMBIA, Armenia

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**LINCOLN SOLDADURAS**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 8600003320

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA LTDA | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *Maria De la Cruz* ***Fecha de aprobación:*** *25/06/2026 12:11:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Lucy Alejandra Gutierrez Rengifo* ***Fecha de aprobación:*** *30/06/2026 6:35:42 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_9589888_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Selección abreviada menor cuantía |
| **Unidad de contratación** | CDTCI |
| **Proceso de Contratación** | SA-QDO-CDTCI-051-2026 |
| **Título de la oferta** | OFERTA - SA-QDO-CDTCI-051-2026 |
| **Cuantía del contrato** | 1.703.391.046,95 COP |

# Condiciones

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

**¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** ☐Sí ☑No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

## Sentencia T-302 de 2017

**Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:**

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☑Sí ☐No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | 10,00 | | |

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 24/06/2026 3:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 24/06/2026 3:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/11/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Estabilidad y calidad de la obra | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 24/06/2026 3:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/11/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad del servicio | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 24/06/2026 3:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/05/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

| | |
|---|---|
| ☑No. de SMMLV | 200 |

**Fecha límite para entrega de garantías:** 30/06/2026 3:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3/07/2026 10:47:56 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.20175181 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 886.170.941,50 COP | LIBERTY COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30/11/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |
| CO1.WRT.20118219 | Seriedad de la oferta | - | 171.999.292,00 COP | - | 23 días para terminar *(10/09/2026 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☑Sí ☐No

**¿Pago de anticipos?** ☐Sí ☑No

| Pago | % de facturación prevista | Valor total previsto | Fecha prevista de emisión |
|---|---|---|---|
| ☐ Pago 001 | 40 | 681.356.418,78 | - |

| Plan de pagos: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Pago 002 | 30 | 511.017.314,09 | - |
| | Pago 003 | 30 | 511.017.314,09 | - |

Total: 100%

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.9589888
**Proveedor** LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA LTDA
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** AVENIDA CENTENARIO CRA 6 # 47N-15
**Ubicación** CO-QUI-63001 - Armenia
**País** COLOMBIA
**Departamento** Quindío
**Municipio** Armenia
**Dirección** AVENIDA CENTENARIO CRA 6 # 47N-15
**Código postal** 63004

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | AVENIDA CENTENARIO CRA 6 # 47N-15 | COLOMBIA > Quindío > Armenia |

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.9589888

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1.704.107.683,41 | 1.703.391.046,95 |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1.1 | 39121329 | Suministro e instalación de un Gabinete o tablero general de distribución con las siguientes características: en lámina CR 2,5 mm, equipado con una protección general y protecciones para circuitos ramales. Protección general trifásica de 300 Amperios, una protección trifásica de 150 A para el extractor, 13 trifásicas de 50 Amperios y cinco bifásicas de 50 Amperio. DPS , Acrílico frontal, funda portaplanos en la puerta, luces piloto indicadoras de presencia de tensión en las tres fases, analizador de redes para tablero, barrajes de cobre sólido pintadas según código de colores RETIE, para fases R,S T, Neutro y Puesta a tierra. El tablero se debe dotar con un corrector dinámico de factor de potencia. | 1,00 | UN | 24.118.564,44 | 24.118.561,00 | 24.118.564,44 | 24.118.561,00 |
| 1.2 | 39121329 | Suministro e instalación de un Gabinete trifásico (T2), para circuitos de iluminación y tomas de servicio con 12 protecciones monofásicas, 2 protecciones bifásicas y 2 protecciones trifásicas para riel DIN u omega. Dotado de multímetro digital en la puerta del mismo, acrílico frontal de protección, barrajes de cobre puro para fases, neutro y tierra, funda portaplanos y señalización de riesgo eléctrico | 1,00 | UN | 10.407.407,22 | 10.404.404,00 | 10.407.407,22 | 10.404.404,00 |
| 1.3 | 72151502 | Suministro e instalación de salidas para iluminación interior en tubería IMC 1/2" con anclajes a techo tipo pera o equivalente. Cable 3N 12 AWG 80/75 C 600/750 V tipo HF FR LS ZH marcado CT (Fase+Neutro+tierra). Caja Rawelt 2400 con suplemento fijada o suspendida de techo. Clavija tres polos, Tomacorriente 5-15A grado Comercial. Conectores de derivación y demás elementos necesarios para el tendido de la tubería (terminales, uniones, curvas, etc) | 20,00 | UN | 1.718.055,56 | 1.718.052,00 | 34.361.111,20 | 34.361.040,00 |
| | | Suministro e instalación de Luminarias SALIDA DE EMERGENCIA, incluye | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 72151502 | encauchetado 3*12 AWG (1m), clavija de 3 polos y accesorios de fijación- Con tiempo de autonomía es de 90 minutos en ausencia de tensión normal, sistema de operación dual 120/277 Voltios | 9,00 | UN | 305.605,56 | 305.603,00 | 2.750.450,04 | 2.750.427,00 |
| 1.5 | 72151502 | Suministro e instalación de salidas para interruptor sencillo y/o triple en tubería IMC 3/4. Soportes en ángulo perforado y abrazadera industrial. cable 3N 12 AWG 80/75 C 600/750 V de la serie HF FR LS ZH marcado CT (Fase+ retorno + tierra). Caja 5800 Metálica Rawelt. Anclajes a pared o techo (doble ala, tipo pera o equivalente). Interruptor a prueba de explosión | 3,00 | UN | 1.524.027,78 | 1.524.024,00 | 4.572.083,34 | 4.572.072,00 |
| 1.6 | 72151502 | Suministro e instalación de un Cable desnudo de Equipotencialización 1/0 AWG con borna cobrizada cada 1,8m, aislada de pared, para llevar el sistema de puesta a tierra hasta el colector principal existente en el ambiente de electricidad en el Bloque 7. Para cada cabina de soldadura se debe adecuar un polo a tierra con electrodo de 2,4 m y pozo de inspección. | 100,00 | ML | 101.666,67 | 101.662,00 | 10.166.667,00 | 10.166.200,00 |
| 1.7 | 72151502 | Suministro e instalación de salidas para tomas doble monofásica a prueba de explosión red Normal y de emergencia en paredes y techos. tubería IMC de 3/4. cable 3N 12 AWG 80/75 C 600/750 V de la serie HF FR LS ZH marcado CT (Fase+ neutro + tierra). Anclajes a techo o a estructura | 33,00 | UN | 321.416,67 | 321.413,00 | 10.606.750,11 | 10.606.629,00 |
| 1.8 | 72151502 | Suministro e instalación de salidas para tomas tipo industrial, bifásicas y trifásicas de 32 y 63 A. tubería IMC de 3/4. cable AWG 80/75°C 600/750 V de la serie HF FR LS ZH marcado CT (Fase+ neutro + tierra). Coraza metálica flexible de 1",Anclajes a techo o a estructura | 16,00 | UN | 655.277,78 | 655.274,00 | 10.484.444,48 | 10.484.384,00 |
| 1.9 | 72151502 | Suministro e instalación de Cable tipo soldador CALIBRES 8, 6 o 4 AWG para conexión de tomas industriales en cabinas de soldadura. Longitud aprox 8m por cabina | 96,00 | ML | 58.305,56 | 58.302,00 | 5.597.333,76 | 5.596.992,00 |
| 1.10 | 72151502 | Suministro e instalación de cable para circuitos de iluminación y tomacorrientes normales | 1.296,00 | ML | 19.566,67 | 19.564,00 | 25.358.404,32 | 25.354.944,00 |
| 1.11 | 72151502 | Suministro e instalación de luminarias led tipo industrial gran altura Potencia nominal: 200 W con CCT de 4000K | 20,00 | UN | 481.944,44 | 481.941,00 | 9.638.888,80 | 9.638.820,00 |
| 1.12 | 72151502 | Suministro e instalación de luminarias led para zona de contextualización y bodega exterior | 6,00 | UN | 344.655,00 | 344.652,00 | 2.067.930,00 | 2.067.912,00 |
| 1.13 | 72151502 | Las redes y las instalaciones eléctricas deben ser certificadas bajo la norma RETIE | 1,00 | UN | 11.208.333,33 | 11.208.330,00 | 11.208.333,33 | 11.208.330,00 |
| 2.1 | 95121900 | Desmonte de cabinas existentes y ducto aéreo (ubicados al interior del ambiente), así como de la puerta enrollable y la estructura metálica de extracción (ubicadas en el exterior), incluyendo el cargue, retiro, transporte y disposición final de los materiales en un sitio autorizado. | 1,00 | G/L | 5.126.666,67 | 5.126.663,00 | 5.126.666,67 | 5.126.663,00 |
| 2.2 | 95121900 | Desmonte de luminarias, tableros, puntos eléctricos incluye tubería y cableado existente. Incluye retiro del material a sitio de disposición final autorizado. | 1,00 | G/L | 2.398.333,33 | 2.398.330,00 | 2.398.333,33 | 2.398.330,00 |
| 2.3 | 95121900 | Desmonte de muro falso en cualquier material. Incluye retiro del material a sitio de disposición final autorizado. | 27,50 | M2 | 43.222,22 | 43.219,00 | 1.188.611,05 | 1.188.522,50 |
| 2.4 | 95121900 | Desmonte de ventanas fachada interior. Incluye retiro del material a sitio de disposición final autorizado. | 2,00 | UN | 5.765.555,56 | 5.765.552,00 | 11.531.111,12 | 11.531.104,00 |
| 2.5 | 95121900 | Placa contrapiso en concreto de 3000 psi e= 0,10 m (incluye formaleta, vibrado, curado y desmoldeante. No incluye acero). | 10,00 | M2 | 353.611,11 | 353.608,00 | 3.536.111,10 | 3.536.080,00 |
| 2.6 | 95121900 | Suministro e instalación de malla electrosoldada 15 x 15 diámetro 4mm. | 27,00 | KG | 32.277,78 | 32.274,00 | 871.500,06 | 871.398,00 |
| 2.7 | 72151502 | Muros en lamina fibrocemento de 10mm doble cara, junta perdida con perfilería en lámina galvanizada calibre 20 base 9. (incluye suministro, transporte, encintado, masillado, pintura 3 manos tipo exterior color ver imágenes de referencia y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) incluye carteras y refuerzos para puerta. | 46,28 | M2 | 232.111,11 | 232.108,00 | 10.742.102,17 | 10.741.958,24 |
| 2.8 | 72151502 | Suministro e instalación de aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio para muros. | 46,28 | M2 | 45.488,89 | 45.485,00 | 2.105.225,83 | 2.105.045,80 |
| 2.9 | 72151502 | Pintura epóxica para muros altura ver planos de referencia para protección y decoración de muros en zonas de alto impacto industrial - 2 manos garantizando un total cubrimiento. | 220,00 | M2 | 92.693,39 | 92.690,00 | 20.392.545,80 | 20.391.800,00 |
| 2.10 | 72151502 | Pintura tipo tráfico para demarcación de cabinas y equipos en piso de acuerdo a normativa en SST - 2 manos garantizando un total cubrimiento. | 80,00 | ML | 79.722,22 | 79.719,00 | 6.377.777,60 | 6.377.520,00 |
| 2.11 | 72151502 | Suministro e instalación de Ventanería fija con perfilería en aluminio anodizado color natural tipo 3831 o similar - vidrio 6mm cuatro secciones como la existente incluye sellos perimetrales. | 16,00 | M2 | 930.666,67 | 890.000,00 | 14.890.666,72 | 14.240.000,00 |
| 2.12 | 72151502 | Puerta en perfilería de aluminio anodizado natural y vidrio transparente templado de 6 mm ver imágenes de referencia. 1,2 x 2,1 | 2,52 | M2 | 1.015.666,67 | 1.015.663,00 | 2.559.480,01 | 2.559.470,76 |
| 2.13 | 72151502 | Pintura en anticorrosivo y esmalte para estructura metálica de cubierta. 2 manos garantizando un total cubrimiento. | 235,00 | M2 | 60.000,00 | 59.998,00 | 14.100.000,00 | 14.099.530,00 |
| 2.14 | 72151502 | Recubrimiento para placa de piso en resina industrial 2 manos y con acabado en pintura poliuretano 2 manos. Incluye el resane de grietas color: ver imágenes de referencia. | 230,00 | M2 | 221.083,33 | 221.080,00 | 50.849.165,90 | 50.848.400,00 |
| 2.15 | 72151502 | Tratamiento y corrección de patologías asociadas a los afloramientos de humedad en muros y en la estructura principal del ambiente. | 1,00 | G/L | 5.972.222,22 | 5.972.219,00 | 5.972.222,22 | 5.972.219,00 |
| 2.16 | 72151502 | Sello impermeabilizante para ventanas en fachada exterior incluye pintura de rejas metálicas y retiro total del material existente garantizando un correcto sello. | 3,00 | UN | 291.666,67 | 291.665,67 | 875.000,01 | 874.997,01 |
| 2.17 | 72151502 | Desagua en viga canal y conexión a los bajantes de aguas lluvias existentes. | 2,00 | UN | 250.000,00 | 249.998,00 | 500.000,00 | 499.996,00 |
| 2.18 | 72151502 | Suministro e instalación de extractores de aire industriales de 18" o 20" incluye malla externa tipo mosquitero. | 1,00 | UN | 1.472.222,22 | 1.472.219,00 | 1.472.222,22 | 1.472.219,00 |
| | | Puerta metálica enrollable con apertura | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.19 | 72151502 | automática acceso a vía adecuada al vano que ya se tiene 3,6 x 2,3. | 8,28 | M2 | 516.666,67 | 516.663,00 | 4.278.000,03 | 4.277.969,64 |
| 2.20 | 72151502 | Adecuación y puesta en funcionamiento de poceta para lavado de manos y elementos de aseo. | 1,00 | UN | 352.777,78 | 352.774,00 | 352.777,78 | 352.774,00 |
| 2.21 | 72151502 | Aseo y Limpieza General de obra. Incluye retiro del material sobrante desde el sitio de trabajo (Ambiente de Soldadura) a sitio de disposición final autorizado. | 1,00 | G/L | 7.027.777,78 | 7.027.774,00 | 7.027.777,78 | 7.027.774,00 |
| 3.1 | 23281900 | Suministro e instalación y puesta a punto de un sistema de extracción y filtrado de humos del taller de soldadura | 1,00 | UN | 786.811.256,35 | 786.811.253,00 | 786.811.256,35 | 786.811.253,00 |
| 3.2 | 23281900 | Suministro e instalación de red neumática | 1,00 | UN | 54.916.666,67 | 54.916.663,00 | 54.916.666,67 | 54.916.663,00 |
| 3.3 | 23281900 | Suministro e instalación de la red de gases para 12 cabinas de soldadura | 1,00 | UN | 62.420.000,04 | 62.419.998,00 | 62.420.000,04 | 62.419.998,00 |
| 3.4 | 83101800 | Suministro e instalación 12 cabinas de soldadura | 12,00 | UN | 9.551.661,16 | 9.551.658,00 | 114.619.933,92 | 114.619.896,00 |
| 3.5 | 23281900 | Suministro e instalación de 12 mesas de trabajo | 12,00 | UN | 1.949.253,24 | 1.949.250,00 | 23.391.038,88 | 23.391.000,00 |
| 3.6 | 23281900 | Suministro de equipo soldador multiproceso. Procesos: Electrodo Revestido (SMAW), Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A), Alambre Tubular (FCAW), TIG (GTAW), MIG (GMAW), MIG pulsado (GMAW-P), GMAW-STT | 4,00 | UN | 48.089.965,00 | 48.089.962,00 | 192.359.860,00 | 192.359.848,00 |
| 3.7 | 83101800 | Mantenimiento para los equipos de soldar existentes en el ambiente de soldadura equipo soldador multiproceso. | 8,00 | UN | 1.190.263,13 | 1.190.260,00 | 9.522.105,04 | 9.522.080,00 |
| 4.1 | 95121900 | ADMINISTRACIÓN + IMPREVISTOS | 1,00 | UN | 70.763.693,67 | 70.733.935,00 | 70.763.693,67 | 70.733.935,00 |
| 4.3 | 95121900 | UTILIDAD | 1,00 | UN | 51.107.112,10 | 51.085.620,00 | 51.107.112,10 | 51.085.620,00 |
| 4.4 | 95121900 | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 1,00 | UN | 9.710.351,30 | 9.706.268,00 | 9.710.351,30 | 9.706.268,00 |

# Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia**

| Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| Formato de Experiencia | ☐ | ☐ |
| Certificaciones | ☐ | ☐ |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas. | ☐ | ☐ |
| RUP | ☐ | ☐ |
| RUT | ☐ | ☐ |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | ☐ | ☐ |
| Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | ☐ | ☐ |
| Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |
| Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |
| Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |
| Plan de amortización | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | |

# Documentos del contrato

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 29. GCCON-F-021 Anexo al contrato.pdf | 29. GCCON-F-021 Anexo al contrato.pdf | (detalle) |
| CO1_OTLCNTNR_858640841_CO1_RPL_5702307.pdf | CO1_OTLCNTNR_858640841_CO1_RPL_5702307.pdf | (detalle) |
| 28. Resolucion de Adjudicacion.pdf | 28. Resolucion de Adjudicacion.pdf | (detalle) |

# Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Lucy Alejandra Gutierre | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 52.154.616 | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | | Número de documento | | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Lucy Alejandra Gutierrez Rengifo | 30/06/2026 6:35:42 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Lucy Alejandra Gutierrez Rengifo |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

**Fuente de los recursos:**

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☑Sí ☐No * | 1.703.391.046,95 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Total** | | 1.703.391.046,95 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 202500000024689 | 2026 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑Sí ☐No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 36-02-00-063

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 6326 | CDP | Generado | 1.719.992.920 COP | 1.719.992.920 COP | 36-02-00-063-923110 | Validado | Editar |

**Saldo de CDP** 1.719.992.920 COP

**Saldo de vigencias futuras** 0 COP

**Saldo total a comprometer** 1.719.992.920 COP

**Última consulta a SIIF** Consulta Exitosa

**Fecha de consulta SIIF** 12/05/2026 2:17 PM

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 105726 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 1.703.391.046,95 COP | 1.703.391.046,95 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 1.703.391.046,95 COP

**Saldo de compromisos AVF** 0 COP

**Saldo total comprometido** 1.703.391.046,95 COP

**Última consulta a SIIF**

**Fecha de consulta SIIF** -