ESPECIFICACIONES					MASTERTALENT S.A.S				HSK S.A.S				FUERZA LOGISTICA SUPERIOR S.A.S.				PROMEDIO			
ÍTEM	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNI	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	SUBTOTAL	VALOR UNI	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	SUBTOTAL	VALOR UNI	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	SUBTOTAL	VALOR UNI	IVA	UNT + IVA	VALOR TOTAL PROMEDIO
1	**Suministro de kit "Uso eficiente del agua" – Comunidad focalizada**	1 Tanque de plástico para almacenamiento de agua con capacidad de 1000L con acabado mate y medidas; ancho 126 cm, alto 145 cm, largo 126 cm, debe incluir tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC. - 1 Juego de Dos (2) canaletas blancas en PVC para la conducción de agua lluvia con medidas 16cm x 14cm x 3mt. - Bajante para la conducción de agua lluvia en PVC con medidas 6cm x 6cm x 3mt. - Dos tapas externas para canaleta en PVC con medidas; exterior Derecha 6cm x 16cm x 14cm, exterior izquierdo 6cm x 16cm x 14cm. - Unión para canal y bajante en PVC con medidas 30cm x 26cm x 22 cm. - Codo bajante de 90° en PVC con medidas 12cm x 12cm x 6 cm. - Soportes para canal y bajante en PVC con medidas de 16cm x 14cm x 2cm. - Unión esquina exterior para canaleta en PVC con medidas 23cm x 23cm x 14cm. El tanque debe llevar pintados con pintura electroestática los logos de la secretaria de medio ambiente y de la alcaldía de Chía, logos suministrados por la entidad.	20	KIT	$ 1.476.990	280.628	$ 1.757.618	$ 35.152.360	$ 1.280.900	$ 243.371	$ 1.524.271	$ 30.485.420	$ 1.306.500	$ 248.235	$ 1.554.735	$ 31.094.700	$ 1.354.797	$ 257.411	$ 1.612.208	$ 32.244.161
2	**Servicio de instalación de kit "Uso eficiente del agua" – predio de importancia ambiental**	Servicio de instalación de Kit "Uso eficiente del agua" en predio de importancia ambiental del territorio municipal, el cual será indicado por el supervisor del contrato, el kit debe incluir los siguientes elementos: - 1 Tanque de plástico para almacenamiento de agua con capacidad de 1000L con acabado mate y medidas; ancho 126 cm, alto 145 cm, largo 126 cm, debe incluir tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC. - 1 Juego de Dos (2) canaletas blancas en PVC para la conducción de agua lluvia con medidas 16cm x 14cm x 3mt Bajante para la conducción de agua lluvia en PVC con medidas 6cm x 6cm x 3mt. - Dos tapas externas para canaleta en PVC con medidas; exterior Derecha 6cm x 16cm x 14cm, exterior izquierdo 6cm x 16cm x 14cm. - Unión para canal y bajante en PVC con medidas 30cm x 26cm x 22 cm. - Codo bajante de 90° en PVC con medidas 12cm x 12cm x 6 cm. - Soportes para canal y bajante en PVC con medidas de 16cm x 14cm x 2cm. - Unión esquina exterior para canaleta en PVC con medidas 23cm x 23cm x 14cm. El tanque debe llevar pintados con pintura electroestática los logos de la secretaria de medio ambiente y de la alcaldía de Chía, logos suministrados por la entidad.	1	KIT	$ 1.520.900	288.971	$ 1.809.871	$ 1.809.871	$ 1.480.000	$ 281.200	$ 1.761.200	$ 1.761.200	$ 1.400.000	$ 266.000	$ 1.666.000	$ 1.666.000	$ 1.466.967	$ 278.724	$ 1.745.690	$ 1.745.690

3	**Servicio de instalación de recolector de ceniza**	Servicio de instalación de recolectores de ceniza de cigarrillo en el lugar designado por el supervisor del contrato, el recolector debe estar compuesto por: -Contenedor del cuerpo principal hueco, de forma cilíndrica de desarrollo vertical, elaborado en tubo PVC, con diámetro de 3 pulgadas, con una altura de 40cm, con apertura en la parte superior para depósito de colillas, con 2 cm de diámetro. -Tapón plástico de 3 pulgadas ubicados en la parte superior e inferior del cuerpo principal del colillero en forma cilíndrica con remoción bajo presión, tapones en PVC. -Tapa metálica circular ubicada en la parte superior de tubo, sujetada con remache metálico para mejorar estabilidad, elaborado en acero inoxidable, de 1 pulgada. -Calcomanía plástica que recubre la parte exterior del colillero, resistente a los efectos de la intemperie, de máxima durabilidad. Con información importante sobre la contaminación de las colillas e instrucciones de uso amigables e intuitivas. Debe incluir logos de la entidad según manual de marca. - El recolector debe tener 2 orificios: 1 en la parte superior trasera y otro en la parte inferior trasera para instalar con; 2 tornillos Hexagonales #12 3/4", 2 arandelas y dos chazos.	2	KIT	$ 192.000	36.480	$ 228.480	$ 456.960	$ 165.000	$ 31.350	$ 196.350	$ 392.700	$ 145.000	$ 27.550	$ 172.550	$ 345.100	$ 167.333	$ 31.793	$ 199.127	$ 398.253
4	**Suministro de recolector de ceniza**	Suministro kit recolector compuesto por: -Contenedor del cuerpo principal hueco, de forma cilíndrica de desarrollo vertical, elaborado en tubo PVC, con diámetro de 3 pulgadas, con una altura de 40cm, con apertura en la parte superior para depósito de colillas, con 2 cm de diámetro. -Tapón plástico de 3 pulgadas ubicados en la parte superior e inferior del cuerpo principal del colillero en forma cilíndrica con remoción bajo presión, tapones en PVC. -Tapa metálica circular ubicada en la parte superior de tubo, sujetada con remache metálico para mejorar estabilidad, elaborada en acero inoxidable, de 1 pulgada. -Calcomanía plástica que recubre la parte exterior del colillero, resistente a los efectos de la intemperie, de máxima durabilidad. Con información importante sobre la contaminación de las colillas e instrucciones de uso amigables e intuitivas. Debe incluir logos de la entidad según manual de marca. -El recolector debe tener 2 orificios: 1 en la parte superior trasera y otro en la parte inferior trasera para instalar con; 2 tornillos Hexagonales #12 3/4", 2 arandelas y dos chazos	18	UNIDAD	$ 175.800	33.402	$ 209.202	$ 3.765.636	$ 150.900	$ 28.671	$ 179.571	$ 3.232.278	$ 125.900	$ 23.921	$ 149.821	$ 2.696.778	$ 150.867	$ 28.665	$ 179.531	$ 3.231.564
					TOTAL			$ 41.184.827				$ 35.071.599	TOTAL			$ 29.602.678	TOTAL PROMEDIO			$ 37.619.668,00

$ 37.619.668