FORMULARIO N°. 01

FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL

Señores
E.I.C.E. FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Avenida 5 N° 13-82. Centro de Negócios 5ta avenida, oficina 208
Cúcuta, Colombia

REFERENCIA: LP-FC-051-2026 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 5 Y 7 DEL BARRIO CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER; de acuerdo con las condiciones, especificaciones, características, georreferenciación y demás elementos técnicos descritos en el proyecto con Código BPIN 202500000004495, conforme al **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°. 002 DE 2026, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA CARON Y LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S."**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 5 Y 7 DEL BARRIO CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER								
No.	**ITEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIONES**		**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
		GENERAL	**PARTICULAR**					
1- PRELIMINARES								6.201.225,00
1	1		-	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	938,30	6.609,00	6.201.225,00
II - EXPLANACIONES								86.621.736,00
2	2	INVIAS	201 – 13	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE	M2	938,30	86.661,00	81.314.016,00
3	3	INVIAS	600- 07	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	10,80	92.472,00	998.698,00
4	4	INVIAS	465 – 13	EXCAVACIÓN MECANICA	M3	91,58	47.052,00	4.309.022,00
III- SUBBASES, BASES y AFIRMADOS								41.944.936,00
5	5	INVIAS	310 – 13	CONFORMACIÓN DE LA SUB-RASANTE	M2	938,30	11.849,00	11.117.917,00
6	6	INVIAS	320 – 13	SUB-BASE GRANULAR SEGÚN DISEÑO	M3	91,58	336.613,00	30.827.019,00
IV - PAVIMENTO RIGIDO								258.302.857,00
7	7	INVIAS	500 – 13	CONCRETO DE 21 MPA E=0,12 M	M2	938,30	196.069,00	183.971.543,00
8	8	INVIAS	640 – 13	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2.659,96	13.402,00	35.648.784,00
9	9	INVIAS	630 - 07	BORDILLO DE CONCRETO 21 MPa FUNDIDO IN SITU H:0,40 m	ML	180,00	139.142,00	25.045.560,00
10	11		-	CORTE EN PAVIMENTO RIGIDO	ML	555,5	15.280,00	8.488.040,00
11	12		-	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO RIGIDO	ML	555,50	9.269,00	5.148.930,00
V- TRANSPORTE								8.165.967,00
12	14		-	RETIRO DE ESCOMBROS	m3/km	275,18	29.675,00	8.165.967,00
VI - ESPACIO PUBLICO								0,00
13				CONSTRUCCION EN ANDENES	M2	0,00	167.535,00	0,00

	COSTO DIRECTO	401.236.721,00
25,00%	Administración	100.309.180,00
0,00%	Imprevistos	0,00
5,00%	Utilidad	20.061.836,00
COSTOS INDIRECTOS (A.I.U. 30% CD)		120.371.016,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		5.960.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		6.422.000,00
COSTO TOTAL DEL OBRA		**533.989.737,00**