CONSTRU COMERCIALIZADORA UNIVERSAL

CONSTRUIMOS, REPARAMOS
Y COMERCIALIZAMOS
NIT. 52807476-4
Sandra Liliana Villareal

Neiva, Agosto 10 de 2026

Señor: BENJAMIN CONDE PERDOMO
ALMACENISTA DE I.E SANTALIBRADA
Neiva -Huila
REF.: PRE **COTIZACIÓN DE OBRA A REALIZAR**

Respetados señores:

Adjuntos cotización para presentar actividades a realizar, de acuerdo a la información suministrada por la Institución Educativa

En el evento de resultar aceptada, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato dentro de los cinco (05) días calendario siguiente a la comunicación de la misma y a ejecutar el objeto de acuerdo a las especificaciones estipuladas por las partes.

1,0	**SEDE PRINCIPAL**				
1,1	Suministro, fabricación e instalación de rejilla metálica para cuneta de drenaje, incluyendo anclajes, soldaduras, nivelación, protección anticorrosiva y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	6,00	155000	930.000
1,2	Suministro e instalación de unidades sanitarias completas, incluyendo accesorios, conexiones hidráulicas y sanitarias, sellado, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio.	UND	4	610000	2440000
1,4	Suministro e instalación de lavamanos completos con grifería, desagüe, sifón, accesorios, conexiones hidráulicas y sanitarias, incluyendo pruebas de funcionamiento.	UND	4,00	255000	1.020.000

1,5	desinstalación, Suministro y fabricación e instalación de marcos y puertas metálicas, incluyendo bisagras, cerraduras, anclajes, soldaduras, pintura de protección y todos los elementos requeridos para su correcto funcionamiento.	UND	6,00	310000	1.860.000
1,6	Aplicación de pintura esmalte sobre superficies metálicas, incluyendo preparación de la superficie mediante limpieza, lijado, aplicación de anticorrosivo y acabado final.	M2	24,00	32500	780.000
1,9	Suministro e instalación de ladrillo para el cierre y adecuación de orificios superiores, incluyendo mortero de pega, pañete de acabado y limpieza del área intervenida.	M2	5,00	97000	485.000
1.10	Pañete de orificios superiores, incluyendo resane, nivelación y acabado de las superficies intervenidas	M2	10,00	67000	670.000
1.11	Suministro y aplicación de pintura en vinilo Tipo I, en tres (3) manos, sobre la parte superior de los muros interiores de las baterías sanitarias, garantizando un acabado uniforme.	M2	20,00	28900	578.000
1.12	Revisión, mantenimiento y adecuación del sistema de iluminación de las baterías sanitarias, incluyendo la reparación o reemplazo de los elementos eléctricos que se encuentren en mal estado para asegurar su correcto funcionamiento.	Gb	1,00	1300000	1.300.000

2,0	**SEDE GABINO CHARRY**				
2,1	Demolición y retiro de enchape de piso existente, incluyendo cargue, transporte y disposición final de los escombros en sitio autorizado.	M2	14,00	55000	770.000
2,2	Suministro e instalación de piso en granito para corredor, incluyendo preparación de la superficie, nivelación, juntas, pulido y limpieza final.	M2	14,00	130000	1.820.000
2,3	Aplicación de pintura vinilo en la parte superior de los muros interiores de los salones 1, 2 y 3, incluyendo preparación de superficies, resanes menores y acabado uniforme.	M2	138,00	24000	3.312.000
2,4	Aplicación de pintura esmalte color azul en la parte inferior de los muros interiores de los salones 1, 2 y 3, incluyendo preparación de superficies y acabado final.	M2	98,00	27000	2.646.000
2,5	Tratamiento integral para eliminación de hongos en muros, incluyendo limpieza, aplicación de producto fungicida, resane donde sea necesario y preparación para acabado final.	GL	1,00	384000	384.000

2,6	Impermeabilización de canal lateral de aguas lluvias, incluyendo limpieza, preparación de superficie, aplicación del sistema impermeabilizante y pruebas de estanqueidad cuando aplique.	GL	1,00	2550000	2.550.000
2,7	Resane y reparación de muros deteriorados, incluyendo retiro de material suelto, aplicación de mortero de reparación, afinado y preparación para pintura	GL	1,00	550000	550.000
2,8	Reparación del piso en el acceso a la cocina, incluyendo demolición localizada, reposición de base y acabado final de acuerdo con las condiciones existentes.	GL	1,00	210000	210.000
2,9	Suministro e instalación de enchape cerámico para la cocina, incluyendo preparación de superficie, mortero de pega, cortes, boquillado, remates y limpieza final.	GL	1,00	131000	131.000
3	Mantenimiento y restauración de los marcos de la cancha de fútbol, incluyendo limpieza, eliminación de óxido, aplicación de anticorrosivo, pintura de acabado y cambio de tableros deteriorados.	UND	2,00	270000	540.000
3,1	Poda y tala controlada de árbol ubicado en zona de riesgo, incluyendo corte, troceado, retiro de ramas y material vegetal, cargue, transporte y disposición final del material resultante, cumpliendo las normas de seguridad y ambientales aplicables.	GLB	1,00	1300000	1.300.000,00
				Total directos	**$ 24.276.000**

EL VALOR DEL CONTRATO Y LAS ACTIVIDADES A REALIZAR ES DE : EINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($24.276.000 M/CTE).

TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO 18 DIAS CALENDARIO

SANDRA LILIANA VILLARREL VALLE
C.C.:52.807.476 DE BOGOTA D.C
DIRECCION: CALLE 3ª No.13-26
CELULAR:3117631721