VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

384	10-02-070	PISO EN CAUCHO RECICLADO TRITURADO ACABADO RUSTICO E: 2 CM. - EPDM 1 CM. + SBR 1 CM. EN COLORES Y DISEÑOS SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. ZONA DE JUEGOS EXTERIOR SOBRE LOSA EN CONCRETO O SUB-BASE GRANULAR.	M2	37,33	$ 203.529,05	$ 7.597.739,00
385	10-02-100	PISO EN BALDOSA DE GRANO PULIDA Y BRILLADA FORMATO 30x60 COLOR HABANA GRANO TRANI #1 Y LECHADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3 DE ACUERDO CON LA GEOMETRÍA Y LOS N.P.A. ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA Y VARILLAS DE DILATACION	M2	363,89	$ 206.205,79	$75.036.226,00
386	10-02-110	PISO EN BALDOSA DE GRANO PULIDA Y BRILLADA FORMATO 30x60 COLOR BLANCO GRANO HUILA #1 Y LECHADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3 DE ACUERDO CON LA GEOMETRÍA Y LOS N.P.A. ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA Y VARILLAS DE DILATACION. CONJUNTO BALDOSA + MORTERO E: 5 CM.	M2	111,49	$ 206.735,70	$23.048.963,00
387	10-02-130	PISO EN BALDOSA DE GRANO PULIDA Y BRILLADA FORMATO 30x30 COLOR VERDE PISTACHO GRANO BLANCO 1-2 Y LECHADAEQUIVALENTE. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3 DE ACUERDO CON LA GEOMETRÍA Y LOS N.P.A. ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA Y VARILLAS DE DILATACION.	M2	36,72	$177.225,51	$ 6.507.721,00
388	10-02-140	PISO EN BALDOSA DE GRANO CEPILLADA Y RANURADA PARA EXTERIORES FORMATO 30x30 COLOR CAFE CLARO Y LECHADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3 DE ACUERDO CON LA GEOMETRÍA Y LOS N.P.A. ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA Y VARILLAS DE DILATACION.	M2	79,33	$ 215.728,35	$17.113.730,00
389	10-02-150	PISO EN GRANO VACIADO Y LAVADO COLOR HABANA GRANO TRANI #1. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3 DE ACUERDO CON LA GEOMETRÍA Y LOS N.P.A. ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA Y VARILLAS DE DILATACION	M2	2,28	$ 135.627,04	$309.230,00
	10-03	**GUARDAESCOBAS**				
390	10-03-010	GUARDAESCOBAS MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO COLOR BLANCO GRANO HUILA #1 Y LECHADA. INCLUYE DILATACIONES. - R: 0.06 M.	M	172,21	$115.845,72	$19.949.791,00
391	10-03-020	GUARDAESCOBAS MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO COLOR VERDE PISTACHO GRANO BLANCO 1-2 Y LECHADA. INCLUYE DILATACIONES. - R: 0.06 M.	M	46,44	$119.795,91	$ 5.563.322,00
392	10-03-100	GUARDAESCOBAS EN PVC H: 0.10 M. COLOR MADERA SIMILAR AL PISO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	M	171,23	$ 21.292,49	$ 3.645.913,00
393	10-03-200	GUARDAESCOBAS EN AGLOMERADO MDF RH H: 0.10 M. CON PINTURA EN POLIURETANO EN COLORES DEFINIDOS EN PLANOS.	M	113,22	$ 50.814,19	$ 5.753.183,00
Subtotal						**$ 345.016.693,00**
	11	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**				
	11-01	**IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS**				
394	11-01-010	MORTERO 1:3 PENDIENTADO DE CUBIERTA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MORTEROS MEDIDO EN PLANTA. ESPESOR PROMEDIO 5 CM. INCLUYE MEDIA CAÑA PERIMETRAL EN MORTERO	M2	175,26	$65.120,54	$11.413.026,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

395	11-01-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS CON EL SISTEMA DE MEMBRANAS PVC NO RESISTENTE A RAYOS UV. SISTEMA COMPUESTO POR MEMBRANA DE PVC, ADHERENTE, GEOTEXTIL, LAMINA PERIMETRAL Y SELLANTE ACORDE CON LAS RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR. CUBIERTAS CON MORTERO Y ACABADO DE PISO POSTERIOR	M2	116,65	$ 189.020,58	$22.049.251,00
396	11-01-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS CON EL SISTEMA DE MEMBRANA LIQUIDA DE POLIURETANO PARA CUBIERTAS NO TRANSITABLES. SISTEMA COMPUESTO POR MEMBRANA LIQUIDA, TELA DE REFUERZO Y RIEGO EN ARENA ACORDE CON LAS RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR.	M2	58,61	$ 143.395,47	$ 8.404.408,00
	11-02	**TEJAS DE CUBIERTA Y LUCERNARIOS**				
397	11-02-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA DE CUBIERTA EN PANEL TIPO SANDUCHE CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD (38 KG/M3) ESPESOR 10 MM. CARA EXTERNA EN LAMINA DE ACERO CAL 26 CON PINTURA POLIESTER HORNEABLE COLOR MADERA Y CARA INTERNA EN PAPEL VINIL. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DEL SISTEMA RECOMENDADOS POR EL PROVEEDOR. MEDIDO EN DESARROLLO.	M2	754,75	$162.597,66	$ 122.720.586,00
398	11-02-210	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCERNARIO TIPO 1 (7.43x6.22). SISTEMA MURO CORTINA DE 6 CUERPOS. PERFILES PERIMETRALES METALICOS TUBULARES 25x10 CM. Y RETICULA INTERNA EN TUBULARES 20x7 CM. SISTEMA DE ACRISTALAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE FIJADOS A VIGAS Y PERFILES CUBIERTA. VIDRIO INCOLORO LAMINADO 6+8. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + PINTURA POLIURETANO COLOR CHAMPAÑA.	M2	92,43	$2.243.981,38	$ 207.411.199,00
399	11-02-220	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCERNARIO TIPO 2 (3.75x5.35). SISTEMA MURO CORTINA DE 3 CUERPOS. PERFILES PERIMETRALES METALICOS TUBULARES 25x10 CM. Y RETICULA INTERNA EN TUBULARES 20x7 CM. SISTEMA DE ACRISTALAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE FIJADOS A VIGAS Y PERFILES CUBIERTA. VIDRIO INCOLORO LAMINADO 6+8. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + PINTURA POLIURETANO COLOR CHAMPAÑA.	M2	20,06	$2.213.943,39	$44.411.704,00
400	11-02-230	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCERNARIO TIPO 3 (3.46x5.27). SISTEMA MURO CORTINA DE 3 CUERPOS. PERFILES PERIMETRALES METALICOS TUBULARES 25x10 CM. Y RETICULA INTERNA EN TUBULARES 20x7 CM. SISTEMA DE ACRISTALAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE FIJADOS A VIGAS Y PERFILES CUBIERTA. VIDRIO INCOLORO LAMINADO 6+8. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + PINTURA POLIURETANO COLOR CHAMPAÑA.	M2	36,47	$2.213.275,25	$80.718.148,00
	11-03	**CANALES, FLANCHES Y OTROS EN CUBIERTAS**				
401	11-03-010	CANALES EN LAMINA PARA CUBIERTAS INCLINADAS. LAMINA CR CAL. 20 + ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO COLOR IGUAL A ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN PLANOS Y DETALLES DE ARQUITECTURA. DESARROLLO 1.35M.	M	146,24	$181.429,14	$26.532.197,00
Subtotal						**$ 523.660.519,00**
	12	CARPINTERIA METALICA - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	12-11	**CARPINTERIA EN ALUMINIO**				
402	12-11-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA PV01 (3.20x2.70). ALA BATIENTE + VENTANAS CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO Y MANIJAS TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	8,64	$728.923,20	$ 6.297.896,00
403	12-11-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA PV02 (1.55x2.70). ALA BATIENTE + VENTANA CON CUERPO FIJO Y MONTANTE SUPERIOR REJILLA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA DE MANIJA HORIZONTAL Y TOPE DE PISO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	20,93	$847.757,74	$17.743.569,00
404	12-11-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA PV03 (1.75x2.70). ALA BATIENTE + VENTANA CON CUERPO FIJO Y MONTANTE SUPERIOR REJILLA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA DE MANIJA HORIZONTAL Y TOPE DE PISO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	4,73	$833.233,56	$ 3.941.195,00
405	12-11-040	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA PV04 (1.43x2.20). ALA BATIENTE + VENTANA CON CUERPO FIJO EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA DE MANIJA HORIZONTAL Y TOPE DE PISO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	12,59	$863.830,78	$10.875.630,00
406	12-11-050	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA PV05 (2.15x2.55). DOBLE ALA BATIENTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA DE MANIJA HORIZONTAL Y TOPE DE PISO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	5,49	$856.428,89	$ 4.701.795,00
407	12-11-060	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA PV06 (3.90x2.75). DOBLE ALA CORREDIZA + CUERPO FIJO EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO, MANIJAS TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE 1" Y FALLEBAS SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	10,73	$721.411,34	$ 7.740.744,00
408	12-11-070	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA PV07 (3.20x2.70). DOBLE ALA BATIENTE + VENTANA CON CUERPO FIJO EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA DE MANIJA HORIZONTAL Y TOPE DE PISO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	8,64	$825.099,65	$ 7.128.861,00
409	12-11-080	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA PV08 (3.50x2.75). ALAS CORREDIZAS + CUERPOS FIJOS EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO, MANIJAS TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE 1" Y FALLEBAS SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	9,63	$656.324,32	$ 6.320.403,00
410	12-11-090	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA TIPO PV09 / PV-15 (3.20x2.75). DOBLE ALA CORREDIZA + CUERPO FIJO EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO, MANIJAS TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE 1" Y FALLEBAS SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	17,44	$665.382,94	$11.604.279,00
411	12-11-100	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA PV10 (6.90x2.75). ALA CORREDIZA + 4 CUERPOS FIJOS EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO, MANIJAS TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE 1" Y FALLEBAS SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	18,98	$665.621,71	$12.633.500,00

412	12-11-110	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA PV11 (4.50x2.70). 5 ALAS BATIENTES EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TAMBOR, MANIJAS TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE 1" Y TOPE DE PISO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	12,15	$959.221,80	$11.654.545,00
413	12-11-120	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA PV12 TRAPEZOIDAL (2.00x5.45). ALA CORREDIZA + CUERPOS FIJOS EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO, MANIJAS TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE 1" Y FALLEBAS SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. AREA: 9.83 M2	M2	19,66	$737.838,35	$14.505.902,00
414	12-11-130	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA PV13 (3.10x6.40). DOBLE ALA CORREDIZA + CUERPOS FIJOS EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO, MANIJAS TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE 1" Y FALLEBAS SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	19,84	$729.175,58	$14.466.844,00
415	12-11-140	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA PV14 (7.70x2.70) EN L. ALA BATIENTE + VENTANA CON CUERPO FIJO EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA DE MANIJA HORIZONTAL Y TOPE DE PISO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	20,79	$780.447,42	$16.225.502,00
416	12-11-200	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V03 (3.20x2.60). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 4+4 SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	24,96	$503.641,92	$12.570.902,00
417	12-11-210	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V04 (3.20x2.70). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 4+4 SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	17,28	$502.740,25	$ 8.687.352,00
418	12-11-220	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V05 (3.20x2.70). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 4+4 SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	43,20	$510.937,00	$22.072.478,00
419	12-11-230	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V06 (3.50x2.70). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 4+4 SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	9,45	$505.324,84	$ 4.775.320,00
420	12-11-240	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA TIPO V07 / V07-A (3.50x2.70). CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	27,54	$617.820,43	$17.014.775,00
421	12-11-250	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V08 (3.20x2.60). CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	74,88	$646.154,57	$48.384.054,00
422	12-11-260	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V09 (3.20x1.65). CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	21,12	$610.094,94	$12.885.205,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

423	12-11-270	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V10 (1.88x2.70). CUERPOS FIJOS Y EN PERSIANA CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	5,08	$615.300,77	$ 3.125.728,00
424	12-11-280	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V11 (1.88x2.60). CUERPOS FIJOS Y EN PERSIANA CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	4,89	$614.563,52	$ 3.005.216,00
425	12-11-290	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V12 (1.30x2.70). CUERPOS CORREDIZOS Y EN PERSIANA CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	7,02	$720.775,67	$ 5.059.845,00
426	12-11-300	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V13 (0.80x0.80). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	0,64	$577.470,27	$369.581,00
427	12-11-310	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V14 (1.00x1.00). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	2,00	$516.280,02	$ 1.032.560,00
428	12-11-320	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V15 (1.50x1.50). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	4,50	$484.784,27	$ 2.181.529,00
429	12-11-330	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V16 (0.45x0.80). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	1,44	$ 1.048.128,31	$ 1.509.305,00
430	12-11-340	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V17 (1.20x1.20). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	2,88	$500.150,42	$ 1.440.433,00
431	12-11-350	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V18 (1.20x1.80). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	2,16	$486.417,96	$ 1.050.663,00
432	12-11-360	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V19 (5.53x1.20). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO A TOPE LAMINADO 3+3 SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	26,55	$484.015,59	$12.850.614,00
433	12-11-370	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V20 (0.98x2.60). CUERPOS FIJOS Y BATIENTES CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	12,74	$742.025,22	$ 9.453.401,00
434	12-11-380	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V21 (0.98x2.70). CUERPOS FIJOS Y BATIENTES CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	15,88	$738.637,40	$11.729.562,00
435	12-11-390	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V22 (2.03x1.70). CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	3,46	$605.791,83	$ 2.096.040,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

436	12-11-400	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V23 (2.10x0.55). CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	1,16	$685.531,85	$795.217,00
437	12-11-410	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V24 (1.15x0.55). CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	0,64	$779.162,45	$498.664,00
438	12-11-420	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V25 (3.20x0.50). CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	4,80	$672.579,58	$ 3.228.382,00
439	12-11-430	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V26 (1.10x1.10). CUERPOS FIJOS Y TIPO GUILLOTINA CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	2,42	$ 1.300.253,49	$ 3.146.613,00
440	12-11-440	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V27 TRAPEZOIDAL (7.70x5.22). CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. AREA: 29.94 M2	M2	29,94	$857.290,77	$25.667.286,00
441	12-11-450	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA TIPO V28 / V33 (3.27x0.93). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 4+4. SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	6,50	$498.180,57	$ 3.238.174,00
442	12-11-460	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V29 (1.05x1.05). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3. SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	2,21	$511.953,87	$ 1.131.418,00
443	12-11-470	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V30 (2.40x0.75). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3. SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	3,60	$501.141,11	$ 1.804.108,00
444	12-11-480	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V31 TRAPEZOIDAL (3.73x1.71). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIOS A TOPE INCOLORO TEMPLADO 8MM CON PERFORACIONES CIRCULARES 1" SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. AREA: 5.36 M2	M2	5,36	$775.639,54	$ 4.157.428,00
445	12-11-490	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V32 (3.66x1.46). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIOS A TOPE INCOLORO TEMPLADO 8MM CON PERFORACIONES CIRCULARES 1" SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	5,35	$ 1.132.907,64	$ 6.061.056,00
446	12-11-500	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA VR01 (0.60x0.60). REJILLA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA. CUERPOS FIJOS	M2	0,36	$753.568,95	$271.285,00
447	12-11-510	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA VR02 (0.45x1.70). REJILLA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA. CUERPOS FIJOS	M2	0,77	$671.888,40	$517.354,00
448	12-11-520	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA VR03 (1.39x0.80). REJILLA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA. CUERPOS FIJOS	M2	1,12	$622.360,22	$697.043,00
449	12-11-530	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA VR04 (2.07x0.50). REJILLA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA. CUERPOS FIJOS	M2	2,07	$630.964,35	$ 1.306.096,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

450	12-11-540	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA VR05 (2.30x0.50). REJILLA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA. CUERPOS FIJOS	M2	1,15	$627.469,70	$721.590,00
451	12-11-550	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA VR06 (2.37x0.60). REJILLA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA. CUERPOS FIJOS	M2	1,43	$613.736,20	$877.643,00
452	12-11-560	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA VR07 (2.48x0.50). REJILLA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA. CUERPOS FIJOS	M2	1,24	$625.191,96	$775.238,00
453	12-11-570	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA VR08 (3.20x0.50). REJILLA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA. CUERPOS FIJOS	M2	8,00	$616.360,58	$ 4.930.885,00
454	12-11-580	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA VR09 (3.37x0.50). REJILLA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA. CUERPOS FIJOS	M2	1,69	$615.976,24	$ 1.041.000,00
455	12-11-590	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA VR10 (6.85x0.50). REJILLA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA. CUERPOS FIJOS	M2	3,43	$610.146,26	$ 2.092.802,00
	12-21	**CARPINTERIA EN LAMINA**				
456	12-21-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P02 (0.80x2.20). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA BATIENTE EN PERSIANA LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TAMBOR, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y TOPE DE PISO	U	2,00	$ 3.881.268,20	$ 7.762.536,00
457	12-21-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P05 (1.00x2.70). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA CORREDIZA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 18 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO. REJILLA SUPERIOR METALICA. INCLUYE RIEL SUPERIOR, PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE MANIJA HORIZONTAL Y TOPE DE PISO	U	2,00	$ 3.886.573,52	$ 7.773.147,00
458	12-21-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P06 (0.90x2.70). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA BATIENTE ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 18 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO. REJILLA SUPERIOR METALICA. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE MANIJA HORIZONTAL Y TOPE DE PISO	U	1,00	$ 2.435.228,39	$ 2.435.228,00
459	12-21-040	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P07 (1.00x2.70). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA BATIENTE ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 18 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO. REJILLA SUPERIOR METALICA. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE MANIJA HORIZONTAL Y TOPE DE PISO	U	2,00	$ 2.568.603,86	$ 5.137.208,00
460	12-21-050	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P08 (1.20x2.70). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA BATIENTE ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 18 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO. REJILLA SUPERIOR METALICA. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE MANIJA HORIZONTAL Y TOPE DE PISO	U	1,00	$ 2.803.789,94	$ 2.803.790,00
461	12-21-060	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P09 (1.00x2.20). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA BATIENTE ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 18 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE MANIJA HORIZONTAL Y TOPE DE PISO	U	1,00	$ 1.978.461,99	$ 1.978.462,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

462	12-21-070	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P10 (1.00x2.20). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA BATIENTE EN PERSIANA LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TAMBOR, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y TOPE DE PISO	U	3,00	$ 1.999.417,27	$ 5.998.252,00
463	12-21-080	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P11 (1.20x2.70). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA BATIENTE EN PERSIANA LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TAMBOR, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y TOPE DE PISO	U	1,00	$ 2.629.440,14	$ 2.629.440,00
464	12-21-090	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P12 (1.00x2.70). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA BATIENTE EN PERSIANA LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TAMBOR, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y TOPE DE PISO	U	4,00	$ 2.364.815,10	$ 9.459.260,00
465	12-21-100	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P13 (1.32x3.10). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA BATIENTE EN PERSIANA LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TAMBOR, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y TOPE DE PISO	U	1,00	$ 3.200.491,87	$ 3.200.492,00
466	12-21-110	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P14 (2.00x3.10). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + DOBLE ALA BATIENTE EN PERSIANA LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TAMBOR, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y TOPE DE PISO	U	2,00	$ 5.347.601,43	$10.695.203,00
467	12-21-120	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P15 (1.80x3.00). PUERTA REJA. DOBLE ALA BATIENTE CON BASTIDORES EN TUBULAR CUADRADO 2" + ELEMENTOS VERTICALES EN PLATINA 2"x1/2". MARCO EN TUBULAR CUADRADO 2". INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TAMBOR, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1", BARRA ANTIPANICO TIPO PUSH Y DISPOSITIVO AUTOCERRANTE.	U	1,00	$ 7.183.917,32	$ 7.183.917,00
468	12-21-130	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P16 (1.80x2.70). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + DOBLE ALA BATIENTE ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 18 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO. MONTANTE SUPERIOR ENTAMBORADO. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, BARRA ANTIPANICO TIPO PUSH Y DISPOSITIVO AUTOCERRANTE.	U	3,00	$ 9.950.425,50	$29.851.276,00
469	12-21-140	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P17 (2.00x2.70). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + 4 ALAS PLEGABLES ENTAMBORADAS EN LAMINA CR CAL 18 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO. REJILLA SUPERIOR METALICA. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TAMBOR, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y TOPE DE PISO	U	1,00	$ 9.655.292,25	$ 9.655.292,00
470	12-21-150	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P18 (6.30x2.90). PUERTA REJA. DOBLE ALA VEHICULAR BATIENTE CON BASTIDORES EN TUBULARES 3"x2" + ELEMENTOS VERTICALES EN PLATINA 2"x1/2" Y ALA PEATONAL CON BASTIDOR EN TUBULAR CUADRADO 2" + ELEMENTOS VERTICALES EN PLATINA 2"X1/2". INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TAMBOR, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y BARRA ANTIPANICO TIPO PUSH	U	1,00	$23.324.157,90	$23.324.158,00

icontec ISO 37001

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

471	12-21-160	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P19 (1.20x2.70). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA BATIENTE ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 18 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO. MONTANTE SUPERIOR ENTAMBORADO. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, BARRA ANTIPANICO TIPO PUSH Y DISPOSITIVO AUTOCERRANTE.	U	1,00	$ 4.517.057,18	$ 4.517.057,00
472	12-21-200	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V01 (7.20x6.40). VENTANA EN SISTEMA DE MURO CORTINA CON TUBULARES EN ACERO + CUERPOS EN VIDRIO FIJO LAMINADO 4+4. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO.	U	1,00	$50.407.877,92	$50.407.878,00
473	12-21-210	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V02 (7.20x4.36). VENTANA EN SISTEMA DE MURO CORTINA CON TUBULARES EN ACERO + CUERPOS EN VIDRIO FIJO LAMINADO 4+4. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO.	U	1,00	$34.339.984,89	$34.339.985,00
	12-31	**PASAMANOS**				
474	12-31-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS TIPO 1 - G-01 SOBRE LOSA - PLATINAS METALICAS - H: 1.15 M. PLATINA SUPERIOR 2"x1/4" + ANGULO INFERIOR 2"x1/4". PLATINAS VERTICALES 2"x1/4" CADA 1.20 M. Y VARILLAS VERTICALES CUADRADAS 1/2" CADA 0.10 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE, ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE POLIURETANO COLOR SEGUN PLANOS.	M	46,97	$720.954,75	$33.863.244,00
475	12-31-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS TIPO 2 - G-02 SOBRE ESCALERA - PLATINAS METALICAS - H: 1.15 M. PLATINA SUPERIOR 2"x1/4" + ANGULO INFERIOR 2"x1/4". PLATINAS VERTICALES 2"x1/4" CADA 1.20 M. Y VARILLAS VERTICALES CUADRADAS 1/2" CADA 0.10 M. RODAMANOS EN PLATINA 2"x1/4" H: 0.70 M. Y 0.90 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE, ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE POLIURETANO COLOR SEGUN PLANOS.	M	12,64	$674.980,90	$ 8.531.759,00
476	12-31-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS TIPO 3 G-03 SOBRE ESCALERA - PLATINAS METALICAS - H: 1.15 M. PLATINA SUPERIOR 2"x1/4" + ANGULO INFERIOR 2"x1/4". PLATINAS VERTICALES 2"x1/4" CADA 1.20 M. Y VARILLAS VERTICALES CUADRADAS 1/2" CADA 0.10 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE, ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE POLIURETANO COLOR SEGUN PLANOS.	M	5,83	$640.819,92	$ 3.735.980,00
477	12-31-040	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS TIPO 4 - G-04 ADOSADO A MURO - PLATINAS METALICAS - H: 0.70 M. - 0.90 M. RODAMANOS EN PLATINA 2"x1/4" H: 0.70 M. Y 0.90 M. CON PLATINAS DE FIJACION A MURO 2"x1/4" EN FORMA DE "L" SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE, ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE POLIURETANO COLOR SEGUN PLANOS.	M	23,20	$223.295,71	$ 5.180.460,00
478	12-31-050	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS TIPO 5 - G05 SOBRE MURO - PLATINAS METALICAS - H: 0.60 M. PLATINA SUPERIOR E INFERIOR 2"x1/4". PLATINAS VERTICALES 2"x1/4" CADA 1.20 M. Y VARILLAS VERTICALES CUADRADAS 1/2" CADA 0.10 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE, ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE POLIURETANO COLOR SEGUN PLANOS	M	17,68	$281.845,86	$ 4.983.035,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

479	12-31-060	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS TIPO 6 - G-06 SOBRE ESCALERA - TUBULARES, PLATINAS METALICAS Y LAMINA CAL. 18 - H: 1.10 M. TUBULAR SUPERIOR E INFERIOR 2"x4". TUBULARES VERTICALES 2"x2" CADA 1.20 M. RODAMANOS EN PLATINA 2"x1/2" H: 0.70 M. Y 0.90 M. Y LAMINA METALICA CAL. 18 EN AMBAS CARAS SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE, ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE POLIURETANO COLOR SEGUN PLANOS.	M	12,33	$774.866,68	$ 9.554.106,00
	12-40	**OTROS CARPINTERIA METALICA**				
480	12-40-100	CERRAMIENTO SUPERIOR DE AULAS Y LUDOTECAS - MUEBLE INTERACTIVO. TUBULARES METALICOS VERTICALES Y HORIZONTALES 4"x2" FIJADOS A LOSA Y A CORREAS DE CUBIERTA + MALLA MULTIFILAMENTO DE CAÑA DE CAÑAMO TIPO CATAMARAN COLOR BLANCO CAL. #3 OJO 4x4 CM FIJADA A ESTRUCTURA METALICA. INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA POLIURETANO BLANCO ACORDE A DETALLES DE PLANOS.	M2	157,12	$148.230,57	$23.289.988,00
481	12-40-210	MARCO TRAPEZOIDAL (2.00x2.00x0.50 M.). LAMINA METALICA CR. CAL 18 DOBLADA Y SOLDADA SEGUN DETALLE DE PLANOS CON PINTURA POLIURETANO COLOR AMARILLO. INCLUYE FIJACION A MUROS, ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO.TIPO 1	U	1,00	$ 1.960.146,80	$ 1.960.147,00
482	12-40-220	MARCO TRAPEZOIDAL (2.00x2.00x0.60 M.). LAMINA METALICA CR. CAL 18 DOBLADA Y SOLDADA SEGUN DETALLE DE PLANOS CON PINTURA POLIURETANO COLOR AMARILLO. INCLUYE FIJACION A MUROS, ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO.	U	1,00	$ 2.194.285,64	$ 2.194.286,00
483	12-40-230	MARCO TRAPEZOIDAL (1.50x1.50x0.50 M.). LAMINA METALICA CR. CAL 18 DOBLADA Y SOLDADA SEGUN DETALLE DE PLANOS CON PINTURA POLIURETANO COLOR AMARILLO. INCLUYE FIJACION A MUROS, ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO.	U	2,00	$ 1.445.616,73	$ 2.891.233,00
484	12-40-300	MARCO EXTERIOR RECTANGULAR (2.37x1.20x2.65 M.). ESTRUCTURA EN TUBULARES METALICOS 4"x4" + LAMINA METALICA CR. CAL 18 DOBLADA Y SOLDADA SEGUN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJE A PISO, SELLO IMPERMEABLE CONTRA VENTANA, ANTICORROSIVO Y PINTURA POLIURETANO COLOR CHAMPAÑA ACORDE CON DETALLE DE PLANOS	U	1,00	$ 5.668.948,15	$ 5.668.948,00
Subtotal						**$ 711.100.277,00**
	13	**CARPINTERIA EN MADERA - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**				
	13-02	**MUEBLES EN MADERA**				
485	13-02-010	MUEBLE INTERACTIVO M-01 (3.91x1.31x2.20 M.). MUEBLE ESCALINATA CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBULAR METALICO 4"x2" Y ESTRUCTURA ESCALINATA EN TUBULAR METALICO 2"x1" + CUERPO INFERIOR TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. Y 4 MM. CON CARAS EXTERIORES EN MELAMINA ACABADO Y DETALLE SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS PROTECCION ESTRUCTURA METALICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$10.092.575,80	$10.092.576,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

486	13-02-020	MUEBLE INTERACTIVO M-02 (4.00x1.34x2.20 M.). MUEBLE PISCINA CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBULAR METALICO 4"x2" Y ESTRUCTURA PISCINA EN TUBULAR METALICO 2"x1". CUERPO SUPERIOR TABLERO AGLOMERADO RH 18 Y 4 MM. Y ENTREPAÑOS TABLERO AGLOMERADO RH 9 MM. CON CARAS EN MELAMINA ACABADO Y DETALLE SEGUN PLANOS PLANOS DE ARQUITECTURA. CONFORMACION DE PISCINA CON TABLERO MDF RH CRUDO 18 MM. + ESPUMA ALTA DENSIDAD E: 50 MM. FORRADO CON TELA ANTIFLUIDO COLOR SEGUN PLANOS. INCLUYE CANTOS, PROTECCION ESTRUCTURA METALICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$10.856.503,00	$10.856.503,00
487	13-02-030	MUEBLE ESCALERAS M-03 (3.92x0.94x2.85 M.). MUEBLE ESCALERA CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBULAR METALICO 4"x2" Y 2"x1". LARGUEROS EN MADERA 2"x1" + TABLERO AGLOMERADO MDF RH CRUDO 18 MM.ESPUMA ALTA DENSIDAD E: 50 MM. FORRADO CON TELA ANTIFLUIDO COLOR SEGUN PLANOS. INCLUYE PROTECCION ESTRUCTURA METALICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$ 7.156.269,13	$ 7.156.269,00
488	13-02-040	MUEBLE INTERACTIVO M-04 (3.54x1.40x1.32 M.). NICHO CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBULAR METALICO 4"x2" + TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. CON CARAS EN MELAMINA ACABADO Y DETALLE SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS, PROTECCION ESTRUCTURA METALICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$ 5.343.056,41	$ 5.343.056,00
489	13-02-050	MUEBLE INTERACTIVO M-05 (1.40x1.22x1.32 M.). NICHO CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBULAR METALICO 4"x2" + TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. CON CARAS EN MELAMINA ACABADO Y DETALLE SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS, PROTECCION ESTRUCTURA METALICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$ 4.309.675,34	$ 4.309.675,00
490	13-02-060	MUEBLE INTERACTIVO M-06 (3.44x1.18x2.01-1.19 M.). NICHO CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBULAR METALICO 4"x2" + TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. CON CARAS EN MELAMINA ACABADO Y DETALLE SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS, PROTECCION ESTRUCTURA METALICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$ 7.561.296,62	$ 7.561.297,00
491	13-02-070	MUEBLE MARCO M-07 (3.18x1.14x2.30 M.). MARCO EN LISTONES DE PINO 2"X1" + ENCHAPE CONTRA MURO Y CIELO EN TABLERO AGLOMERADO RH 4 MM. CON CARAS EN MELAMINA ACABADO Y DETALLE SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	2,00	$ 2.109.883,31	$ 4.219.767,00
492	13-02-080	MUEBLE MARCO M-08 (1.90x1.25x2.30 M.). MARCO EN LISTONES DE PINO 2"X1" + ENCHAPE CONTRA MURO Y CIELO EN TABLERO AGLOMERADO RH 4 MM. CON CARAS EN MELAMINA ACABADO Y DETALLE SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE. PUERTA CENTRADA	U	1,00	$ 2.109.883,31	$ 2.109.883,00
493	13-02-090	MUEBLE MARCO M-09 (1.90x1.25x2.30 M.). MARCO EN LISTONES DE PINO 2"X1" + ENCHAPE CONTRA MURO Y CIELO EN TABLERO AGLOMERADO RH 4 MM. CON CARAS EN MELAMINA ACABADO Y DETALLE SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE. PUERTA DESCENTRADA	U	1,00	$ 2.109.883,31	$ 2.109.883,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

494	13-02-100	MUEBLE DIDACTICO M-10 (2.33x0.53x2.20 M.). MUEBLE ALMACENAMIENTO EN TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. CON CARAS EN MELAMINA, PUERTAS EN TABLEROS TIPO TRIPLEX RH 9 MM. LISAS O PERFORADAS CON CARAS LAMINADAS Y CAJONES EN TABLERO TIPO TRIPLEX RH 9 MM. CON CARAS LAMINADAS Y RODACHINAS. DETALLES Y ACABADO DE MELAMINICOS Y LAMINADOS SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS, FICHAS EN MDF 3MM. PINTADAS Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	8,00	$ 7.446.084,49	$59.568.676,00
495	13-02-110	MUEBLE DIDACTICO M-11 (2.18x0.53x2.20 M.). MUEBLE ALMACENAMIENTO EN TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. CON CARAS EN MELAMINA, PUERTAS EN TABLEROS TIPO TRIPLEX RH 9 MM. LISAS O PERFORADAS CON CARAS LAMINADAS Y CAJONES EN TABLERO TIPO TRIPLEX RH 9 MM. CON CARAS LAMINADAS Y RODACHINAS. DETALLES Y ACABADO DE MELAMINICOS Y LAMINADOS SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS, FICHAS EN MDF 3MM. PINTADAS Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$ 7.091.664,87	$ 7.091.665,00
496	13-02-120	MUEBLE DIDACTICO M-12 (2.40x0.25x1.40 M.). JUEGO DIDACTICO TIPO CUBOS. TUBULARES REDONDOS 1" + CUBOS EN TABLERO AGLOMERADO RH 4 MM. CON CARAS EN MELAMINA Y CON DISEÑOS EN PINTURA. ACABADOS Y DETALLES SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE ACCESORIOS, ACABADO ESTRUCTURA METALICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$ 2.848.006,51	$ 2.848.007,00
497	13-02-130	MUEBLE DIDACTICO M-13 (2.40x0.25x1.21 M.). JUEGO DIDACTICO TIPO ABACO. TUBULARES REDONDOS 1" + FICHAS EN TABLERO AGLOMERADO MDF RH 3 MM. CON PINTURA DE COLORES. ACABADOS Y DETALLES SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE ACCESORIOS, ACABADO ESTRUCTURA METALICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$ 2.932.751,29	$ 2.932.751,00
498	13-02-140	MUEBLE NICHO M-14 (0.80x0.35x0.35 M.). MUEBLE NICHO EN TABLERO TIPO TRIPLEX RH 18 MM. CON CARAS LAMINADAS. DETALLES Y ACABADO DE LAMINADOS SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	3,00	$696.955,14	$ 2.090.865,00
499	13-02-150	MUEBLE PUFF M-15 (0.34x0.34x0.34 M.). PUFF CON ESTRUCTURA INTERNA EN VARILLONES MADERA 1"x1", PATAS EN TUBULAR METALICO 1"x1" + TAPAS CAUCHO Ø 3/4" Y RECUBRIMIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD E: 50 MM. FORRADO CON TELA ANTIFLUIDO COLOR SEGUN PLANOS. INCLUYE PROTECCION ESTRUCTURA METALICA.	U	10,00	$428.607,16	$ 4.286.072,00
500	13-02-160	MUEBLE CAJON M-16. MUEBLE CAJON EN TABLERO TIPO TRIPLEX RH 9 MM. CON CARAS LAMINADAS Y RODACHINAS. DETALLES Y ACABADO DE LAMINADOS SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS.	U	4,00	$581.354,48	$ 2.325.418,00
501	13-02-170	MUEBLE LUDOTECA M-17 (8.47x3.79x4.44 M.). MUEBLE INTERACTIVO CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBULAR METALICO 2"x2". CARAS INTERNAS EN TABLEROS TIPO TRIPLEX RH 9 MM. CON CARAS LAMINADAS. CARAS EXTERNAS EN TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. ESCALA EN ESPUMA ALTA DENSIDAD E: 50 MM. FORRADO CON TELA ANTIFLUIDO. ACABADO Y DETALLE SEGUN PLANOS DE ARQUTECTURA. INCLUYE CANTOS, PROTECCION ESTRUCTURA METALICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$42.449.811,29	$42.449.811,00
502	13-02-180	MUEBLE ALMACENAMIENTO LUDOTECA M-18 (3.79x0.78x1.96 M.). MUEBLE ALMACENAMIENTO EN TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. CON CARAS EN MELAMINA, PUERTAS EN TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. CON CARAS EN MELAMINA PERFORADAS. DETALLES Y ACABADO DE MELAMINICOS Y LAMINADOS SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$ 5.757.105,88	$ 5.757.106,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

503	13-02-190	MUEBLE NICHO ESCALINATAS M-19 (2.66x0.59x1.60 M.). MUEBLE NICHO Y ENTREPAÑOS EN TABLEROS TIPO TRIPLEX RH 9 MM. CON CARAS LAMINADAS. ACABADO Y DETALLE SEGUN PLANOS DE ARQUTECTURA. INCLUYE CANTOS, PROTECCION ESTRUCTURA METALICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$ 4.843.266,24	$ 4.843.266,00
504	13-02-200	MUEBLE DIDACTICO CONSTRUBLOCK EXTENSION M-20 (3.46x0.10x2.20 M.). MARCOS Y LETRAS EN TABLERO TIPO TRIPLEX RH 9 MM. CON CARAS LAMINADAS. REJILLA PARA FICHAS EN TABLERO TIPO TRIPLEX FENOLICO RH 3 MM. FICHAS GEOMETRICAS EN MADERA DE PINO. ACABADOS Y DETALLES SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$ 6.930.733,37	$ 6.930.733,00
505	13-02-210	MUEBLE DIDACTICO THE CITY EXTENSION M-21 (3.30x0.10x2.20 M.). FONDO EN TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. CON CARAS EN MELAMINA. CUADROS SOBREPUESTOS EN TABLERO TIPO TRIPLEX RH 4 MM. CON CARAS LAMINADAS. PIEZAS EN MADERA DE PINO, CARROS EN TABLERO MDF 30 MM. ACABADOS Y DETALLES SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$ 7.743.421,13	$ 7.743.421,00
506	13-02-220	MUEBLE INTERACTIVO PODIO INDIVIDUAL M-22 (1.75x1.20x1.90 M.). MUEBLE PODIO CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBULAR METALICO 2"x1". CUERPO SUPERIOR Y PISO EN TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. CON CARAS EN MELAMINA. ACABADO Y DETALLE SEGUN PLANOS PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS, PROTECCION ESTRUCTURA METALICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$ 3.877.232,14	$ 3.877.232,00
507	13-02-230	MUEBLE MARCO EXTENSION PISO 1 M-23 (4.80x0.40x2.70 M.). MARCO CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBULAR METALICO 4" x 2". ENCHAPE FRONTAL Y LATERAL EN TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. CON CARAS EXTERIORES EN MELAMINA. ACABADO Y DETALLE SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$ 4.480.639,40	$ 4.480.639,00
508	13-02-240	MUEBLE SUPERIOR LAVAPINCELES M-24 (2.71x0.33x0.93 M.). MUEBLE ALMACENAMIENTO Y PUERTAS EN TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. CON CARAS EN MELAMINA. DETALLES Y ACABADO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	7,00	$ 3.786.546,37	$26.505.825,00
509	13-02-250	MUEBLE SUPERIOR LAVAPINCELES M-25 (2.41x0.33x0.93 M.). MUEBLE ALMACENAMIENTO Y PUERTAS EN TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. CON CARAS EN MELAMINA. DETALLES Y ACABADO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	2,00	$ 3.649.967,39	$ 7.299.935,00
	13-11	**PUERTAS EN MADERA**				-
510	13-11-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-03 (1.00x2.70). ALA BATIENTE EN TABLERO MELAMINICO 5.5 MM RELLENA CON HONEYCOMB, REJILLA SUPERIOR EN TABLERO MELAMINICO 12 MM Y MARCO EN TABLERO MELAMINICO 30 MM. ACABADO ROBLE MALLADO SEGUN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CERRADURA DE MANIJA HORIZONTAL EN ACERO INOXIDABLE Y TOPES DE PISO	U	11,00	$ 4.336.994,69	$47.706.942,00
	13-20	**OTROS ELEMENTOS EN MADERA**				

icontec ISO 37001

511	13-20-020	CORTASOLES EN MADERA + ALUMINIO (0.32 x 2.70 M.). PANEL AGLOMERADO + ACABADO TERMORESISTENTE PARA EXTERIORES TIPO HPL COLOR MADERA CON ADHESIVO ESTRUCTURAL A BASTIDOR METALICO. ESTRUCTURA INTERNA EN BASTIDORES DE ALUMINIO 3" x 1 1/2". SOPORTES DE ANCLAJE A ESTRUCTURA EN LAMINA CAL. 5 CON TORNILLO PASANTE Y ACABADO ANTICORROSIVO + PINTURA SEGUN DETALLES.	U	40,00	$ 2.095.224,04	$83.808.962,00
Subtotal						**$ 376.306.235,00**
	14	**ENCHAPES - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**				
	14-01	**ENCHAPES SOBRE MUROS**				
512	14-01-010	ENCHAPE PARED EN CERAMICA PLANA CARA UNICA COLOR BLANCO FORMATO 30x60. INCLUYE MORTERO DE PEGA + EMBOQUILLADO.	M2	426,10	$ 91.719,40	$39.081.634,00
513	14-01-020	ENCHAPE PARED EN CERAMICA CARAS DIFERENCIADAS COLOR BEIGE FORMATO 30x60 CON VETAS COLOR NEUTRO. INCLUYE MORTERO DE PEGA + EMBOQUILLADO.	M2	21,69	$ 92.422,09	$ 2.004.635,00
514	14-01-030	ENCHAPE PARED EN CERAMICA CARA UNICA COLOR BLANCO MATE FORMATO 8.8X27. INCLUYE MORTERO DE PEGA + EMBOQUILLADO.	M2	90,76	$215.211,01	$19.532.552,00
515	14-01-100	ENCHAPE PARED EXTERIORES EN MICROCEMENTO. REVESTIMIENTO MULTICAPA DE TIPO CEMENTICIO + SELLADOR BASE AGUA COLOR GRIS CLARO. INCLUYE ADHERENTES Y SISTEMA CONSTRUCTIVO RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE.	M2	34,92	$138.639,95	$ 4.841.307,00
	14-02	**LAVADO E HIDROFUGADO DE MUROS**				
516	14-02-010	IMPERMEABILIZACION DE FACHADAS CON HIDROFUGO BASE SILICONAS 10 AÑOS	M2	3.669,69	$ 15.198,60	$55.774.142,00
517	14-02-020	LAVADA DE MUROS EN LADRILLO, BLOQUE Y/O CONCRETO CON AGUA A PRESION	M2	7.339,38	$ 12.762,72	$93.670.429,00
Subtotal						**$ 214.904.699,00**
	15	**ILUMINACION - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**				
	15-01	**LUMINARIAS**				
518	15-01-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X1,6W 100-240 V, 6500 K, IRC 70, FLUJO LUMINOSO 125 O MÁS, AUTONOMÍA DE 90 MINUTOS. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. .	U	5,00	$116.457,30	$582.287,00
519	15-01-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. .	U	41,00	$ 95.844,47	$ 3.929.623,00
520	15-01-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. .	U	133,00	$ 45.372,73	$ 6.034.573,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

521	15-01-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA REFLECTOR LED 100W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 8000 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR A 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. .	U	8,00	$121.619,15	$972.953,00
522	15-01-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3200 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 10,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. .	U	185,00	$399.589,18	$73.923.998,00
523	15-01-051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TABACO 12 W, IP54, 6500 K, 100-240 V, IP 67, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 600 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. .	U	10,00	$425.873,86	$ 4.258.739,00
524	15-01-060	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE AVISO SALIDA DE EMERGENCIA.INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. .	U	8,00	$116.572,50	$932.580,00
525	15-01-070	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TORTUGA 12 W. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. .	U	3,00	$77.432,94	$232.299,00
526	15-01-090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED 30X30, 6000 K, 100-240 V, IRC 70, 1400 LM, VIDA ÚTIL MAYOR A 35,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE.	U	6,00	$90.481,56	$542.889,00
527	15-01-100	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO EMERGENCIA PARA LUMINARIA DE 20 W, INCLUYE CAJA METPALICA, TEST, BATERIA PAR A90 MINUTOS.	U	25,00	$ 130.614,95	$ 3.265.374,00
528	15-01-101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED SPOT 9W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 720, VIDA ÚTIL MAYOR A 20,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. .	U	11,00	$61.462,53	$676.088,00
Subtotal						**$95.351.403,00**
	16	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**				
	16-01	**APARATOS SANITARIOS**				
529	16-01-010	SANITARIO INSTITUCIONAL DE FLUXOMETRO COLOR BLANCO PARA MOVILIDAD REDUCIDA ENTRADA POSTERIOR CON GRIFERIA ANTIVANDALICA DE PUSH CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE ASIENTO INSTITUCIONAL	U	3,00	$1.554.337,02	$ 4.663.011,00
530	16-01-020	SANITARIO SENCILLO DE TANQUE COLOR BLANCO TAZA ALONGADA CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE GRIFERIA Y ASIENTO	U	7,00	$ 779.881,91	$ 5.459.173,00
531	16-01-025	SANITARIO INFANTIL DE TANQUE COLOR BLANCO CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE GRIFERIA Y ASIENTO	U	12,00	$ 682.784,93	$ 8.193.419,00
532	16-01-030	LAVAMANOS DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA MOVILIDAD REDUCIDA CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE SOPORTE RECOMENDADO POR EL PROVEEDOR	U	6,00	$ 626.353,35	$ 3.758.120,00
533	16-01-050	ORINAL INSTITUCIONAL FLUXOMETRO COLOR BLANCO CON GRIFERIA PUSH ANTIVANDALICA CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE SOPORTE RECOMENDADO POR EL PROVEEDOR	U	1,00	$1.529.012,66	$ 1.529.013,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	16-02	**ACCESORIOS**				-
534	16-02-010	BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA BAÑOS PMR EN ACERO INOXIDABLE CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA	U	5,00	$ 825.663,06	$ 4.128.315,00
535	16-02-020	BARRA DE SEGURIDAD RECTA 18" PARA BAÑOS PMR EN ACERO INOXIDABLE CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA	U	1,00	$ 215.020,42	$215.020,00
536	16-02-040	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA	U	19,00	$404.088,12	$ 7.677.674,00
537	16-02-050	DISPENSADOR DE JABON PARA EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA	U	13,00	$ 454.697,06	$ 5.911.062,00
538	16-02-060	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA	U	8,00	$ 540.178,04	$ 4.321.424,00
539	16-02-090	CAMBIADOR DE PAÑAL PARA INCRUSTAR EN ACERO INOXIDABLE CON INTERIOR EN POLIETILENO GRIS CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA	U	2,00	$7.715.228,37	$15.430.457,00
540	16-02-110	PAPELERA METALICA EN ACERO INOXIDABLE CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA	U	19,00	$ 576.453,40	$10.952.615,00
541	16-02-200	REJILLA DE PISO CLASICA EN ACERO INOXIDABLE 10x10 CM 1 1/2" - 3P CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA	U	20,00	$67.729,22	$ 1.354.584,00
	16-03	**GRIFERIAS**				
542	16-03-010	GRIFERIA PARA LAVAMANOS ANTIVANDALICA PUSH DE PARED PICO EMPOTRADO CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA PARA LAVAMANOS O LAVAPINCELES CORRIDOS	U	35,00	$ 644.564,85	$22.559.770,00
543	16-03-020	GRIFERIA PARA LAVAMANOS ANTIVANDALICA DE MESA PUSH CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA PARA LAVAMANOS DE COLGAR	U	6,00	$369.819,28	$ 2.218.916,00
544	16-03-030	MEZCLADOR DE DUCHA MONOCONTROL SSB CON TELEDUCHA CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA.	U	6,00	$ 349.163,51	$ 2.094.981,00
545	16-03-040	LLAVE JARDIN PESADA CROMADA CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA PARA LAVAESCOBAS Y EXTERIORES	U	8,00	$88.884,52	$711.076,00
	16-04	**MUEBLES**				
546	16-04-015	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE LAVAMANOS BAÑOS ADULTOS - L: 2.10 M. - A: 0.40 M. ESTRUCTURA + MESON EN BASE ACRILICA COMPUESTA POR MINERALES NATURALES COLOR GRIS. SALPICADEROS + TANQUE CORRIDO + FALDÓN H: 0.30 M. SEGÚN DETALLE. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJE A MUROS. COMEDOR	M	2,10	$ 2.238.954,62	$ 4.701.805,00
547	16-04-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE LAVAMANOS BAÑOS ADULTOS - L: 1.22 M. - A: 0.40 M. ESTRUCTURA + MESON EN BASE ACRILICA COMPUESTA POR MINERALES NATURALES COLOR GRIS. SALPICADEROS + TANQUE CORRIDO + FALDÓN H: 0.30 M. SEGÚN DETALLE. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJE A MUROS. PROFESORES	M	1,22	$2.238.954,62	$ 2.731.525,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

548	16-04-070	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE LAVAMANOS ML-03 BAÑO 1 - L: 2.70 M. - A: 0.40 M. ESTRUCTURA + MESON EN BASE ACRILICA COMPUESTA POR MINERALES NATURALES COLOR GRIS. SALPICADEROS + TANQUE CORRIDO + FALDÓN H: 0.30 M. SEGÚN DETALLE. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJE A MUROS.	M	5,40	$2.299.514,43	$12.417.378,00
549	16-04-080	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE LAVAMANOS ML-04 BAÑO 1 - L: 2.16 M. - A: 0.40 M. ESTRUCTURA + MESON EN BASE ACRILICA COMPUESTA POR MINERALES NATURALES COLOR GRIS. SALPICADEROS + TANQUE CORRIDO + FALDÓN H: 0.30 M. SEGÚN DETALLE. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJE A MUROS.	M	2,16	$2.238.954,62	$ 4.836.142,00
550	16-04-100	POCETA LAVATRAPEROS PREFABRICADOS EN GRANITO PULIDO COLOR BLANCO - 40x35x20.	U	4,00	$ 148.680,89	$594.724,00
551	16-04-110	MESON DE LAVAMANOS EXTERIOR EN CONCRETO FORRADO EN GRANITO PULIDO - L: 1.00 M. - A: 0.44 M.BASE Y MURETES LATERALES DE LAVAMANOS EN CONCRETO F'C 21 MPA E: 0.05 M. + FORRO EN GRANO. ENCHAPE MURO DE FONDO EN GRANO BLANCO ANTIGUO SEGÚN PLANOS DE DETALLES DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	U	1,00	$1.867.699,58	$ 1.867.700,00
552	16-04-350	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE LAVAPINCELES ML-01 - L: 2.41 M. - A: 0.45 M. ESTRUCTURA + MESON EN BASE ACRILICA COMPUESTA POR MINERALES NATURALES COLOR GRIS. SALPICADEROS + TANQUE CORRIDO + FALDÓN H: 0.30 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE PIEAMIGOS DE SOPORTE Y ANCLAJE A MUROS.	M	4,82	$2.049.313,03	$ 9.877.689,00
553	16-04-360	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE LAVAPINCELES ML-02 - L: 2.71 M. - A: 0.45 M. ESTRUCTURA + MESON EN BASE ACRILICA COMPUESTA POR MINERALES NATURALES COLOR GRIS. SALPICADEROS + TANQUE CORRIDO + FALDÓN H: 0.30 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE PIEAMIGOS DE SOPORTE Y ANCLAJE A MUROS.	M	18,97	$2.029.496,10	$38.499.541,00
554	16-04-400	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE COCINETA ZONA ADMINISTRATIVA - L: 2.30 M. - A: 0.65 M. ESTRUCTURA + MESON EN BASE ACRILICA COMPUESTA POR MINERALES NATURALES COLOR GRIS. SALPICADEROS + POZUELO INTEGRADO + FALDÓN H: 0.30 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE PIEAMIGOS DE SOPORTE Y ANCLAJE A MUROS.	M	2,30	$ 2.644.396,83	$ 6.082.113,00
Subtotal						**$ 182.787.247,00**
	17	**CIELOS RASOS Y DIVISIONES - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**				
	17-01	**CIELOS RASOS**				
555	17-01-020	CIELO FALSO EN LAMINA DE TABLAYESO RH 1/2" CON REMATES LATERALES H: 0.10 M. A 0.30 M. SEGUN DETALLE DE ARQUITECTURA. INCLUYE SISTEMA DE CUELGAS, PINTURA DE ACABADO ACRILICA COLORES DEFINIDOS EN PLANOS, DILATACIONES PERIMETRALES Y PERFORACIONES PARA ELEMENTOS INCRUSTADOS EN EL CIELO.	M2	409,51	$112.283,01	$45.981.013,00
556	17-01-040	CIELO FALSO ACUSTICO EN PANELES FONOABSORBENTES DE YESO CON PERFORACIONES REDONDAS ACORDE CON PLANOS DE ARQUITECTURA + LANA MINERAL DE ROCA 3.5" DE ESPESOR. INCLUYE SISTEMA DE CUELGAS, PINTURA DE ACABADO ACRILICA BLANCA, DILATACIONES PERIMETRALES Y PERFORACIONES PARA ELEMENTOS INCRUSTADOS EN EL CIELO.	M2	192,15	$ 219.649,22	$42.205.597,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

557	17-01-050	CIELO FALSO ACUSTICO EN MADERA TIPO MDF 1.20x2.40 M. PERFORADO Y RANURADO LINEAL 32 MM. PERFORACION FRONTAL DEL 1.1% CON UNION MACHIMBRADO HORIZONTAL, ESPESOR ESTANDAR 12-15MM ACABADO EN MELAMINA COLOR SEGUN DETALLE DE ARQUITECTURA + FIBRA DE VIDRIO 5 CM. INCLUYE SISTEMA DE CUELGAS, DILATACIONES PERIMETRALES Y PERFORACIONES PARA ELEMENTOS INCRUSTADOS EN EL CIELO.	M2	719,38	$ 285.480,83	$ 205.369.202,00
	17-02	**DIVISIONES**				
558	17-02-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO EXTERNO #4 - H: 1.60 M. INSTALADAS A 1.80 M. ESTRUCTURA INTERNA, RELLENO EN POLIMERO INYECTADO Y LAMINA EN ACERO INOXIDABLE. PARALES, DIVISIONES, PUERTAS Y ACCESORIOS. ADULTOS	M2	13,47	$ 896.961,27	$12.082.068,00
559	17-02-110	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑOS EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN 12 MM. COLOR SEGÚN DETALLE DE ARQUITECTURA H: 1.50 M. ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PANEL DE FIBRAS CELULOSICAS LAMINADO ALTA PRESIÓN. PARALES, DIVISIONES, PUERTAS Y ACCESORIOS	M2	41,88	$1.906.430,71	$79.841.318,00
Subtotal						**$ 385.479.198,00**
	18	**PINTURAS**				
	18-01	**PINTURA SOBRE MAMPOSTERIAS**				-
560	18-01-010	PINTURA ACRILICA DE EXTERIORES TIPO ACRILICA 10 AÑOS 3 MANOS EN COLORES ACORDE CON PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	13,30	$26.454,34	$351.843,00
561	18-01-020	PINTURA EPOXICA SOBRE ESTUCO COLOR BLANCO TIPO EPOXICA POLIAMIDA 3 MANOS COLOR ACORDE CON PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	100,22	$32.641,43	$ 3.271.324,00
562	18-01-030	PINTURA PREMIUM TIPO 1 DE ALTA LAVABILIDAD SOBRE ESTUCO TIPO BIOCUIDADO 3 MANOS EN COLORES VARIOS ACORDE CON PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	509,83	$19.427,35	$ 9.904.648,00
563	18-01-100	ESTUCO PLASTICO ACRILICO SOBRE PAÑETES	M2	534,93	$18.646,11	$ 9.974.365,00
	18-02	**PINTURAS SOBRE CONCRETOS**				
564	18-02-040	PINTURA TIPO TRÁFICO COLOR BLANCO PARA LINEAS DE DEMARCACION CONTINUAS EN PARQUEADEROS - A: 0.05 M. E-14	M	65,56	$12.750,15	$835.900,00
565	18-02-045	PINTURA TIPO TRÁFICO COLOR BLANCO PARA LINEA DE DEMARCACION CONTINUAS CEBRA DE CIRCULACION - A: 0.20 M. E-14	M	14,69	$22.599,44	$331.986,00
566	18-02-070	PINTURA TIPO TRÁFICO BLANCO Y/O COLOR PARA SIMBOLO PMR EN PARQUEADERO - DIAMETRO EXTERIOR 1.26 M. PICTOGRAMA SEGÚN DETALLE	U	1,00	$ 516.198,33	$516.198,00
Subtotal						**$25.186.264,00**
	19	**CERRADURAS Y VIDRIOS - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	19-01	**VIDRIOS Y ESPEJOS**				
567	19-01-010	ESPEJOS FLOTADOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO - E: DE 4 MM. EN BAÑOS. INCLUYE ANCLAJES A MUROS.	M2	16,17	$159.404,63	$ 2.577.573,00
Subtotal						**$ 2.577.573,00**
	20	**OBRAS EXTERIORES**				
	20-01	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y REEMPLAZOS**				
568	20-01-010	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA HASTA 2.50 M. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES	M3	22,20	$ 60.529,44	$ 1.343.754,00
569	20-01-020	COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	224,72	$1.169,77	$262.870,00
570	20-01-050	LLENO COMPACTADO EN SUB-BASE PARA ZONAS DURAS ACORDE CON RECOMENDACIÓN DEL ESTUDIO GEOTECNICO	M3	33,71	$188.381,77	$ 6.350.349,00
	20-02	**ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS**				
571	20-02-010	ANDENES EN ADOQUIN DE ARCILLA COLOR TIERRA 20x10x6 SOBRE CAMA DE ARENA E: 0.05 M. INSTALADO SOBRE REEMPLAZO GRANULAR Y/O SOBRE LOSA	M2	83,19	$ 97.966,18	$ 8.149.807,00
572	20-02-050	LOSA DE PISO PARA TRÁFICO VEHICULAR EN CONCRETO F'C 28 MPA E: 0.15 M. ACORDE CON NUMERAL 8.2.4 DEL ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIÓN DEL PLANO ESTRUCTURAL	M2	141,54	$189.392,35	$26.806.594,00
573	20-02-060	ACABADO PISO VEHICULAR EN CONCRETO F'C 28 MPA E: 0.05 M. SOBRE LOSA DE FUNDACION PULIDO Y ENDURECIDO CON ENDURECEDOR DE CUARZO COLOR GRIS CLARO. INCLUYE ADITIVOS RECOMENDADOS POR ASESOR ESTRUCTURAL	M2	141,54	$130.870,47	$18.523.407,00
574	20-02-080	PISO EN ASTILLADO DE MADERA	M2	174,00	$103.951,16	$18.087.502,00
575	20-02-120	CARCAMO EN CONCRETO F'C 21 MPA. A: 0.40 M. - H: 0.40 M. MEDIDAS INTERNAS. MUROS Y LOSA E: 0.05 M. + REJILLA EN CONCRETO SEGUN DETALLE DE ARQUITECTURA. INCLUYE EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.	M	94,18	$296.262,17	$27.901.971,00
576	20-02-140	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO F'C 21 MPA. A: 0.10 M. - H: 0.20 M. INCLUYE EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. A-10	M	95,52	$ 37.020,99	$ 3.536.245,00
	20-03	**CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**				
577	20-03-010	VIGA DE FUNDACION - DADOS PARA CERRAMIENTOS Y ELEMENTOS EXTERIORES EN CONCRETO F'C 21 MPA. DIMENSIONES ACORDE CON PLANOS ESTRUCTURALES	M3	8,42	$896.028,18	$ 7.544.557,00
578	20-03-015	CONCRETO CICLOPEO PARA FUNDACIONES. CONCRETO F'C 21 MPA. 40% + PIEDRA 60%	M3	3,14	$419.003,97	$ 1.315.672,00
579	20-03-020	MURO EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 28 MPA PARA MURETES CERRAMIENTOS Y GRADERIAS - E: 0.20 M.	M3	7,44	$ 1.055.024,39	$ 7.849.381,00
580	20-03-050	MURO DE CONTENCION EN BLOQUE PARA CONFORMACION CONTENEDOR DE RAICES. BLOQUE EN CONCRETO 12x20x40 + DOVELAS EN GROUT F'C 21 MPA.CADA 1.20 M. INCLUYE GRAFIL	M2	7,56	$128.825,21	$973.919,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

581	20-03-100	CINTA DE AMARRE ALCORQUES EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. A: 0.12 M. - H: 0.25 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	7,56	$ 47.434,75	$358.607,00
582	20-03-420	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO SED H: 2.50 M. PANELES DEMARCO METALICO EN ANGULOS 2"x1/8" + MALLA ONDULADA 3.8x3.8 CM. CALIBRE 10 ANCLADOS A TUBULAR VERTICAL 2990x100x40 MM. INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO.	M	124,45	$817.086,17	$ 101.686.373,00
583	20-03-500	CICLOPARQUEADERO TIPO 2 - FICHA M-101 CARTILLA DE MOBILIARIO URBANO DE BOGOTA. INCLUYE BASE EN CONCRETO F'C 21 MPA ACORDE CON LA FICHA	U	9,00	$ 1.007.917,43	$ 9.071.257,00
584	20-03-520	TOBOGAN DE 1 CARRIL EN FIBRA DE VIDRIO CON PROTECCION UV GRADO 8. ESTRUCTURA CON SOPORTES METALICOS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. ANCHO, LONGITUD Y GEOMETRÍA DE ONDAS ACORDE CON DETALLE DE PLANOS.	U	1,00	$ 4.248.781,46	$ 4.248.781,00
585	20-03-560	BORDILLO EN LAMINA METALICA PARA DEMARCACION DE JARDINES. LAMINA CR CAL. 16 CORTADA Y DOBLADA SEGÚN DETALLE DE PLANOS. H TOTAL: 0.23 M. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACABADO.	M	168,00	$ 68.344,99	$11.481.959,00
	20-04	**OTROS - ZONAS EXTERIORES - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**				
586	20-04-010	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	2.133,99	$5.926,33	$12.646.734,00
	20-05	**ZONAS VERDES Y PAISAJISMO**				
587	20-05-015	SUMINISTRO Y SIEMBRA. ARBOL MERMELADA (STREPTOSOLEN JAMESONII) ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	2,00	$186.921,91	$373.844,00
588	20-05-020	SUMINISTRO Y SIEMBRA. ARBOL PAJARITO (CROTALARIA AGATIFLORA) ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	4,00	$208.903,49	$835.614,00
589	20-05-025	SUMINISTRO Y SIEMBRA. ARBOL SIETE CUEROS ANGELITO (CHAETOGASTRA MOLLIS) ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	3,00	$256.081,66	$768.245,00
590	20-05-040	SUMINISTRO Y SIEMBRA. ARBOL CARBONERO ROJO (CALLIANDRA TRINERVIA CAR. CARBONARIA) ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	1,00	$269.957,59	$269.958,00
591	20-05-045	SUMINISTRO Y SIEMBRA. ARBOL EUCALIPTO POMARROSO (CORYMBIA FICIFOLIA) ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	5,00	$315.983,80	$ 1.579.919,00
592	20-05-050	SUMINISTRO Y SIEMBRA. ARBOL FUCSIA ARBUSTIVA (FUCHSIA ARBORESCENS) ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	3,00	$233.827,80	$701.483,00
593	20-05-055	SUMINISTRO Y SIEMBRA. ARBOL SANGREGADO (CHAETOGASTRA MOLLIS) ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	1,00	$258.019,05	$258.019,00
594	20-05-060	SUMINISTRO Y SIEMBRA. ARBOL YARUMO BLANCO (CECROPIA TELENITIDA) ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	1,00	$335.410,11	$335.410,00
595	20-05-100	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA SIEMPREVIVA PLATEADA (HELICHRYSUM PETIOLARE) - 3 UNIDADES / M2 ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	M2	32,00	$ 61.722,25	$ 1.975.112,00
596	20-05-110	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA ROMERO (ROSMARINUS OFFICINALIS) - 1 UNIDADES / M2 ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	M2	41,00	$ 35.274,19	$ 1.446.242,00
597	20-05-120	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA VINCA (VINCA MAJOR) - 6 UNIDADES / M2 ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	M2	21,00	$ 59.781,71	$ 1.255.416,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

598	20-05-140	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA LINO (PHORMIUM TENAX) - 1 UNIDADES / M2 ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	M2	17,00	$ 53.875,27	$915.880,00
599	20-05-160	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA SALVIA MORADA (SALVIA LEUCANTHA) - 5 UNIDADES / M2 ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	M2	10,00	$113.882,14	$ 1.138.821,00
600	20-05-170	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA PASTO COLA DE ZORRO (PENNISETUM SETACEUM) - 6 UNIDADES / M2 ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	M2	36,00	$ 74.139,37	$ 2.669.017,00
601	20-05-250	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA CURUBA (PASSIFLORA TARMINIANA) - 1 UNIDAD / M2 ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	M2	7,00	$ 55.294,29	$387.060,00
602	20-05-260	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA LAVANDA (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA) - 5 UNIDADES / M2 ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	M2	9,00	$121.736,44	$ 1.095.628,00
603	20-05-270	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA MANTO DE MARÍA (SOLANUM LAXUM) - 3 UNIDADES / M2 ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	M2	28,00	$ 48.502,93	$ 1.358.082,00
604	20-05-280	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA ANTURIO(ANTHURIUM SPP.) - 10 UNIDADES / M2 ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	M2	2,60	$539.978,02	$ 1.403.943,00
605	20-05-290	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA HELECHO MACHO (DRYOPTERIS FILIX-MAS) - 4 UNIDADES / M2 ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	M2	1,50	$ 99.676,33	$149.514,00
606	20-05-900	EMPRADIZACION CON PASTO KIKUYO	M2	1.283,00	$ 22.979,59	$29.482.818,00
	20-06	**HUERTA**				
607	20-06-020	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA PEREJIL CRESPO (PETROSELINUM CRISPUM) - ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	16,00	$5.735,73	$ 91.772,00
608	20-06-040	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA ACELGA VERDE (BETA VULGARIS VAR. VULGARIS) - ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	16,00	$ 866,07	$ 13.857,00
608	20-06-050	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA LECHUGA VERDE CRESPA (LACTUCA SATIVA) - ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	16,00	$ 682,80	$ 10.925,00
609	20-06-070	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA ACELGA ROJA (BETA VULGARIS VAR. VULGARIS) - ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	16,00	$ 866,07	$ 13.857,00
609	20-06-090	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA ESPINACA (SPINACIA OLERACIA) - ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	16,00	$ 834,65	$ 13.354,00
610	20-06-170	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA APIO (APIUM GRAVEOLENS) - ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	16,00	$5.316,84	$ 85.069,00
610	20-06-180	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA CEBOLLA PUERRO (ALLIUM PORRUM) - ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	16,00	$5.735,73	$ 91.772,00
611	20-06-190	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA LECHUGA MORADA CRESPA (LACTUCA SATIVA) - ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	16,00	$ 970,79	$ 15.533,00
611	20-06-500	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMA ELEVADA PARA HUERTA ESCOLAR (6.00 x 1.20 M. - H: 0.45 M.). ESTRUCTURA EN ANGULOS METALICOS 2"x1/8" CON ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO. FONDO Y LATERALES EN TABLA DE PINO CEPILLADA 3 CM. DE ESPESOR FIJADAS A ESTRUCTURA METALICA EN ANGULOS. DIMENSIONES Y DETALLES ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO.	U	1,00	$ 2.756.372,99	$ 2.756.373,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

612	20-06-510	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMA A NIVEL DE SUELO PARA HUERTA ESCOLAR (6.00 x 1.20 M. - H: 0.30 M.). ESTRUCTURA EN ANGULOS METALICOS 2"x1/8" CON ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO. FONDO Y LATERALES EN TABLA DE PINO CEPILLADA 3 CM. DE ESPESOR FIJADAS A ESTRUCTURA METALICA EN ANGULOS. DIMENSIONES Y DETALLES ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO.	U	1,00	$ 1.008.126,87	$ 1.008.127,00
612	20-06-520	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMA LOMBRICULTIVO PARA HUERTA ESCOLAR (2.00 x 1.20 M. - H: 0.80 M.). ESTRUCTURA EN ANGULOS METALICOS 2"x1/8" CON ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO. FONDO Y LATERALES EN TABLA DE PINO CEPILLADA 3 CM. DE ESPESOR FIJADAS A ESTRUCTURA METALICA EN ANGULOS. DIMENSIONES Y DETALLES ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO.	U	1,00	$ 1.338.779,37	$ 1.338.779,00
613	20-06-530	SUMINISTRO E INSTALACION DE PACA BIODIGESTORA PARA HUERTA ESCOLAR (1.00 x 1.00 M. - H: 0.90 M.). ESTRUCTURA EN ANGULOS METALICOS 2"x1/8" CON ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO. LATERALES EN TABLA DE PINO CEPILLADA 3 CM. DE ESPESOR FIJADAS A ESTRUCTURA METALICA EN ANGULOS. DIMENSIONES Y DETALLES ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO.	U	1,00	$854.557,47	$854.557,00
Subtotal						**$ 322.833.739,00**
	22	**VENTILACION MECANICA - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**				
	22-01	**VENTILACION MECANICA - DUCTERIA**				
614	22-01-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16. INCLUYE SOPORTES ACORDE CON DETALLE DE PLANOS	M2	26,16	$263.880,46	$ 6.903.113,00
	22-02	**VENTILACION MECANICA - EQUIPOS**				
615	22-02-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA DE EXTRACCIÓN COCINA CAPACIDAD DE 2530 CFM ACORDE CON PLANOS Y MEMORIAS DE DISEÑO DE ASESOR DE VENTILACION MECANICA. MEDIDAS 4.04 x 1.00 M	U	1,00	$ 8.570.460,27	$ 8.570.460,00
616	22-02-110	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR TIPO HONGO. POTENCIA 0.75 HP - ACORDE CON PLANOS Y MEMORIAS DE DISEÑO DE ASESOR DE VENTILACION MECANICA.	U	1,00	$ 9.202.556,68	$ 9.202.557,00
Subtotal						**$24.676.130,00**
	23	**ASEO FINAL DE OBRA**				
	23-01	**ASEO FINAL DE OBRA**				
617	23-01-010	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA. MEDIDO COMO AREA CONSTRUIDA	M2	1.674,97	$3.681,05	$ 6.165.647,00
Subtotal						**$ 6.165.647,00**

	24	**SEÑALETICA - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**				
	24-01	**SEÑALES TIPO DE INSTALACION 01 - CAJAS DE LUZ**				
618	24-01-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO 12 (0.40 x 0.15 M.). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL BASE EN LÁMINA DE ALUMINIO 2 MM. CON 2 DOBLECES Y 4 PERFORACIONES, PINTADAS EN PINTURA ELECTROESTÁTICA, CON IMPRESIÓN DIGITAL EN VINILO TRANSPARENTE LAMINADO, PEGADO SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE. INSTALACIÓN AL MURO CON TORNILLO HEXAGONAL Y CHAZO PLÁSTICO. SEÑALES DE EVACUACION Y SALIDA DE EMERGENCIA.	U	8,00	$208.224,87	$ 1.665.799,00
	24-02	**SEÑALES TIPO DE INSTALACION 02 - SEÑALES SOBRE MUROS**				
619	24-02-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO 1 (0.23 x 0.15 M.). SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL SOBRE MURO. LAMINA EN ALUMINIO TEMPLE 6 2 MM. + PINTURA EPOXICO ELECTRIOSTÁTICA HORNEABLE. TEXTO, PICTOGRAMAS Y FLECHAS DIRECCIONALES EN VINILO TRANSLUCIDO AUTOADHESIVOS SEGÚN DISEÑO DE CADA ARTE POR ESPACIO (REFERIRSE A PAQUETE DE ARTES SEÑALETICA)	U	9,00	$161.281,28	$ 1.451.532,00
620	24-02-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO 2 (0.23 x 0.15 M.). SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL SOBRE MURO. LAMINA EN ALUMINIO TEMPLE 6 2 MM. + PINTURA EPOXICO ELECTRIOSTÁTICA HORNEABLE. TEXTO, PICTOGRAMAS Y FLECHAS DIRECCIONALES EN VINILO TRANSLUCIDO AUTOADHESIVOS SEGÚN DISEÑO DE CADA ARTE POR ESPACIO (REFERIRSE A PAQUETE DE ARTES SEÑALETICA)	U	24,00	$161.281,28	$ 3.870.751,00
621	24-02-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO 2 (0.12 x 0.155 M.). SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL SOBRE MURO. LAMINA EN ALUMINIO TEMPLE 6 2 MM. + PINTURA EPOXICO ELECTRIOSTÁTICA HORNEABLE. TEXTO, PICTOGRAMAS Y FLECHAS DIRECCIONALES EN VINILO TRANSLUCIDO AUTOADHESIVOS SEGÚN DISEÑO DE CADA ARTE POR ESPACIO (REFERIRSE A PAQUETE DE ARTES SEÑALETICA)	U	2,00	$119.251,34	$238.503,00
622	24-02-040	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO 3 (0.12 x 0.155 M.). SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL SOBRE MURO. LAMINA EN ALUMINIO TEMPLE 6 2 MM. + PINTURA EPOXICO ELECTRIOSTÁTICA HORNEABLE. TEXTO, PICTOGRAMAS Y FLECHAS DIRECCIONALES EN VINILO TRANSLUCIDO AUTOADHESIVOS SEGÚN DISEÑO DE CADA ARTE POR ESPACIO (REFERIRSE A PAQUETE DE ARTES SEÑALETICA)	U	7,00	$119.251,34	$834.759,00
623	24-02-050	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO 4 (0.23 x 0.15 M.). SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL SOBRE MURO. LAMINA EN ALUMINIO TEMPLE 6 2 MM. + PINTURA EPOXICO ELECTRIOSTÁTICA HORNEABLE. TEXTO, PICTOGRAMAS Y FLECHAS DIRECCIONALES EN VINILO TRANSLUCIDO AUTOADHESIVOS SEGÚN DISEÑO DE CADA ARTE POR ESPACIO (REFERIRSE A PAQUETE DE ARTES SEÑALETICA)	U	1,00	$161.281,28	$ 161.281,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

624	24-02-060	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO 5 (0.23 x 0.15 M.). SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL SOBRE MURO. LAMINA EN ALUMINIO TEMPLE 6 2 MM. + PINTURA EPOXICO ELECTRIOSTÁTICA HORNEABLE. TEXTO, PICTOGRAMAS Y FLECHAS DIRECCIONALES EN VINILO TRANSLUCIDO AUTOADHESIVOS SEGÚN DISEÑO DE CADA ARTE POR ESPACIO (REFERIRSE A PAQUETE DE ARTES SEÑALETICA)	U	3,00	$161.281,28	$ 483.844,00
625	24-02-070	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO 6 (0.23 x 0.15 M.). SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL SOBRE MURO. LAMINA EN ALUMINIO TEMPLE 6 2 MM. + PINTURA EPOXICO ELECTRIOSTÁTICA HORNEABLE. TEXTO, PICTOGRAMAS Y FLECHAS DIRECCIONALES EN VINILO TRANSLUCIDO AUTOADHESIVOS SEGÚN DISEÑO DE CADA ARTE POR ESPACIO (REFERIRSE A PAQUETE DE ARTES SEÑALETICA)	U	24,00	$161.281,28	$ 3.870.751,00
626	24-02-080	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO 7 (0.12 x 0.155 M.). SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL SOBRE MURO. LAMINA EN ALUMINIO TEMPLE 6 2 MM. + PINTURA EPOXICO ELECTRIOSTÁTICA HORNEABLE. TEXTO, PICTOGRAMAS Y FLECHAS DIRECCIONALES EN VINILO TRANSLUCIDO AUTOADHESIVOS SEGÚN DISEÑO DE CADA ARTE POR ESPACIO (REFERIRSE A PAQUETE DE ARTES SEÑALETICA)	U	11,00	$119.251,34	$ 1.311.765,00
627	24-02-090	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO 8 (0.45 x 0.69 M.). SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL SOBRE MURO. LAMINA EN ALUMINIO TEMPLE 6 2 MM. + PINTURA EPOXICO ELECTRIOSTÁTICA HORNEABLE. TEXTO, PICTOGRAMAS Y FLECHAS DIRECCIONALES EN VINILO TRANSLUCIDO AUTOADHESIVOS SEGÚN DISEÑO DE CADA ARTE POR ESPACIO (REFERIRSE A PAQUETE DE ARTES SEÑALETICA)	U	2,00	$478.093,45	$ 956.187,00
628	24-02-100	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO 9 (0.60 x 1.00 M.). SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL SOBRE MURO. LAMINA EN ALUMINIO TEMPLE 6 2 MM. + PINTURA EPOXICO ELECTRIOSTÁTICA HORNEABLE. TEXTO, PICTOGRAMAS Y FLECHAS DIRECCIONALES EN VINILO TRANSLUCIDO AUTOADHESIVOS SEGÚN DISEÑO DE CADA ARTE POR ESPACIO (REFERIRSE A PAQUETE DE ARTES SEÑALETICA)	U	1,00	$864.211,98	$ 864.212,00
629	24-02-110	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO 10 (0.38 x 0.30 M.). SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL SOBRE MURO. LAMINA EN ALUMINIO TEMPLE 6 2 MM. + PINTURA EPOXICO ELECTRIOSTÁTICA HORNEABLE. TEXTO, PICTOGRAMAS Y FLECHAS DIRECCIONALES EN VINILO TRANSLUCIDO AUTOADHESIVOS SEGÚN DISEÑO DE CADA ARTE POR ESPACIO (REFERIRSE A PAQUETE DE ARTES SEÑALETICA)	U	4,00	$353.163,97	$ 1.412.656,00
	24-03	**SEÑALES TIPO DE INSTALACION 03 - SEÑALES ORTOGONAL A MURO**				
630	24-03-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO 6 (0.23 x 0.15 M.). SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL ORTOGONAL A MURO. LAMINA EN ALUMINIO TEMPLE 6 2 MM. + PINTURA EPOXICO ELECTRIOSTÁTICA HORNEABLE. TEXTO, PICTOGRAMAS Y FLECHAS DIRECCIONALES EN VINILO TRANSLUCIDO AUTOADHESIVOS SEGÚN DISEÑO DE CADA ARTE POR ESPACIO (REFERIRSE A PAQUETE DE ARTES SEÑALETICA). VINILO ADHESIVO EN UNA SOLA CARA	U	1,00	$161.281,28	$ 161.281,00
631	24-03-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO 6 (0.23 x 0.15 M.). SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL ORTOGONAL A MURO. LAMINA EN ALUMINIO TEMPLE 6 2 MM. + PINTURA EPOXICO ELECTRIOSTÁTICA HORNEABLE. TEXTO, PICTOGRAMAS Y FLECHAS DIRECCIONALES EN VINILO TRANSLUCIDO AUTOADHESIVOS SEGÚN DISEÑO DE CADA ARTE POR ESPACIO	U	3,00	$161.281,28	$ 483.844,00

icontec ISO 37001

		(REFERIRSE A PAQUETE DE ARTES SEÑALETICA). VINILO ADHESIVO EN AMBAS CARAS				
	24-04	**SEÑALES PRINCIPALES**				
632	24-04-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO 11 - NOMBRE Y ESCUDO JARDIN INFANTIL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCUDO, LETRAS, CIFRAS Y PICTOGRAMA EN FUNDICION DE ALUMINIO PULIDAS HASTA ACABADO SEMIMATE INSTALADAS A MURO SEGÚN DISEÑO DE CADA ARTE POR ESPACIO (REFERIRSE A PAQUETE DE ARTES SEÑALETICA). ESCUDO H: 1.00 M. LETRAS H: 0.15 M. A 0.30 M. SEGUN DETALLE. INCLUYE TODOS LOS CARACTERES Y ARTE EN LAS DIFERENTES DIMENSIONES PARA COMPLETAR LA SEÑAL.	U	1,00	$ 9.857.694,47	$ 9.857.694,00
Subtotal						**$27.624.859,00**
	26	**EQUIPOS ESPECIALES - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**				
	26-01	**ASCENSORES**				
633	26-01-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR SIN CUARTO DE MAQUINAS - CAPACIDAD: 450 KG - CANTIDAD PARADAS: 2, VELOCIDAD: 0.2 M/S. ACABADO LAMINA CR CON PINTURA ELECTROSTÁTICA	U	1,00	$ 126.097.472,82	$ 126.097.473,00
	26-02	**EQUIPOS DE COCINA**				
634	26-02-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE TRABAJO CON SALPICADERO A: 0.60 M. - H: 0.90 M. ACERO INOXIDABLE CAL. 16 REF. 304-2B ANTIACIDOS Y MAGNETICOS. ENTREPAÑO INFERIOR ACERO INOXIDABLE CAL. 18. PATAS EN TUBULARES 1 1/2" EN ACERO INOXIDABLE + NIVELADORES AL PISO EN ALUMINIO.	M	3,24	$ 1.707.260,28	$ 5.531.523,00
635	26-02-110	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE TRABAJO CON SALPICADERO Y POCETA A: 0.60 M. - H: 0.90 M. ACERO INOXIDABLE CAL. 16 REF. 304-2B ANTIACIDOS Y MAGNETICOS. POCETA 35x35 CM. - H: 20 CM. ENTREPAÑO INFERIOR ACERO INOXIDABLE CAL. 18. PATAS EN TUBULARES 1 1/2" EN ACERO INOXIDABLE + NIVELADORES AL PISO EN ALUMINIO. INCLUYE GRIFERIA DE LAVAPLATOS SENCILLA DE PALANCA	M	1,78	$ 2.237.569,13	$ 3.982.873,00
636	26-02-200	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE TRABAJO CON SALPICADERO Y DOBLE POCETA A: 0.60 M. - H: 0.90 M. ACERO INOXIDABLE CAL. 16 REF. 304-2B ANTIACIDOS Y MAGNETICOS. POCETAS 40x40 CM. - H: 25 CM. ENTREPAÑO INFERIOR ACERO INOXIDABLE CAL. 18. PATAS EN TUBULARES 1 1/2" EN ACERO INOXIDABLE + NIVELADORES AL PISO EN ALUMINIO. INCLUYE GRIFERIA DE LAVAPLATOS SENCILLA DE PALANCA	M	4,31	$ 2.174.059,24	$ 9.370.195,00
637	26-02-300	RECUBRIMIENTO EN GRANITO PULIDO COLOR SEGÚN DETALLE DE PLANOS PARA POCETA PARA LAVADO DE OLLAS L: 1.00 M. - A: 0.80 M. - H: 0.40 M. MEDIDAS INTERNAS.	U	1,00	$219.830,39	$ 219.830,00
638	26-02-500	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS QUIRURGICO ACERO INOXIDABLE CON GRIFERIA DE PEDAL Y CUELLO DE GANSO ACORDE CON PLANOS DE ARQUITECTURA	U	1,00	$ 1.562.266,72	$ 1.562.267,00
639	26-02-730	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISA CON PIEAMIGOS - A: 0.30 M. ACERO INOXIDABLE CAL. 18 REF. 304-2B ANTIACIDOS Y MAGNETICOS. INCLUYE ANCLAJES A SUPERFICIE DE SOPORTE	M	2,20	$252.541,99	$ 555.592,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

640	26-02-900	RECUBRIMIENTO CARCAMO COCINAS EN GRANITO PULIDO COLOR SEGÚN DETALLE DE PLANOS + REJILLA EN POLIPROPILENO PARA TRAFICO PESADO Y USO PARA COCINAS - A: 0.20 M.	M	17,41	$450.010,66	$ 7.834.686,00
Subtotal						**$ 155.154.439,00**
VALOR TOTAL						**$8.010.969.059**

PORCENTAJE DE INTERVENTORÍA Y AIU DE LA CONSTRUCCIÓN

El grupo de planeación contractual, solicita al grupo de desarrollo de proyectos especiales hacer la revisión al porcentaje de AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) de la obra como se evidencia en la siguiente tabla. De acuerdo con el estudio de precios de mercado mencionado en este memorando el porcentaje no es viable para la contratación del proyecto y se requiere que el presupuesto sea revisado con el cliente del contrato para determinar si necesita adición de recursos y obtener unos estudios de precios de mercado favorables para la contratación del proyecto.

PORCENTAJE DE LAS INTERVENTORÍAS Y AIU (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS, UTILIDAD) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - COLEGIO MADELENA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ			
VALOR PROYECTO 2025	**$ 12.632.753.594,58**		
ACTIVIDAD	**VALOR**	**PORCENTAJE INTERVENTORÍAS (%)**	**AIU (%)**
CONSTRUCCIÓN DE OBRA	$ 11.386.791.413,17		41,12
INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN DE OBRA	$ 1.245.962.181,41	10,94%	
TOTAL 2025	**$ 12.632.753.594,58**		

- Respecto al AIU: el porcentaje del AIU obtenido a través del costeo refleja que el proyecto puede no ser viable con los valores entregado por la consultoría, por lo que requeriría una adición de recursos que garanticen la correcta ejecución del proyecto teniendo en cuenta los perfiles de los profesionales entregados y el porcentaje (%) de dedicación de estos.

  Esto genera una diferencia del AIU de la consultoría realizada por el cliente frente al presente costeo de 10% por lo cual, se sugiere revisar los profesionales (perfil y porcentaje (%) de dedicación) así como la disponibilidad de recursos para ejecución del proyecto.

- Respecto a la interventoría: Se evidencia un aumento del 85% del valor de la interventoría estimada en la consultoría, esto debido a que los perfiles y dedicaciones costeadas corresponden de igual manera al porcentaje (%) de dedicación para el equipo de trabajo de ejecución de la obra. Esto eleva el precio de la presente interventoría.


NOTA 1: El Grupo de Planeación Contractual deja constancia que, dada la información proporcionada por la Gerencia del Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales, el presente costeo es una

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aproximación con base en los costos que se puedan generar para contratar la ejecución del proyecto del asunto.

NOTA 2: El Grupo de Planeación Contractual deja constancia que en el presente documento no se emite aval o concepto alguno relacionado con la viabilidad jurídica del contrato que se pretenda adelantar, ni con su justificación técnica y/o jurídica, ni sobre el cumplimiento de los principios que rigen la actividad contractual de ENTerritorio, en particular lo referente a la garantía del principio de Planeación, actividades estas que no se encuentran contempladas dentro de las funciones establecidas para el Grupo de Planeación Contractual en el numeral 4.1 de la Resolución No. 137 del 31 de mayo de 2023. En consecuencia, será competencia del Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales, definir la pertinencia de realizar la contratación.

NOTA 3: El Grupo de Planeación Contractual deja constancia que los porcentajes de dedicación fueron concertados con el Grupo de Desarrollo de Proyectos conforme a lo conversado y lo confirmado por la dependencia solicitante mediante correo electrónico, por lo cual es responsabilidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales, la validación de estos para adelantar



MONICA DUARTE ORTIZ
SUBGERENTE DE OPERACIONES

Proyectó: DANIELA VALENTINA FRANCO TRIANA - CONTRATISTA - GRUPO DE PLANEACION CONTRACTUAL
Elaboró: DANIELA VALENTINA FRANCO TRIANA - CONTRATISTA - GRUPO DE PLANEACION CONTRACTUAL
Revisó: CALVO ALONSO ARMANDO JAVIER - CONTRATISTA - GRUPO DE PLANEACION CONTRACTUAL, HOLLMAN JOVANNY MENDEZ GONZALEZ - CONTRATISTA - GRUPO DE PLANEACION CONTRACTUAL
Adjuntos: COSTEO OBRA.pdf(6), COSTEO INTERVENTORIA.pdf(6), RESPUESTAS ENTERRITORIO - MADELENA.pdf(6)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202541010003433

Pública ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

MEMORANDO

Bogotá D.C, 12-06-2025 18:35:31

PARA: **JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA**
Gerente de Desarrollo de Proyectos Especiales

JUAN PABLO VARGAS QUEMBA
Gestor del Contrato Interadministrativo No. 221013

DE: **CARLOS GUSTAVO YARA QUINTERO**
Gerente Máster Grupo de Planeación Contractual

ASUNTO: Respuesta al Memorando con Radicado No. 20234010009613 del 04 de junio de 2025 **SOLICITUD DE ALCANDE AL DOCUMENTO CON RADICADO No. 202540010008253 DEL 15 DE MAYO DE 2025 – COSTEO PRESUPUESTO PROYECTO MADELENA.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta la información suministrada por el Grupo de Desarrollo de Proyectos especiales mediante memorando citado en el asunto y correo electrónico de fecha 30 de mayo del 2025, el Grupo de Planeación Contractual da respuesta en los siguientes términos:

- Se acuerda generar los costeos para realizar el proyecto cuyo objeto es: "**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - COLEGIO MADELENA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ**" con el personal mínimo descrito por el grupo de Desarrollo de Proyectos especiales, teniendo en cuenta lo descrito en el asunto.

Se realizan costeos independientes de obra e interventoría que componen la ejecución del proyecto, conforme a los requerimientos realizados por la dependencia solicitante, confirmado por el grupo de Desarrollo de Proyectos especiales mediante correo electrónico. A continuación, se indican los factores que se consideraron para cada costeo:

1. **CONSTRUCCIÓN (10 MESES):**

   La estimación del costo de la **CONSTRUCCIÓN** se realizó, considerando el personal profesional, el plazo de la ejecución, y las dedicaciones respectivas que el grupo de Proyectos Especiales definió en la solicitud, dadas las características del proyecto para la ejecución del contrato. Lo cual se relaciona a continuación:

CARGO PERSONAL	CANTIDAD DE PERSONAL	PERFIL PROFESIONAL (EP-EE) *	PORCENTAJE (%) DE DEDICACIÓN
PERSONAL PROFESIONAL			
Director de Obra	1	P3 08-06	100%
Residente de Obra	1	P4 06-04	100%
Residente de Administrativo	1	P4 06-04	100%
Especialista Estructural	1	P3 08-06	25%
Especialista Ambiental	1	P6 04-02	25%
Especialista en Redes, Eléctricas, Telefónicas voz y datos.	1	P3 08-06	25%
Especialista en redes hidrosanitarias, de gas y red contraincendios	1	P3 08-06	25%
Especialista en Geotecnia	1	P3 08-06	20%
Especialista en seguridad y salud en el trabajo	1	P6 04-02	25%
Profesional de costos, presupuestos y programación de obra	1	P6 04-02	25%
Trabajador Social	1	P6 04-02	20%
Nivel Técnico			
Inspector de Obra	1	T3	100%
Tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo	1	T4	100%
Topógrafo	1	T2	40%
Cadenero	1	T7	30%

** **CATEGORÍA (EP-EE),** se define de la siguiente manera: (EP: Experiencia Profesional Mínima; EE: Experiencia Específica Mínima); Ejemplo (P1 12- 10), P1: Perfil 1; 12: es la experiencia Profesional Mínima contadas en años; 10: es la experiencia Específica Mínima contada en años). Para la determinación de estos valores, el Grupo de Planeación Contractual se basó en el modelo de análisis de costos y en los precios topes definidos por ENTerritorio para sueldos y demás gastos que inciden en los contratos de consultoría o prestación de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los análisis de estudio de precios de mercado y del factor multiplicador.*

Adicional a lo anterior, se tuvo en cuenta los impuestos y retenciones distritales, generados por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, de igual forma se han tenido en cuenta los gastos administrativos generados durante la ejecución de este (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papelería, servicios públicos, copias, entre otros).

Los costos de la **CONSTRUCCIÓN** se calculan teniendo en cuenta el costo directo de la obra, el costo de administración, imprevistos y utilidad. Para la CONSTRUCCIÓN, se estimó un valor de AIU del **43.54%.** (Ver Costeo 1)

A continuación, se describe el análisis respectivo, el cual determino un valor para la **ETAPA DE CONSTRUCCIÓN** con un tiempo de ejecución de **DIEZ (10) MESES**, de acuerdo con la información suministrada y el análisis realizado de **ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($11.589.957.563,20),** incluidos costos, gastos, y demás tributos que se causen con ocasión de su celebración, ejecución y liquidación, discriminados así:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

enterritorio	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO		
SOLICITUD N°. 202534010009613 - 2024			
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - COLEGIO MADELENA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ		
COSTO DIRECTO OBRA:			8.021.286.984,01
ADMINISTRACIÓN	37,54%	3.011.191.133,80	37,54%
IMPREVISTOS	1,00%	80.212.869,84	1,00%
UTILIDAD	5,00%	401.064.349,20	5,00%
TOTAL AIU	43,54%		3.492.468.352,84
VALOR TOTAL CONTRATO SIN IVA			11.513.755.336,85
VALOR IVA			76.202.226,35
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA			11.589.957.563,20
VALOR TOTAL PROYECTO			11.589.957.563,20

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2. INTERVENTORÍA DE OBRA (11 MESES)

La estimación de los costos de la **INTERVENTORIA DE LA CONTRUCCIÓN** se realizó considerando el personal profesional, el plazo de ejecución y las dedicaciones respectivas que la Gerencia del Grupo de Desarrollo de Proyectos especiales definió en la solicitud, dadas las características del proyecto para la ejecución del contrato. Lo cual se relaciona a continuación:

CARGO PERSONAL	CANTIDAD DE PERSONAL	PERFIL PROFESIONAL (EP-EE) *	PORCENTAJE (%) DE DEDICACIÓN
PERSONAL PROFESIONAL			
Director de Interventoría	1	P3 08-06	100%
Residente de Interventoría	1	P4 06-04	100%
Especialista Estructural	1	P3 08-06	20%
Especialista Ambiental	1	P6 04-02	25%
Especialista en seguridad y salud en el trabajo	1	P6 04-02	25%
Especialista en Redes, Eléctricas, Telefónicas voz y datos.	1	P3 08-06	25%
Especialista en redes hidrosanitarias, de gas y red contraincendios	1	P3 08-06	25%
Profesional de costos, presupuestos y programación de obra	1	P6 04-02	25%
Supervisor técnico independiente estructural	1	P6 04-02	50%
Abogado	1	P4 06-04	5%
Nivel Técnico			

Tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo	1	T4	100%
Inspector de interventoría	1	T3	100%
Topógrafo	1	T2	20%

** **CATEGORÍA (EP-EE),** se define de la siguiente manera: (EP: Experiencia Profesional Mínima; EE: Experiencia Específica Mínima); Ejemplo (P1 12- 10), P1: Perfil 1; 12: es la experiencia Profesional Mínima contadas en años; 10: es la experiencia Específica Mínima contada en años). Para la determinación de estos valores, el Grupo de Planeación Contractual se basó en el modelo de análisis de costos y en los precios topes definidos por ENTerritorio para sueldos y demás gastos que inciden en los contratos de consultoría o prestación de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los análisis de estudio de precios de mercado y del factor multiplicador.*

Adicional a lo anterior, se tuvo en cuenta los impuestos y retenciones distritales, generados por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, de igual forma se han tenido en cuenta los gastos administrativos generados durante la ejecución de este (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papelería, servicios públicos, copias, entre otros).

Para la estimación del presupuesto de la **INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN**, se adoptó la metodología de estimación de sueldos reales del recurso humano necesario para la ejecución del contrato por parte del contratista, afectados por un factor multiplicador aplicable sobre los sueldos, más costos directos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales, necesarios para la aprobación de los productos originados en el contrato, estableciendo de esta metodología un valor real a pagar.

En la metodología del factor multiplicador, se hace una descripción detallada de los diversos componentes de este, aplicado al costo directo de la mano de obra (salario base), para cubrir los costos indirectos asociados y se dan pautas para su cuantificación, donde el factor multiplicador se calcula sumando todos los porcentajes de los costos indirectos y la utilidad, y luego sumando 1 a este resultado.

Para el proyecto denominado "**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - COLEGIO MADELENA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ"**, se estimó un valor del factor multiplicador del **200%** el cual se aplicó a los costos del personal requerido por la Gerencia del Grupo de Desarrollo de Proyectos especiales. (Ver Costeo 2)

A continuación, se describe el análisis respectivo, el cual determino un valor para la **ETAPA DE INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN** con un tiempo de ejecución de **ONCE (11) MESES**, de acuerdo con la información suministrada y el análisis realizado de **MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($ 1.267.167.856,22)**, incluido costos, gastos, y demás tributos que se causen con ocasión de su celebración, ejecución y liquidación, discriminados así:

ETAPA 2 INTERVENTORIA OBRA -"Estudio de Precios de Mercado de obra e interventoría para la vigencia 2025 - para la ejecución del proyecto "Construcción de Infraestructura Educativa - Colegio Madelena en la Localidad de Ciudad Bolívar de la Ciudad de Bogotá"							
CONCEPTO	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	
PERSONAL PROFESIONAL	**CANTIDAD**	**SUELDO MES BÁSICO**	**% DEDICACIÓN**	**F.M.**	**VALORES MES (AxBxCxD)**	**No. DE MESES**	**TOTAL, PARCIAL** **(ExF)**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1,00	$11.795.000,00	100,0%	200,0%	$23.590.000,00	11,00	$259.490.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1,00	$10.046.260,00	100,0%	200,0%	$20.092.520,00	11,00	$221.017.720,00
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1,00	$11.795.000,00	20,0%	200,0%	$4.718.000,00	11,00	$51.898.000,00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1,00	$8.082.140,00	25,0%	200,0%	$4.041.070,00	11,00	$44.451.770,00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1,00	$8.082.140,00	25,0%	200,0%	$4.041.070,00	11,00	$44.451.770,00
ESPECIALISTA EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS, VOZ Y DATOS	1,00	$11.795.000,00	25,0%	200,0%	$5.897.500,00	11,00	$64.872.500,00
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIO	1,00	$11.795.000,00	25,0%	200,0%	$5.897.500,00	11,00	$64.872.500,00
PROFESIONAL DE COSTOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA	1,00	$8.082.140,00	25,0%	200,0%	$4.041.070,00	11,00	$44.451.770,00
SUPERVISOR TECNICO INDEPENDIENTE ESTRUCTURAL	1,00	$10.046.260,00	50,0%	200,0%	$10.046.260,00	11,00	$110.508.860,00
ABOGADO	1,00	$6.112.890,00	5,0%	200,0%	$611.289,00	11,00	$6.724.179,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL							**$912.739.069,00**
PERSONAL TÉCNICO							
TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1,00	$2.820.540,00	100,0%	200,0%	$ 5.641.080,00	11,00	$ 62.051.880,00
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	1,00	$2.820.540,00	100,0%	200,0%	$ 5.641.080,00	11,00	$ 62.051.880,00
TOPÓGRAFO	1,00	$3.230.810,00	20,0%	200,0%	1.292.324,00	11,00	$ 14.215.564,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO							**$ 138.319.324,00**
COSTOS DE PERSONAL (1)							**$ 1.051.058.393,00**
COSTOS INDIRECTOS (2)							**$ 13.788.545,00**
SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL + INDIRECTOS (3) = (1) +(2)							**$ 1.064.846.938,00**
SUBTOTAL INTERVENTORÍA OBRA							**$ 1.064.846.938,00**

VALOR TOTAL IVA 19%	**$ 202.320.918,22**
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA OBRA	**$ 1.267.167.856,22**

Se adjunta el análisis respectivo de los precios unitarios con vigencia 2025 para el proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - COLEGIO MADELENA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ."** Discriminados así:

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO COSTO DIRECTO	COSTOS DIRECTOS
	01	**PRELIMINARES**				
	01-01	**OBRAS PRELIMINARES**				
1	01-01-200	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	1.674,97	$5.955,66	$9.975.544,00
2	01-01-210	LOCALIZACION Y REPLANTEO URBANISMO (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	1.839,76	$3.917,73	$7.207.675,00
	01-02	**INSTALACION DE SERVICIOS PROVISIONALES**				
3	01-02-010	INSTALACION PROVISIONAL DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	U	1,00	$4.591.039,47	$4.591.039,00
4	01-02-030	INSTALACION PROVISIONAL DE RED TELEFONICA	U	1,00	$994.426,88	$ 994.427,00
	01-03	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**				
5	01-03-170	DEMOLICION DE MUROS EN LADRILLO EN CUALQUIER ESPESOR. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	M2	186,38	$ 22.702,07	$ 4.231.213,00
	01-04	**TALAS ARBOLES**				
6	01-04-010	TALA ARBOLES - H<15.00 M. - H>10.10 M. - INCLUYE DESENRAICE, ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	U	9,00	$1.258.349,22	$11.325.143,00
7	01-04-020	TALA ARBOLES - H<10.00 M. - H>5.10 M. - INCLUYE DESENRAICE, ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	U	31,00	$560.532,20	$17.376.498,00
8	01-04-030	TALA ARBOLES - H<5.00 M. - H>2.10 M. - INCLUYE DESENRAICE, ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	U	21,00	$399.458,27	$ 8.388.624,00
9	01-04-040	TALA ARBOLES - H<2.00 M. - INCLUYE DESENRAICE, ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	U	7,00	$161.419,52	$ 1.129.937,00
10	01-04-100	TRASLADO Y BLOQUEO ARBOLES - H<5.00 M. INCLUYE TRANSPORTE, SIEMBRA Y TIERRA ACORDE CON LA ESPECIFICACION DEL ASESOR DE PAISAJISMO	U	7,00	$422.158,25	$ 2.955.108,00
11	01-04-110	TRASLADO Y BLOQUEO ARBOLES - H>5.00 M. - H<10.00 M. INCLUYE TRANSPORTE, SIEMBRA Y TIERRA ACORDE CON LA ESPECIFICACION DEL ASESOR DE PAISAJISMO	U	1,00	$1.177.528,46	$ 1.177.528,00
Subtotal						**$69.352.736,00**
	02	**CIMENTACION**				
	02-01	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

12	02-01-005	EXCAVACION MECANICA. DESCAPOTE Y MOVIMIENTO MASIVO DE TIERRA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES	M3	2.872,30	$ 45.256,49	$ 129.990.209,00
13	02-01-007	EXCAVACION MECANICA. MOVIMIENTO MASIVO DE TIERRA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIAL SELECCIONADO EN EL LOTE PARA POSTERIOR USO EN LLENOS	M3	586,65	$ 12.886,29	$ 7.559.743,00
14	02-01-010	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA HASTA 2.50 M. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.	M3	1.077,26	$ 60.529,44	$65.205.944,00
15	02-01-100	COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	928,04	$1.169,77	$ 1.085.591,00
16	02-01-110	LLENO COMPACTADO ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS CON RECEBO COMUN.	M3	701,53	$ 73.840,91	$51.801.614,00
17	02-01-120	RELLENO DE REEMPLAZO EN MATERIAL DE RECEBO COMPACTADO 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	2.307,16	$ 84.285,04	$ 194.459.066,00
18	02-01-140	LLENO COMPACTADO PARA TERRACEO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES	M3	586,65	$ 69.477,06	$40.758.717,00
	02-02	**CONCRETOS DE CIMENTACION**				
19	02-02-010	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C 14.5 MPA. - E: 0.05 M.	M2	589,66	$ 32.256,05	$19.020.101,00
20	02-02-020	CONCRETO CICLOPEO PARA FUNDACIONES. CONCRETO F'C 21 MPA. 40% + PIEDRA 60%	M3	58,43	$419.003,97	$24.482.402,00
21	02-02-030	ZAPATAS EN CONCRETO F'C 28 MPA (ZARPA)	M3	196,35	$810.252,92	$ 159.093.162,00
22	02-02-045	CONCRETO PARA VIGAS DE FUNDACION F'C 28 MPA.	M3	90,13	$992.172,17	$89.424.478,00
23	02-02-050	LOSA MACIZA DE CONTRAPISO EN CONCRETO F'C 28 MPA - E: 0.10 M. INCLUYE REENGRUESES SEGÚN DETALLE ESTRUCTURAL EN ZONA DE MUROS	M2	928,04	$ 99.387,29	$92.235.379,00
24	02-02-200	LOSA DE FONDO EN CONCRETO F'C 28 MPA PARA TANQUES DE AGUA - E: 0.20 M. INCLUYE VIGAS DE FUNDACION Y CARCAMOS EMBEBIDOS ACORDE CON DETALLE ESTRUCTURAL	M2	46,87	$245.653,24	$11.513.767,00
25	02-02-210	MUROS EN CONCRETO F'C 28 MPA PARA TANQUES DE AGUA E: 0.20 M. INCLUYE PASAMUROS	M3	38,34	$ 1.136.455,69	$43.571.711,00
26	02-02-405	LOSA MACIZA DE FONDO EN CONCRETO F'C 21 MPA PARA BASE FOSO ASCENSORES - E: 0.20 M.	M2	4,38	$243.136,72	$ 1.064.939,00
27	02-02-420	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO F'C 21 MPA - E: 0.20 M. PARA FOSO ASCENSORES	M3	1,68	$935.036,84	$ 1.570.862,00
28	02-02-520	LOSA MACIZA DE CUBIERTA EN CONCRETO F'C 28 MPA PARA TANQUES DE AGUA - E: 0.20 M. INCLUYE VIGAS PROFUNDAS SEGÚN DETALLE ESTRUCTURAL	M2	45,15	$281.769,41	$12.721.889,00
	02-03	**MURO EN TIERRA ARMADA**				
29	02-03-010	MURO EN TIERRA ARMADA SEGÚN DETALLE DE ESTUDIO DE SUELOS. GEOMALLA TIPO BX-50 Y LLENO COMPACTADO CON SUB-BASE GRANULAR TIPO INVIAS	M3	729,46	$266.831,58	$ 194.642.964,00
30	02-03-020	BASE PARA MURO EN TIERRA ARMADA CON MATERIAL GRAVOSO + GEOTEXTIL NO TEJIDO ACORDE CON ESPECIFICACION DEL ESTUDIO DE SUELOS	M3	72,95	$180.508,61	$13.168.103,00
31	02-03-030	REFUERZO EN GEOMALLA TIPO BX-50 ALREDEDOR DE ZAPATAS EJES 8 Y 9 SEGÚN NUMERAL 9.4 DEL ESTUDIO DE SUELOS.	M2	648,00	$ 30.190,89	$19.563.696,00
	02-04	**VARIOS - CIMENTACIONES**				

32	02-04-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION DE TANQUES DE AGUA EN MEMBRANA DE PVC PARA TANQUES, LAMINA COLAMINADA POR UNA CARA CON PVC Y SELLANTE DE POLIURETANO CONSECUENTE CON FICHA TECNICA DEL PROVEEDOR. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE.	M2	266,61	$162.949,54	$43.443.976,00
33	02-04-100	CINTA PVC PARA JUNTAS LOSA DE FONDO - MUROS TANQUES. CINTA PVC A: 0.22 M. - E: 3.5 MM. CON BULBO CENTRAL.	M	67,76	$112.241,12	$ 7.605.458,00
	02-05	**ACERO DE REFUERZO - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**			-	
34	02-05-010	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	31.544,65	$5.926,33	$ 186.944.087,00
35	02-05-020	MALLA ELECTROSOLDADA TIPO ESTANDAR FY 493 MPA	KG	4.220,00	$5.960,89	$25.154.962,00
Subtotal						**$ 1.436.082.820**
	04	**ESTRUCTURAS**				
	04-01	**ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO**				
36	04-01-060	COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO COLOR GRIS CLARO A LA VISTA F'C 28 MPA. - 0.80 M. x 0.55 M. - FORMALETA LISA	M3	5,72	$ 1.191.829,57	$ 6.817.265,00
37	04-01-080	COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO COLOR GRIS CLARO A LA VISTA F'C 28 MPA. - 0.60 M. x 0.40 M. - FORMALETA LISA	M3	44,30	$ 1.224.606,10	$54.250.050,00
38	04-01-500	MENSULA EN CONCRETO VISTO F'C 28 MPA A: 0.40 M. x H: 0.55 M. x L: 0.25 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS ESTRUCTURALES. MENSULA MV1	U	2,00	$120.180,24	$ 240.360,00
	04-02	**ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO**				
39	04-02-015	LOSA MACIZA DE ENTREPISO EN CONCRETO VISTO F'C 28 MPA. E: 0.15 M. INCLUYE VIGAS PROFUNDAS H: 0.60 M. Y LLAVE DE ARTICULACION ACORDE CON DETALLE ESTRUCTURAL. BLOQUE C	M2	381,85	$287.526,09	$ 109.791.839,00
40	04-02-017	LOSA MACIZA DE ENTREPISO EN CONCRETO VISTO F'C 28 MPA. E: 0.15 M. INCLUYE VIGAS PROFUNDAS H: 0.60 M. Y H: 0.80 M. Y LLAVE DE ARTICULACION ACORDE CON DETALLE ESTRUCTURAL. BLOQUE B	M2	291,58	$298.757,75	$87.111.784,00
41	04-02-025	LOSA MACIZA DE CUBIERTA EN CONCRETO VISTO F'C 28 MPA. E: 0.15 M. INCLUYE VIGAS PROFUNDAS H: 0.60 M., LLAVE DE ARTICULACION ACORDE CON DETALLE ESTRUCURAL E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL Y FIBRA. BLOQUE A	M2	101,70	$312.668,24	$31.798.360,00
42	04-02-100	VIGAS AEREAS DE ENTREPISO Y/O CUBIERTA EN CONCRETO VISTO F'C 28 MPA. A: 0.40 M. - H: 0.60 M.	M3	4,61	$ 1.155.256,80	$ 5.325.734,00
43	04-02-110	VIGAS AEREAS DE ENTREPISO Y/O CUBIERTA EN CONCRETO VISTO F'C 28 MPA. A: 0.40 M. - H: 0.80 M.	M3	3,72	$ 1.131.467,69	$ 4.209.060,00
44	04-02-120	VIGAS AEREAS DE ENTREPISO Y/O CUBIERTA EN CONCRETO VISTO F'C 28 MPA. A: 0.50 M. - H: 0.60 M. INCLUYE LLAVE DE ARTICULACION TIPO 3	M3	51,80	$ 1.124.404,05	$58.244.130,00
	04-03	**ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO**			-	
45	04-03-010	ESCALERAS AEREAS EN CONCRETO VISTO F'C 28 MPA. RAMPA, DESCANSOS, PELDAÑOS Y VIGAS GUALDERAS SEGÚN DETALLE ESTRUCTURAL.	M3	17,40	$ 1.366.240,10	$23.772.578,00
46	04-03-120	NEOPRENO REFORZADO TIPO 1 - A: 0.25 M. x L: 0.15 M. - H: 4 CM. DUREZA 60. REFUERZO CON 4 LAMINAS DE ACERO INOXIDABLE 3MM. BLOQUE A/B	U	3,00	$240.452,64	$ 721.358,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

47	04-03-130	NEOPRENO REFORZADO TIPO 2 - A: 0.27 M. x L: 0.15 M. - H: 4 CM. DUREZA 60. REFUERZO CON 4 LAMINAS DE ACERO INOXIDABLE 3MM. BLOQUE B/C	U	4,00	$246.932,97	$ 987.732,00
	04-04	**ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**			-	
48	04-04-010	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	35.838,61	$5.926,33	$ 212.391.522,00
49	04-04-020	MALLA ELECTROSOLDADA TIPO ESTANDAR FY 493 MPA	KG	9.643,20	$5.960,89	$57.482.069,00
	04-05	**ESTRUCTURAS METALICAS - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**				
50	04-05-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA. INCLUYE PERFILES, PLATINAS, PERNOS, ANCLAJES, SOLDADURAS, LIMPIEZA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ACABADO FINAL SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.	KG	21.482,11	$ 16.202,90	$ 348.072.505,00
Subtotal						**$ 1.001.216.346**
	05	**MAMPOSTERIAS**				
	05-01	**MAMPOSTERIA EN CONCRETO Y BLOQUES DE CONCRETO**				
51	05-01-010	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 15x20x40 PARA CONFORMACION DE FOSO ASCENSOR PISOS 1 Y 2. INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL ACORDE CON LOS DETALLES ESTRUCTURALES.	M2	29,20	$119.073,31	$ 3.476.941,00
52	05-01-050	MURO EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 28 MPA. E: 0.12 M. ACORDE CON LOS DETALLES ESTRUCTURALES. C-05	M3	5,40	$ 1.210.486,16	$ 6.536.625,00
53	05-01-060	MURO EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 28 MPA. E: 0.20 M. ACORDE CON LOS DETALLES ESTRUCTURALES. C-06	M3	1,84	$ 1.146.324,89	$ 2.109.238,00
	05-02	**MAMPOSTERIA EN LADRILLO**				
54	05-02-010	MAMPOSTERIA EN LADRILLO CERAMICO BLOQUE #5 PARA PAÑETAR. INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL, DILATACIONES EN POLIESTIRENO Y SELLADOR POLIURETANO ACORDE CON LOS DETALLES ESTRUCTURALES. C-03	M2	821,52	$ 73.208,38	$60.142.146,00
55	05-02-020	MAMPOSTERIA EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO COLOR CAPUCHINO 24.5x12x6 DE PERFORACION VERTICAL CON MORTERO DE PEGA DE COLOR SIMILAR AL LADRILLO.INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL, DILATACIONES EN POLIESTIRENO Y SELLADOR POLIURETANO ACORDE CON LOS DETALLES ESTRUCTURALES. C-01/C-02	M2	1.453,50	$131.836,03	$ 191.623.667,00
56	05-02-025	MAMPOSTERIA EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO COLOR COCOA 24.5x12x6 DE PERFORACION VERTICAL CON MORTERO DE PEGA DE COLOR SIMILAR AL LADRILLO.INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL, DILATACIONES EN POLIESTIRENO Y SELLADOR POLIURETANO ACORDE CON LOS DETALLES ESTRUCTURALES. C-04	M2	149,00	$145.908,84	$21.740.418,00
57	05-02-100	ENCHAPE BORDE DE LOSA Y/O COLUMNAS EN CHAPA DE LADRILLO PRENSADO LIVIANO COLOR CAPUCHINO 24.5x3x6 CON MORTERO DE PEGA DE COLOR SIMILAR AL LADRILLO. INCLUYE ANCLAJES ACORDE CON LOS DETALLES ESTRUCTURALES.	M2	425,70	$136.110,86	$57.942.394,00
58	05-02-105	ENCHAPE BORDE DE LOSA Y/O COLUMNAS EN CHAPA DE LADRILLO PRENSADO LIVIANO COLOR COCOA 24.5x3x6 CON MORTERO DE PEGA DE COLOR SIMILAR AL LADRILLO. INCLUYE ANCLAJES ACORDE CON LOS DETALLES ESTRUCTURALES.	M2	39,01	$140.596,19	$ 5.484.657,00
	05-03	**PANELERIA LIVIANA**				

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

59	05-03-010	MURO LIVIANO EN PANEL DE FIBROCEMENTO A UNA CARA. ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO + UNA LAMINA DE FIBROCEMENTO 12 MM. INCLUYE CINTA, MASILLADO Y PINTURA VINILICA.	M2	76,17	$119.806,38	$ 9.125.652,00
60	05-03-050	DINTEL EN PANELERIA LIVIANA. MURO LIVIANO EN PANEL DE FIBROCEMENTO A DOS CARAS. ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO, DOS LAMINAS DE FIBROCEMENTO 12 MM. Y FAJA INFERIOR. INCLUYE CINTA, MASILLADO Y PINTURA VINILICA.	M	49,49	$134.413,29	$ 6.652.114,00
61	05-03-110	MUEBLE RETICULADO EN PANELERIA LIVIANA (1.75x2.20 M.). ESTANTES Y ELEMENTOS VERTICALES EN ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS + LAMINA DE TABLAYESO 1/2" DOS CARAS ACORDE CON DETALLE DE PLANOS. INCLUYE PARALES Y ESTANTES, CINTA, MASILLADO Y PINTURA VINILICA. MEDIDO EN ALZADO	M2	5,39	$276.613,85	$ 1.490.949,00
	05-04	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES**				
62	05-04-010	GROUTING - MORTERO DE RELLENO PARA MAMPOSTERIA CON GRAVA FINA F'C 3000 PSI	M	2.867,43	$ 16.584,10	$47.553.736,00
63	05-04-020	ANCLAJE SUPERIOR E INFERIOR DE MUROS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES Ø 3/8" - L: 0.10 M. INCLUYE PERFORACION, ANCLAJE CON ADHESIVO EPOXICO Y VARILLA L: 0.40 M. VER DETALLE EN PLANOS ESTRUCTURALES	U	2.748,00	$9.540,36	$26.216.906,00
64	05-04-110	CINTA DE AMARRE EN CONCRETO F'C 21 MPA + CHAPA LADRILLO PRENSADO LIVIANO COLOR CAPUCHINO 24.5x12x6 CORTADO EN CANAL SEGÚN DETALLE DE PLANO ESTRUCTURAL. A: 0.12 M. - H: 0.25 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M	76,88	$ 88.498,08	$ 6.803.733,00
65	05-04-200	CUELGA EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO H: 0.30 M. BASE EN LADRILLO CANAL + MURO CUELGA, VIGUETA EN CONCRETO F'C 21 MPA Y ACERO DE REFUERZO HORIZONTAL Y VERTICAL SEGÚN DETALLE EN PLANO DE ESTRUCTURAS. INCLUYE ANCLAJE EPOXICO	M	75,53	$123.706,30	$ 9.343.537,00
66	05-04-210	CUELGA EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO H: 0.75 M. BASE EN LADRILLO CANAL + MURO CUELGA, VIGUETA EN CONCRETO F'C 21 MPA Y ACERO DE REFUERZO HORIZONTAL Y VERTICAL SEGÚN DETALLE EN PLANO DE ESTRUCTURAS. INCLUYE ANCLAJE EPOXICO	M	3,55	$166.823,28	$592.223,00
	05-05	**ACEROS DE REFUERZO - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**				
67	05-05-010	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	2.070,55	$5.926,33	$12.270.768,00
Subtotal						**$469.105.704**
	06	**PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS**				
	06-01	**ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**				
68	06-01-010	TOPELLANTAS PREFABRICADOS EN CONCRETO - 150x200x500. INCLUYE ANCLAJE A PISO. A-07	U	8,00	$ 55.844,09	$446.753,00
	06-02	**ELEMENTOS DE CONCRETO VACIADOS IN SITU**				
69	06-02-010	BANCAS EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 21 MPA. LOSETA A: VARIABLE. - E: 0.10 A 0.12 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. A-06	M2	8,30	$263.667,87	$ 2.188.443,00
70	06-02-040	SILLAR EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 21 MPA. LOSETA A: VARIABLE. - E: 0.12 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. A-05	M2	0,49	$160.140,84	$ 78.469,00
71	06-02-050	DINTEL EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 21 MPA. LOSETA A: VARIABLE. - E: 15 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. A-02	M2	9,17	$222.395,08	$ 2.039.363,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

72	06-02-060	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO F'C 28 MPA. A: 0.25 M. - B: 0.15 M. PARA FOSOS ASCENSORES	M	26,60	$ 93.914,41	$ 2.498.123,00
73	06-02-070	VIGUETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO F'C 28 MPA. A: 0.15 M. - H: 0.20 M. PARA FOSOS ASCENSORES	M	18,60	$ 88.665,64	$ 1.649.181,00
74	06-02-110	DINTEL LOSETA EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 21 MPA. LOSETA A: 1.20 M. - E: 0.20 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. A-02 DINTEL LARGO	M2	45,20	$301.842,92	$13.643.300,00
75	06-02-505	TALONES EN CONCRETO. A: 0.12 M. - H: 0.18 A 0.20 M. EN CONCRETO F'C 21 MPA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, PERFORACION Y ANCLAJE CON ADHESIVO EPOXICO. TALONES CUBIERTA Y BASE AMARILLA VENTANAL EXTERIOR	M	10,12	$ 55.089,03	$557.501,00
76	06-02-510	TALON EN CONCRETO DUCHAS. A: 0.12 M. - H: 0.06 M. EN CONCRETO F'C 21 MPA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, PERFORACION Y ANCLAJE CON ADHESIVO EPOXICO	M	5,09	$ 45.989,56	$234.087,00
77	06-02-520	TALON ALFAJIA EN CONCRETO TIPO 1 - A: 0.22 M. - H: 0.15 M. EN CONCRETO F'C 21 MPA. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, PERFORACION Y ANCLAJE CON ADHESIVO EPOXICO. A-03	M	6,30	$ 99.826,08	$628.904,00
78	06-02-530	TALON ALFAJIA EN CONCRETO TIPO 2 - A: 0.50 M. - H: 0.15 M. EN CONCRETO F'C 21 MPA. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, PERFORACION Y ANCLAJE CON ADHESIVO EPOXICO. A-04	M	40,27	$116.723,30	$ 4.700.447,00
Subtotal						**$28.664.571,00**
	07	**INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, GAS Y RCI - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**				
	07-11	**RED DE AGUA POTABLE**				
		ACOMETIDA				
79	07-11-010	TUBERIA PVC-PA.F. 1/2". PARA ACOMETIDA. INCLUYE ACCESORIOS	M	21,00	$ 15.040,46	$315.850,00
80	07-11-030	ACCESORIOS PVC-P A.F. 6"	U	1,00	$343.170,16	$343.170,00
81	07-11-040	CAJILLA PARA MEDIDORDE AGUAØ1/2"	U	3,00	$105.931,49	$317.794,00
82	07-11-050	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORDE Ø1/2"	U	1,00	$734.187,68	$734.188,00
		CUARTO DE BOMBAS EQUIPO AGUA POTABLE Y EQUIPO DE RECIRCULACION DE AGUAS LLUVIAS				
83	07-11-100	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE AGUA POTABLE CON Q=4,60 LPS P=40 MCA, (CANT DE BOMBAS ACORDE CON CARACTERISTICAS DE EQUIPOS DEL PROVEEDOR) Y TANQUE HIDROACUMULADOR 200 LTS + EQUIPO DE RECIRCULACION DE AGUAS LLUVIAS CON Q=0,5 LPS P=30MCA, (2 BOMBAS DE IGUALES CARACTERISTICAS) Y TANQUE HIDROACUMULADOR 50 LTS. TODA LA TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYEN ACCESORIOS TABLEROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA EN MARCHA. TODAS LAS BOMBAS DEBEN CONTAR CON VARIADOR DE VELOCIDAD	U	1,00	$70.056.007,86	$70.056.008,00
84	07-11-110	NIPLE PASA MURO EN ACERO INOXIDABLE Ø4" a 1"	U	15,00	$283.926,73	$ 4.258.901,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

		RED GENERAL DE SUMINISTRO				
85	07-11-200	TUBERIA PVC-PA.F. 1/2" PARA RED DE SUMINISTRO. INCLUYE ACCESORIOS	M	417,00	$ 17.831,36	$ 7.435.677,00
86	07-11-210	TUBERIA PVC-P A.F. 3/4" PARA RED DE SUMINISTRO. INCLUYE ACCESORIOS	M	71,00	$ 18.857,66	$ 1.338.894,00
87	07-11-220	TUBERIA PVC-PA.F. 1" PARA RED DE SUMINISTRO. INCLUYE ACCESORIOS	M	10,00	$ 27.986,45	$279.864,00
88	07-11-230	TUBERIA PVC-PA.F. 1 1/2" PARA RED DE SUMINISTRO. INCLUYE ACCESORIOS	M	147,00	$ 42.805,95	$ 6.292.474,00
89	07-11-240	TUBERIA PVC-PA.F. 2" PARA RED DE SUMINISTRO. INCLUYE ACCESORIOS	M	75,00	$ 48.727,04	$ 3.654.528,00
90	07-11-250	TUBERIA PVC-PA.F. 2 1/2" PARA RED DE SUMINISTRO. INCLUYE ACCESORIOS	M	14,00	$ 72.931,91	$ 1.021.047,00
91	07-11-260	TUBERIA CPVCA.C. 1/2". INCLUYE ACCESORIOS	M	36,00	$ 23.290,62	$838.462,00
92	07-11-270	TUBERIA PVC-P R.A.LL. 1/2" PARA RED DE RECIRCULACION DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE ACCESORIOS	M	15,00	$ 21.225,47	$318.382,00
93	07-11-280	TUBERIA PVC-P R.A.LL. 3/4" PARA RED DE RECIRCULACION DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE ACCESORIOS	M	113,00	$ 16.837,53	$ 1.902.641,00
94	07-11-290	TUBERIA PVC-P R.A.LL. 1" PARA RED DE RECIRCULACION DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE ACCESORIOS	M	1,00	$ 48.516,55	$ 48.517,00
95	07-11-400	VALVULA DE CORTE INCLUYE TAPA REGISTRO A.F. 1/2"	U	19,00	$151.150,28	$ 2.871.855,00
96	07-11-410	VALVULA DE CORTE INCLUYE TAPA REGISTRO A.F. 3/4"	U	9,00	$177.378,41	$ 1.596.406,00
97	07-11-420	VALVULA DE CORTE INCLUYE TAPA REGISTRO A.F. 1 1/2"	U	8,00	$406.820,37	$ 3.254.563,00
98	07-11-430	VALVULA DE CORTE INCLUYE TAPA REGISTRO R.A.LL. 1/2"	U	6,00	$151.150,28	$906.902,00
99	07-11-440	VALVULA EXPULSORA DE AIRE. 1"	U	2,00	$530.601,03	$ 1.061.202,00
		PUNTOS HIDRAULICOS				
100	07-11-600	PUNTO A.F. POCETA DE ASEO 1/2"	U	3,00	$ 44.245,90	$132.738,00
101	07-11-610	PUNTO A.F. SANITARIO 1/2"	U	12,00	$ 44.245,90	$530.951,00
102	07-11-620	PUNTO A.F. SANITARIO FLUXOMETRO 1 1/2"	U	9,00	$104.452,79	$940.075,00
103	07-11-630	PUNTO.A.F.LAVAMANOS 1/2"	U	25,00	$ 44.245,90	$ 1.106.148,00
104	07-11-640	PUNTO.A.F.LAVAPINCELES 1/2"	U	18,00	$ 44.245,90	$796.426,00
105	07-11-650	PUNTO.A.F.LAVAPLATOS 1/2"	U	7,00	$ 44.245,90	$309.721,00
106	07-11-660	PUNTO.A.F.LAVAOLLAS 1/2"	U	1,00	$ 44.245,90	$ 44.246,00
107	07-11-670	PUNTO.A.F.DUCHA 1/2"	U	4,00	$ 47.074,50	$188.298,00
108	07-11-680	PUNTO.A.F.CALENTADOR 1/2"	U	4,00	$ 42.450,93	$169.804,00
109	07-11-690	PUNTO.A.F.LLAVE MANGUERA 1/2"	U	1,00	$ 39.269,41	$ 39.269,00
110	07-11-700	PUNTO.A.C.DUCHA 1/2"	U	4,00	$ 59.817,32	$239.269,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

111	07-11-710	PUNTO.R.A.LL. LLAVE MANGUERA 1/2"	U	6,00	$ 39.269,41	$235.616,00
	07-12	**RED DE EXTINCION DE INCENDIO**				
		CUARTO DE BOMBAS EQUIPO DE EXTINCION				
112	07-12-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO ELECTRICO 100 Gpm @ 110 psi, UL/FM(Incluye tablero controlador) + SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA JOCKEY ELÉCTRICA VERTICAL 5.0 Gpm @ 120 psi, Motor Electrico, (Incluye Tablero Controlador)	U	1,00	$ 138.420.546,77	$ 138.420.547,00
113	07-12-030	TUBERIA SCH 40, ASTM A-53, ACERO AL CARBON, RANURADO 4"	M	20,00	$216.366,12	$ 4.327.322,00
114	07-12-040	TUBERIA SCH 40, ASTM A-53, ACERO AL CARBON, RANURADO 2 1/2"	M	10,00	$110.182,24	$ 1.101.822,00
115	07-12-050	LAMINA ANTIVORTICE 0,30 *0,30 M	U	1,00	$ 2.047.120,11	$ 2.047.120,00
116	07-12-060	ACCESORIOS ACERO AL CARBONRANURADO CUARTO DE BOMBAS 4"	U	10,00	$ 70.953,67	$709.537,00
117	07-12-070	ACCESORIOS ACERO AL CARBON RANURADO CUARTO DE BOMBAS 2"	U	5,00	$ 21.136,45	$105.682,00
118	07-12-080	VALVULA OS&Y DE VASTAGO ASCENDENTE 4"	U	1,00	$ 1.717.879,29	$ 1.717.879,00
119	07-12-090	VALVULA DE CORTE MARIPOSA RANURADA 4"	U	2,00	$678.245,15	$ 1.356.490,00
120	07-12-100	VALVULA DE CORTE MARIPOSA RANURADA 2"	U	2,00	$535.789,06	$ 1.071.578,00
		RED GENERAL CONTRA INCENDIOS				
121	07-12-110	TUBERIA SCH 40, ASTM A-53, ACERO AL CARBON, RANURADO 1 1/2"	M	2,00	$ 50.596,37	$101.193,00
122	07-12-120	TUBERIA SCH 40, ASTM A-53, ACERO AL CARBON, RANURADO 2 1/2"	M	45,00	$110.182,24	$ 4.958.201,00
123	07-12-130	TUBERIA SCH 40, ASTM A-53, ACERO AL CARBON, RANURADO 4"	M	82,00	$216.366,12	$17.742.022,00
124	07-12-140	ACCESORIOS, ASTM A-536, HIERRO DUCTIL, RANURADO, UL/FM 1 1/2"	U	4,00	$ 16.096,08	$ 64.384,00
125	07-12-150	ACCESORIOS, ASTM A-536, HIERRO DUCTIL, RANURADO, UL/FM 2 1/2"	U	48,00	$ 36.146,54	$ 1.735.034,00
126	07-12-160	ACCESORIOS, ASTM A-536, HIERRO DUCTIL, RANURADO, UL/FM 4"	U	31,00	$ 71.807,17	$ 2.226.022,00
127	07-12-170	SOPORTE TIPO COLGANTE (ESTRUCTURA) 1 1/2"	U	2,00	$ 29.369,85	$ 58.740,00
128	07-12-180	SOPORTE TIPO COLGANTE (ESTRUCTURA) 2 1/2"	U	31,00	$ 32.328,31	$ 1.002.178,00
129	07-12-190	SOPORTE TIPO COLGANTE (ESTRUCTURA) 4"	U	55,00	$ 35.073,12	$ 1.929.022,00
130	07-12-200	SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL 4"-SS-01	U	5,00	$132.734,56	$663.673,00
131	07-12-210	SOPORTE SISMORESISTENTE LATERAL 4"-SS-04	U	6,00	$100.187,38	$601.124,00
132	07-12-220	VALVULA SIAMESA PARA CONEXIÓN DE BOMBEROS UL/FM4" X 2½" IN-LINE, 6 WAY	U	1,00	$ 1.334.511,87	$ 1.334.512,00
133	07-12-230	GABINETE CLASE III	U	6,00	$ 1.791.151,55	$10.746.909,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

134	07-12-240	EXTINTOR CO2	U	2,00	$ 1.251.136,88	$ 2.502.274,00
135	07-12-250	EXTINTOR MULTIPROPOSITO	U	9,00	$274.199,96	$ 2.467.800,00
136	07-12-260	EXTINTOR TIPO K	U	1,00	$340.819,10	$340.819,00
	07-13	**REDES AGUAS LLUVIAS**				
137	07-13-010	TUBERIA PVC-SANITARIA 3". INCLUYE UNIONES	M	5,00	$ 60.584,94	$302.925,00
138	07-13-020	TUBERIA PVC-SANITARIA 4". INCLUYE UNIONES	M	414,00	$ 71.923,41	$29.776.293,00
139	07-13-030	TUBERIA PVC-SANITARIA 6". INCLUYE UNIONES	M	64,00	$114.871,78	$ 7.351.794,00
140	07-13-040	TUBERIA PVC-SANITARIA 8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE. INCLUYE UNIONES	M	70,00	$109.579,03	$ 7.670.532,00
141	07-13-050	TUBERIA PVC-SANITARIA 10". INCLUYE UNIONES	M	20,00	$309.653,23	$ 6.193.065,00
142	07-13-060	ACCESORIOS PVC SANITARIA 3"	U	4,00	$ 27.006,23	$108.025,00
143	07-13-070	ACCESORIOS PVC SANITARIA 4"	U	160,00	$ 35.438,61	$ 5.670.178,00
144	07-13-080	ACCESORIOS PVC SANITARIA 6"	U	8,00	$184.683,96	$ 1.477.472,00
145	07-13-090	ACCESORIOS PVC SANITARIA 8"	U	7,00	$230.469,30	$ 1.613.285,00
146	07-13-100	ACCESORIOS PVC SANITARIA 10"	U	2,00	$733.697,57	$ 1.467.395,00
147	07-13-110	TRAGANTES TIPO CUPULA PLUVIAL 4"	U	19,00	$ 50.770,21	$964.634,00
148	07-13-120	SIFON DE PISO 4"	U	10,00	$ 83.334,14	$833.341,00
149	07-13-130	SOPORTES TUBERIA AGUAS LLUVIA 4"	U	17,00	$ 35.926,62	$610.753,00
150	07-13-140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EYECTOR. BOMBA SUMERGIBLE ELÉCTRICA CAUDAL 300 GPM CDT 15 MCA PARA AGUAS FREATICAS Y AGUAS LLUVIAS + BOMBA SUMERGIBLE ELÉCTRICA CAUDAL 100 GPM CDT 10 MCA PARA CUARTO DE BOMBAS DE AGUAS LLUVIAS. EL SISTEMA DEBE CUMPLIR CON LOS CAUDALES Y CARACTERÍSTICAS DEL INFORME Y ESPECIFICACIONES DE DISEÑO. INCLUYE POZOS EYECTORES, CADENA Y DESACOPLE, TABLEROS Y ALARMAS EN PORTERIA	U	1,00	$43.878.763,28	$43.878.763,00
151	07-13-160	TUBERIA PVCP PARA EYECTORA 4"	M	43,00	$134.297,04	$ 5.774.773,00
152	07-13-170	ACCESORIOS PVCP PARA DESCARGAR DE EYECTORA 4"	U	14,00	$142.173,34	$ 1.990.427,00
	07-14	**REDES AGUAS RESIDUALES**				
153	07-14-010	TUBERIA PVC-SANITARIA 2". INCLUYE UNIONES	M	226,00	$ 34.068,82	$ 7.699.553,00
154	07-14-020	TUBERIA PVC-SANITARIA 4". INCLUYE UNIONES	M	129,00	$ 71.923,41	$ 9.278.120,00
155	07-14-030	TUBERIA PVC-SANITARIA 6". INCLUYE UNIONES	M	61,00	$114.871,78	$ 7.007.179,00
156	07-14-040	TUBERIA PVC-SANITARIA 8". INCLUYE UNIONES	M	8,00	$186.759,59	$ 1.494.077,00
157	07-14-050	ACCESORIOS PVC SANITARIA 2"	U	445,00	$ 20.234,78	$ 9.004.475,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

158	07-14-060	ACCESORIOS PVC SANITARIA 4"	U	134,00	$ 35.438,61	$ 4.748.774,00
159	07-14-070	ACCESORIOS PVC SANITARIA 6"	U	9,00	$184.683,96	$ 1.662.156,00
160	07-14-080	PUNTO POCETA DE ASEO 2"	U	3,00	$ 72.758,06	$218.274,00
161	07-14-090	PUNTO DESAGUE SANITARIO 4"	U	21,00	$ 83.882,90	$ 1.761.541,00
162	07-14-100	PUNTO DESAGUE LAVAMANOS 2"	U	23,00	$ 62.458,46	$ 1.436.544,00
163	07-14-110	PUNTO DESAGUE LAVAPLATOS 2"	U	7,00	$ 62.458,46	$437.209,00
164	07-14-120	PUNTO DESAGUE LAVAOLLAS 2"	U	1,00	$ 72.758,06	$ 72.758,00
165	07-14-130	SOPORTE ABRAZADERAAGUAS RESIDUALES 2"	U	51,00	$ 34.355,76	$ 1.752.144,00
166	07-14-140	SOPORTE ABRAZADERAAGUAS RESIDUALES 4"	U	10,00	$ 10.181,27	$101.813,00
167	07-14-150	TUBERIA PVC-REVENTILACION LIVIANA 2"	U	59,00	$ 30.928,15	$ 1.824.761,00
168	07-14-160	TUBERIA PVC-REVENTILACION LIVIANA 3"	U	15,00	$ 36.008,31	$540.125,00
169	07-14-170	ACCESORIOS PVC-REVENTILACION LIVIANA 2"	U	78,00	$ 21.083,04	$ 1.644.477,00
170	07-14-180	VALVULAS DE AIREACIÓN TIPO MAXI-VENT2"	U	14,00	$218.148,52	$ 3.054.079,00
171	07-14-190	SOPORTE ABRAZADERAREVENTILACION 2"	U	40,00	$ 34.355,76	$ 1.374.231,00
	07-15	**INSTALACIONES DE GAS NATURAL**				
		RED MEDIAPRESION -COCINA				
173	07-15-010	TUBERIA POLIETILENO G.N. 1"	M	14,00	$ 21.492,51	$300.895,00
174	07-15-020	TUBERIA CU TIPO L G.N. 3/4"	M	23,00	$ 64.081,68	$ 1.473.879,00
175	07-15-030	TUBERIA CU TIPO L G.N. 1"	M	12,00	$425.414,12	$ 5.104.969,00
176	07-15-040	ACCESORIOS POLIETILENO 1"	U	10,00	$ 28.091,17	$280.912,00
177	07-15-050	ACCESORIOS CU TIPO L 3/4"	U	48,00	$ 12.730,25	$611.052,00
178	07-15-060	ACCESORIOS CU TIPO L 1"	U	6,00	$ 18.901,64	$113.410,00
179	07-15-070	VALVULA DE CORTEG.N 3/4"	U	4,00	$ 58.922,97	$235.692,00
180	07-15-080	REGULADOR DE PRIMERA ETAPA	U	1,00	$290.515,97	$290.516,00
181	07-15-090	MEDIDOR PARA GAS NATURAL Q=17,4M3/H	U	1,00	$ 1.539.168,79	$ 1.539.169,00
182	07-15-100	REGULACION ASOCIADA	U	4,00	$332.556,38	$ 1.330.226,00
		PUNTOS DE GAS				
183	07-15-110	PUNTO G.N. HORNO 3/4"	U	1,00	$ 60.218,41	$ 60.218,00
184	07-15-120	PUNTO G.N. SARTEN BASCULANTE 3/4"	U	1,00	$ 76.931,32	$ 76.931,00
185	07-15-130	PUNTO G.N. ESTUFA ENANA 3/4"	U	1,00	$ 76.931,32	$ 76.931,00

186	07-15-140	PUNTO G.N. MARMITA 3/4"	U	1,00	$ 76.931,32	$ 76.931,00
	07-16	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y OBRAS CIVILES**				
187	07-16-010	CAJA DE INSPECCION A.N. 0.8m X 0.8m. INCLUYE MARCO Y TAPA	U	6,00	$853.540,60	$ 5.121.244,00
188	07-16-020	CAJA DE INSPECCION A.LL. 0.8m X 0.8m. INCLUYE MARCO Y TAPA	U	12,00	$853.540,60	$10.242.487,00
189	07-16-030	TRAMPA DE GRASAS EN MAMPOSTERIA SEGÚN DETALLE	U	1,00	$ 2.797.241,54	$ 2.797.242,00
190	07-16-040	CAJA TOMA DE MUESTRAS Y AFORO EN MAMPOSTERIA SEGÚN DETALLE. INCLUYE MARCO Y TAPA	U	1,00	$ 2.444.820,07	$ 2.444.820,00
191	07-16-070	RELLENO ATRAQUE DE TUBERIA EXTERIOR	M3	10,00	$ 45.647,11	$456.471,00
Subtotal						**$ 516.341.710,00**
	08	**INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS, VOZ Y DATOS, SEGURIDAD, SONIDO - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**				
	08-01	**SALIDAS ELÉCTRICAS**				
192	08-01-010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA METÁLICA, CON TAPA, PRENSAESTOPA 1/2", 1 ,5 M CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG. E INCIDENCIA DE: CURVAS, TERMINALES, UNIONES, CAJAS DE PASO, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. NO SE INCLUYE LUMINARIA. - PROMEDIO 4 -	U	5,00	$ 165.650,37	$828.252,00
193	08-01-020	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARAPARA LUMINARIA HERMÉTICA LED 2X18 W EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA METÁLICA, CON TAPA, PRENSAESTOPA 1/2", 1 ,5 M CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG. E INCIDENCIA DE: CURVAS, TERMINALES, UNIONES, CAJAS DE PASO, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. NO SE INCLUYE LUMINARIA. - PROMEDIO 4 -	U	41,00	$ 165.650,37	$ 6.791.665,00
194	08-01-030	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA LED PANEL 8" 18 W EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA METÁLICA, CON TAPA, PRENSAESTOPA 1/2", 1 ,5 M CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG. E INCIDENCIA DE: CURVAS, TERMINALES, UNIONES, CAJAS DE PASO, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. NO SE INCLUYE LUMINARIA. - PROMEDIO 4 -	U	133,00	$ 165.650,37	$22.031.499,00
195	08-01-040	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA REFLECTOR LED 100 W EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA METÁLICA, CON TAPA, PRENSAESTOPA 1/2", 1,5 M CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG. E INCIDENCIA DE: CURVAS, TERMINALES, UNIONES, CAJAS DE PASO, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. NO SE INCLUYE LUMINARIA. - PROMEDIO 4 -	U	8,00	$165.650,37	$ 1.325.203,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

196	08-01-052	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA LUMINARIA LED LINEAL 40 W EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA METÁLICA, CON TAPA, PRENSAESTOPA 1/2", 1,5 M CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG. E INCIDENCIA DE: CURVAS, TERMINALES, UNIONES, CAJAS DE PASO, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. NO SE INCLUYE LUMINARIA. - PROMEDIO 4 -	U	185,00	$ 165.650,37	$30.645.318,00
197	08-01-053	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA TIPO TABACO EN TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3/4" DE DIÁMETRO 4 MTS. INCLUYE CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, 15 M CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG. E INCIDENCIA DE: CURVAS, TERMINALES, UNIONES, CAJAS DE PASO, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. NO SE INCLUYE LUMINARIA. -	U	10,00	$ 280.211,12	$ 2.802.111,00
198	08-01-060	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO, CABLE CU HFFR-LS NO. 2X12 + 1X12 AWG DESNUDO, CAJA METÁLICA E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJAS DE PASO, SUPLEMENTOS, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. - PROMEDIO 4 -	U	33,00	$ 164.236,59	$ 5.419.808,00
199	08-01-070	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO, CABLE CU HFFR-LS NO. 3X12 + 1X12 AWG DESNUDO, CAJA METÁLICA E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJAS DE PASO, SUPLEMENTOS, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. - PROMEDIO 4 -	U	11,00	$ 182.360,13	$ 2.005.961,00
200	08-01-080	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO, CABLE CU HFFR-LS NO. 4X12 + 1X12 AWG DESNUDO, CAJA METÁLICA E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJAS DE PASO, SUPLEMENTOS, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. - PROMEDIO 4 -	U	9,00	$ 197.011,02	$ 1.773.099,00
201	08-01-081	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO, CABLE CU HFFR-LS NO. 3X12 + 1X12 AWG DESNUDO, CAJA METÁLICA E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJAS DE PASO, SUPLEMENTOS, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. - PROMEDIO 4 -	U	8,00	$ 173.938,23	$ 1.391.506,00
202	08-01-100	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE RED NORMAL EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO, CABLE CU HFFR-LS NO. 3X12, CAJA METÁLICA E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJAS DE PASO, SUPLEMENTOS, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN - PROMEDIO 4 -	U	33,00	$ 165.427,31	$ 5.459.101,00
203	08-01-110	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE RED NORMAL EN MURO O PISO EN TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO, TAPA CON EMPAQUE , CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA METÁLICA E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJAS DE PASO, SUPLEMENTOS, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. - PROMEDIO 5 -	U	19,00	$ 113.154,31	$ 2.149.932,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

204	08-01-120	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SECAMANOS RED NORMAL EN MURO EN TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3/4" DE DIÁMETRO. NO INCLUYE APARATO, CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA METÁLICA E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJAS DE PASO, SUPLEMENTOS, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. - PROMEDIO 5 -	U	4,00	$ 113.154,31	$452.617,00
205	08-01-130	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE GFCI RED NORMAL EN MURO EN TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO, CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA METÁLICA E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJAS DE PASO, SUPLEMENTOS, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. - PROMEDIO 5 -	U	15,00	$ 167.503,98	$ 2.512.560,00
206	08-01-142	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICA RED NORMAL EN MURO EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO SIN GRADO DE PROTECCIÓN ESPECIAL, CABLE DE CU HFFR-LS NO. 2X8+10 AWG, CAJA METÁLICA DOBLE FONDO 2400 E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJAS DE PASO, SUPLEMENTOS, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. - PROMEDIO 5 -	U	5,00	$ 381.244,67	$ 1.906.223,00
207	08-01-151	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA RED NORMAL EN MURO EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO 32A SIN GRADO DE PROTECCIÓN ESPECIAL, CABLE DE CU HFFR-LS NO. 4X10+12 AWG, CAJA METÁLICA DOBLE FONDO 2400 E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJAS DE PASO, SUPLEMENTOS, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. - PROMEDIO 5 -	U	5,00	$ 352.911,59	$ 1.764.558,00
208	08-01-160	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE RED NORMAL DE PISO PARA CARGADOR DE BATERÍAS PLANTA ELÉCTRICA PROYECTADO EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO CON TAPA PARA INSTALACIÓN EN PISO, CABLE TRENZADO DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG FASE AZUL, CAJA METÁLICA E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJAS DE PASO, SUPLEMENTOS, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. - PROMEDIO 12 -	U	1,00	$ 628.635,28	$628.635,00
209	08-01-171	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE RED REGULADA EN MURO EN TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO, CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA METÁLICA E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJAS DE PASO, SUPLEMENTOS, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. - PROMEDIO 5 MTS TUBERÍA, 6 MTS CABLEADO	U	29,00	$ 158.387,76	$ 4.593.245,00
210	08-01-181	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE RED REGULADA EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO, CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA METÁLICA E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJAS DE PASO, SUPLEMENTOS, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. - PROMEDIO 5 MTS TUBERÍA, 6 MTS CABLEADO	U	22,00	$233.199,46	$ 5.130.388,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

211	08-01-210	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO EN TECHO EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE SENSOR CON CONFIGURACIÓN DÍA/NOCHE Y TEMPORIZADOR , CABLE CU HFFR-LS NO. 2X12 + 1X12 AWG DESNUDO, CAJA METÁLICA E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJAS DE PASO, SUPLEMENTOS, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. - PROMEDIO 4 -	U	29,00	$ 268.425,48	$ 7.784.339,00
212	08-01-220	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE RED NORMAL EN PISO TIPO EXTERIOR EN TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO, TAPA TIPO INTEMPERIE, CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA PLÁSTICA E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJAS DE PASO, SUPLEMENTOS, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. - PROMEDIO 5 -	U	1,00	$ 375.840,91	$375.841,00
213	08-01-230	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA AVISO SALIDA DE EMERGENCIA.INCLUYE CABLE CU HFFR-LS NO. 2X12 + 1X12 AWG DESNUDO, CAJA FUNDIDA METÁLICA E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJAS DE PASO, SUPLEMENTOS, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. - PROMEDIO 4 -	U	8,00	$ 165.650,37	$ 1.325.203,00
214	08-01-240	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA TIPO TORTUGA 12 W. INCLUYE CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA FUNDIDA EN METÁLICA, CON TAPA, PRENSAESTOPA 1/2", 1 ,5 M CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG. E INCIDENCIA DE: CURVAS, TERMINALES, UNIONES, CAJAS DE PASO, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. NO SE INCLUYE LUMINARIA. - PROMEDIO 4 -	U	3,00	$ 189.351,51	$568.055,00
215	08-01-250	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE RED NORMAL TIPO TAMPER RESISTANT EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO, CABLE CU HFFR-LS NO. 3X12, CAJA METÁLICA E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJAS DE PASO, SUPLEMENTOS, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. - PROMEDIO 4 -	U	51,00	$ 173.080,54	$ 8.827.107,00
216	08-01-260	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE RED REGULADA TIPO TAMPER RESISTANT EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO, CABLE CU HFFR-LS NO. 3X12, CAJA METÁLICA E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJAS DE PASO, SUPLEMENTOS, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. - PROMEDIO 4 -	U	13,00	$ 214.079,99	$ 2.783.040,00
217	08-01-290	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PANEL LED DE 30X30 EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE CABLE DE CU HFFRS-LS NO. 3X12 AWG, CAJA METÁLICA, CON TAPA, PRENSAESTOPA 1/2", 3 M CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG E INCIDENCIA DE CURVAS, TERMINALES, UNIONES , CAJAS DE PASO, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOSDE FIACIÓN Y CONEXIÓN. NO SE INCLUYE LUMINARIA - PROMEDIO 4,	U	6,00	$ 157.599,19	$945.595,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

218	08-01-291	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA TIPO LED SPOT 9W SOBREPONER EN TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE CABLE DE CU HFFRS-LS NO. 3X12 AWG, CAJA METÁLICA, CON TAPA, PRENSAESTOPA 1/2", 3 M CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG E INCIDENCIA DE CURVAS, TERMINALES, UNIONES , CAJAS DE PASO, MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOSDE FIACIÓN Y CONEXIÓN. NO SE INCLUYE LUMINARIA - PROMEDIO 4	U	11,00	$ 126.241,67	$ 1.388.658,00
	08-02	**CANALIZACIONES ELÉCTRICAS**			**$ -**	
219	08-02-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA PORTACABLE DE 30 X 8 CM SEMIPESADA, PARA SOSTENER CABLE MT EN CELDA DE TRANSFORMADOR, INCLUYE RIEL ESTRUCTURAL, VARILLA ROSCADA, UNIONES, LÍNEA SPT CABLE NO. 8 DESNUDO. INCIDENCIA DE ACCESORIOS DE DERIVACIÓN, FIJACIÓN Y SOPORTE.	M	5,00	$ 116.735,87	$583.679,00
220	08-02-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA PORTACABLE DE 30 X 8 CM DUCTO CERRADO COLOR BLANCO, CON DIVISIÓN INTERNA PARA CABLEADO DE POTENCIA Y DE DATOS, INCLUYE RIEL ESTRUCTURAL, VARILLA ROSCADA, UNIONES, LÍNEA SPT CABLE NO. 8 DESNUDO. INCIDENCIA DE ACCESORIOS DE DERIVACIÓN, FIJACIÓN Y SOPORTE.	M	60,00	$ 161.503,30	$ 9.690.198,00
221	08-02-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA PORTACABLE DE 40 X 8 CM DUCTO CERRADO COLOR BLANCO, CON DIVISIÓN INTERNA PARA CABLEADO DE POTENCIA Y DE DATOS, INCLUYE RIEL ESTRUCTURAL, VARILLA ROSCADA, UNIONES, LÍNEA SPT CABLE NO. 8 DESNUDO. INCIDENCIA DE ACCESORIOS DE DERIVACIÓN, FIJACIÓN Y SOPORTE.	M	20,00	$ 200.263,75	$ 4.005.275,00
222	08-02-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALIZACIÓN PERIMETRAL METÁLICA DE 12 X 5 CM DUCTO CERRADO COLOR BLANCO, CON DIVISIÓN INTERNA PARA CABLEADO DE POTENCIA Y DE DATOS, INCLUYE LÍNEA SPT CABLE NO. 10 DESNUDO. INCIDENCIA DE ACCESORIOS DE DERIVACIÓN, FIJACIÓN Y SOPORTE.	M	20,00	$56.975,11	$ 1.139.502,00
223	08-02-041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4" PARA RAMALES DE ILUMINACIÓN. SE INCLUYE INCIDENCIA DE CURVAS, TERMINALES, SOPORTERIA, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	M	690,00	$27.707,88	$19.118.439,00
224	08-02-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 50X50X15 CM DE TRANSICIÓN. INCIDENCIA DE ACCESORIOS FIJACIÓN Y SOPORTE.	U	2,00	$ 218.817,71	$437.635,00
225	08-02-060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT IMC 3" DESDE PLANTA Y TRANSFORMADOR HASTA T-RES-SCI. SE INCLUYE INCIDENCIA DE SOPORTERIA, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	M	8,00	$ 185.089,24	$ 1.480.714,00
226	08-02-070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 3" DESDE CAJA DE PASO A TABLEROS . SE INCLUYE INCIDENCIA DE SOPORTERIA, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	M	10,00	$ 136.774,81	$ 1.367.748,00
227	08-02-080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 2" SUBIENTES A TABLEROS. SE INCLUYE INCIDENCIA DE SOPORTERIA, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	M	73,00	$65.861,99	$ 4.807.925,00
228	08-02-090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 1 1/2" HASTA TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN. SE INCLUYE INCIDENCIA DE SOPORTERIA, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	M	16,00	$48.214,94	$771.439,00
229	08-02-100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 1". SE INCLUYE INCIDENCIA DE SOPORTERIA, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	M	20,00	$27.230,34	$544.607,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

230	08-02-110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA DE 20X20X15 CM. SEINCLUYE INCIDENCIA DE SOPORTERIA, VARILLAS DE FIJACIÓN, ELABORACIÓN DE APERTURAS DE DUCTOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	U	28,00	$80.224,89	$ 2.246.297,00
231	08-02-120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA DE 15X15X10 CM. SEINCLUYE INCIDENCIA DE SOPORTERIA, VARILLAS DE FIJACIÓN, ELABORACIÓN DE APERTURAS DE DUCTOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	U	9,00	$67.139,62	$604.257,00
232	08-02-130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 1Ø1" PARA RAMALES DE TOMACORRIENTES. SE INCLUYE INCIDENCIA DE CURVAS, TERMINALES, SOPORTERIA, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	M	20,00	$27.230,34	$544.607,00
233	08-02-141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4" PARA RAMALES DE TOMACORRIENTES. SE INCLUYE INCIDENCIA DE CURVAS, TERMINALES, SOPORTERIA, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	M	290,00	$27.707,88	$ 8.035.286,00
234	08-02-150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT IMC 3/4" PARA RAMALES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR. SE INCLUYE INCIDENCIA DE CURVAS, TERMINALES, SOPORTERIA, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	M	15,00	$34.078,24	$511.174,00
235	08-02-160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" PARA RAMALES DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES. NO INCLUYE REGATA EN PISO NI RESANES DE OBRA CIVIL).SE INCLUYE INCIDENCIA DE CURVAS, TERMINALES, SOPORTERIA, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	M	68,00	$ 3.643,35	$247.748,00
236	08-02-170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC 1" PARA RAMALES DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES. MO INCLUYE REGATA EN PISO NI RESANES DE OBRA CIVIL).SE INCLUYE INCIDENCIA DE CURVAS, TERMINALES, SOPORTERIA, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	M	25,00	$ 5.050,84	$126.271,00
237	08-02-180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE IMC DE 3/4" PARA CABLE AL 1/0 DESNUDO , SE INCLUYE INCIDENCIA DE SOPORTERÍA, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	M	50,00	$34.274,08	$ 1.713.704,00
238	08-02-190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" PARA CABLE CU 1/0 DESNUDO DE BAJANTES A CAJAS DE PASO DE TIERRA, SE INCLUYE INCIDENCIA DE SOPORTERÍA, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	M	16,00	$ 5.050,84	$ 80.813,00
239	08-02-200	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CAJA 4"X4"TIPO INTEMPERIE PARA CAMBIO DE BAJANTE AL A CU, INCLUYE COLA DE CABLE PARA CONEXIÓN A ESTRUCTURA DE ACUERDO A DETALLE. SE INCLUYE INCIDENCIA DE SOPORTERÍA Y FIJACIÓN, CONECTOR BIMETÁLICO PARA CABLE AL 1/0 A CU 1/0 AWG	U	8,00	$ 124.859,31	$998.875,00
240	08-02-210	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA PORTACABLE DE 20 X 8 CM DUCTO CERRADO COLOR BLANCO, CON DIVISIÓN INTERNA PARA CABLEADO DE POTENCIA Y DE DATOS, INCLUYE RIEL ESTRUCTURAL, VARILLA ROSCADA, UNIONES, LÍNEA SPT CABLE NO. 8 DESNUDO. INCIDENCIA DE ACCESORIOS DE DERIVACIÓN, FIJACIÓN Y SOPORTE.	M	10,00	$ 149.820,28	$ 1.498.203,00
	08-03	**SISTEMA APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA**				
241	08-03-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACERO GALVANIZADO 10MM DIAMETRO, PARA INSTALACIÓN DENTRO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INCLUYES ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN PARA ANILLO SUPERIORES, INFIERIOR Y BAJANTES POR COMPONENETE NATURAL ESTRCUTURAL.	M	75,00	$62.475,21	$ 4.685.641,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

242	08-03-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN AL 8MM, SE INCLUYE INCIDENCIA DE CONECTORES SNAP O PARECIDOS, SE INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SUJECIÓN .	M	380,00	$20.892,44	$ 7.939.128,00
243	08-03-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE Y PUNTA CAPTADORA DE 60 CM, SE INCLUYE BASE CON ÁNGULO AJUSTABLE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SUJECIÓN. INCLUYE SOPORTE O TUBO PARA ELEVACIÓN DE ALTURA DE LA PUNTO MÁX.. 2 MTS.	U	18,00	$ 251.318,81	$ 4.523.739,00
244	08-03-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU 1/0, SE INCLUYE INCIDENCIA DE CONECTORES DE CABLE CU 1/0 A CU 2/0 EN la CAJA AP274,	M	80,00	$55.077,51	$ 4.406.201,00
245	08-03-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU 2/0, SE INCLUYE INCIDENCIA DE CONECTORES PARA EMPALMES PARA EQUIPOTENCIALIZAR LAS MALLAS DE PUESTA A TIERRA Y SISTEMA DE APANTALLAMIENTO.	M	140,00	$56.240,99	$ 7.873.739,00
246	08-03-060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE COBRE 2,4 MTS X 5/8", INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA CON CABLE CU 1/0 DENTRO DE CAJA AP274 PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO.	U	8,00	$ 600.644,65	$ 4.805.157,00
247	08-03-071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PUESTA A TIERRA SISTEMA DE POTENCIA DE 5X5M, 16 GRILLAS, DE CABLE CU 2/0 DESNUDO, 4 VARILLAS COBRE 2,4 M X 5/8", INCLUYE 2 CAJAS AE 280 PARA INSPECCIÓN, SOLDADURAS EXOTÉRMICAS, INCLUYE EXCAVACIÓN NECESARIA APROX. 60 CM PROFUNDIDAD PARA ENTERRAR EL CABLE, NO INCLUYE TRATAMIENTO DE TERRENO ADICIONAL.	U	1,00	$10.717.825,35	$10.717.825,00
248	08-03-080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DEINSPECCIÓN AP274 60X60 CM PARA INSPECCIÓN DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA..	U	8,00	$ 1.268.461,38	$10.147.691,00
249	08-03-090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MASTIL DE 2 M PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, INCLUYE SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO Y BASE PARA PUNTA CAPTADORA	U	2,00	$ 583.989,34	$ 1.167.979,00
250	08-03-101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PUESTA A TIERRA SISTEMA EQUIPOS SENSIBLES DE 2X2M, 1 GRILLA, DE CABLE CU 2/0 DESNUDO, 1 VARILLAS COBRE 2,4 M X 5/8", INCLUYE 1 CAJAS AE 280 PARA INSPECCIÓN, SOLDADURAS EXOTÉRMICAS, INCLUYE EXCAVACIÓN NECESARIA APROX. 60 CM PROFUNDIDAD PARA ENTERRAR EL CABLE, NO INCLUYE TRATAMIENTO DE TERRENO ADICIONAL.	U	1,00	$2.229.572,40	$ 2.229.572,00
	08-04	**CANALIZACIONES CIVILES**			**$ -**	
251	08-04-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓNDECAJADEINSPECCIÓNCS276..	U	2,00	$6.342.054,49	$12.684.109,00
252	08-04-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓNDECAJADEINSPECCIÓNCS274,.	U	2,00	$1.888.489,39	$ 3.776.979,00
253	08-04-040	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CUARTOS TÉCNICOS, CON DIMENSIONES DE ALTURA 40 X 40 CM ANCHO. INCLUYE TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR.	M	8,00	$ 491.552,58	$ 3.932.421,00
254	08-04-050	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS PVC DE 6Φ6" DESDE BAJANTE M.T. HASTA CAJA CS276 ENTRADA A SUBESTACIÓN. INCLUYE PASACABLES DE BAJA TENSION, EXCAVACIÓN ZONA DURA Y BLANDA, PERFILACIÓN, MONTAJE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMAS CODENSA, ARENA, RECEBO, RELLENO Y COMPACTACIÓN, TERMINALES TIPO CAMPANA PARA DUCTOS Y RETIRO DE ESCOMBROS.	M	30,00	$ 593.477,33	$17.804.320,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

255	08-04-060	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS PVC DE 4Φ6" INCLUYE EXCAVACIÓN ZONA DURA Y BLANDA, PERFILACIÓN, MONTAJE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMAS CODENSA DESDE CÁRCAMO A DUCTOS ELÉCTRICOS , ARENA, RECEBO, RELLENO Y COMPACTACIÓN, TERMINALES TIPO CAMPANA PARA DUCTOS Y RETIRO DE ESCOMBROS.	M	10,00	$ 536.936,83	$ 5.369.368,00
256	08-04-070	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS PVC DE 2Φ4" ENTRE CAJAS CS275 A CUARTO TABLEROS, INCLUYE EXCAVACIÓN ZONA DURA Y BLANDA, PERFILACIÓN, MONTAJE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMAS CODENSA, ARENA, RECEBO, RELLENO Y COMPACTACIÓN, TERMINALES TIPO CAMPANA PARA DUCTOS Y RETIRO DE ESCOMBROS.	M	20,00	$ 119.506,87	$ 2.390.137,00
257	08-04-080	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS PVC DE 4Φ3" DESDE ENTRADA OPERADOR SERVICIO (COMUNICACIONES)HASTA CUARTOS TÉCNICO, INCLUYE EXCAVACIÓN ZONA DURA Y BLANDA, PERFILACIÓN, MONTAJE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMAS CODENSA, ARENA, RECEBO, RELLENO Y COMPACTACIÓN, TERMINALES TIPO CAMPANA PARA DUCTOS Y RETIRO DE ESCOMBROS.	M	30,00	$ 135.274,12	$ 4.058.224,00
258	08-04-090	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS PVC DE 2Φ2" ACOMETIDAS SUBTERRÁNEAS ABOMBAS HIDRÁULICAS, CUARTOS TÉCNICOS DESDE CAJA CS274, INCLUYE EXCAVACIÓN ZONA DURA Y BLANDA, PERFILACIÓN, MONTAJE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMAS CODENSA, ARENA, RECEBO, RELLENO Y COMPACTACIÓN, TERMINALES TIPO CAMPANA PARA DUCTOS Y RETIRO DE ESCOMBROS.	M	20,00	$70.951,57	$ 1.419.031,00
259	08-04-101	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS PVC DE 3Φ3" DESDE CAJAS CS274 A CUARTOS TÉCNICOS, PARA CABLEADO Y COMUNICACIONES CUARTOS TIC .INCLUYE EXCAVACIÓN ZONA DURA Y BLANDA, PERFILACIÓN, MONTAJE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMAS CODENSA, RELLENO , TERMINALES TIPO CAMPANA PARA DUCTOS.	M	25,00	$ 100.406,25	$ 2.510.156,00
260	08-04-110	SUMINISTROEINSTALACIÓNDECAJADEINSPECCIÓNCS280.	U	1,00	$5.376.938,82	$ 5.376.939,00
	08-05	**ALIMENTADORES ELÉCTRICOS**			**$ -**	
260	08-05-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE XLPE 15 KV 3X185 MM2 AL, APANTALLADO EN HILOS DESDE PUNTO CONEXIÓN FÍSICO CODENSA HASTA SUBESTACIÓN, PUENTES ENTRE CELDAS DE M.T.. SE INCLUYE INCIDENCIAS DE BORNAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. .	M	40,00	$ 305.565,85	$12.222.634,00
261	08-05-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR PARA CABLE XLPE 15 KV 185 MM2 AL DESDE PUNTO CONEXIÓN FÍSICO CODENSA HASTA CELDA TRIPLEX, PUENTES ENTRE CELDAS DE M.T. SE INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. .	U	3,00	$ 663.519,90	$ 1.990.560,00
262	08-05-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR PARA CABLE XLPE 15 KV 185 MM2 AL DESDE PUNTO CONEXIÓN FÍSICO CODENSA HASTA CELDA TRIPLEX, PUENTES ENTRE CELDAS DE M.T. SE INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. .	U	1,00	$ 909.914,59	$909.915,00
263	08-05-041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE CU HFFR-LS2X(3X1/0 AWG F + 1/0 AWG N) + 4 T DESDE PLANTA ELECTRICA A TTA. SE INCLUYE INCIDENCIAS DE BORNAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE.	M	13,00	$ 393.090,01	$ 5.110.170,00

264	08-05-051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE CU HFFR-LS (3X4 AWG F + 4 AWG N) + 8 T DESDE . SE INCLUYE INCIDENCIAS DE BORNAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. .	M	30,00	$88.331,57	$ 2.649.947,00
265	08-05-070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE CU HFFR-LS 3X8 AWG F + 8 AWG N + 10 T . SE INCLUYE INCIDENCIAS DE BORNAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. .	M	224,00	$38.549,96	$ 8.635.191,00
266	08-05-110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU HFFR-LS NO. 2X10 AWG + NO 12 AWG T PARA CONEXIÓN DE CIRCUITOS RAMALES TOMACORRIENTES NORMALES(CIRCUITOS LEJANOS DE TABLEROS MÁS DE 30 METROS HASTA LA PRIMER TOMA). SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, EMPALME AUTODESFORRE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	180,00	$14.022,55	$ 2.524.058,00
267	08-05-120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG PARA CONEXIÓN DE CIRCUITOS RAMALES TOMACORRIENTES NORMALES. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, EMPALME AUTODESFORRE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	980,00	$11.246,31	$11.021.387,00
268	08-05-130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG PARA CONEXIÓN DE CIRCUITOS RAMALES DE ILUMINACIÓN. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, EMPALME AUTODESFORRE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	700,00	$11.246,31	$ 7.872.419,00
269	08-05-140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENZADO CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG FASE ROJA , TIERRA AISLADA VERDE PARA CONEXIÓN DE CIRCUITOS RAMALES REGULADOS. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, EMPALME AUTODESFORRE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	380,00	$16.599,81	$ 6.307.926,00
270	08-05-150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE CU HFFR-LS3X2 AWG F + 2 AWG N + 8 T DESDE TRANSFORMADOR Y PLANTA ELÉCTRICA A TTA-SCI, TRES-BCI y TTA a TN-COC. SE INCLUYE INCIDENCIAS DE BORNAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE.	M	67,00	$ 127.927,73	$ 8.571.158,00
271	08-05-151	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE CU HFFR-LS2X(3X4/0 AWG F + 4/0 AWG N) + 2 T DESDE TRANSFORMADORA TGD. SE INCLUYE INCIDENCIAS DE BORNAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE.	M	12,00	$ 717.156,41	$ 8.605.877,00
272	08-05-152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE CU HFFR-LS3X1/0 AWG F + 1/0 AWG N + 6 T DESDE TTA a T-CAL. SE INCLUYE INCIDENCIAS DE BORNAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE.	M	25,00	$ 223.101,97	$ 5.577.549,00
	08-06	**TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS**				
273	08-06-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE DE TIERRAS 14 ENTRADAS PARA CELDAS EN SUBESTACIÓN, CUARTO B.T , INCLUYE AISLADORES. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	U	1,00	$ 904.818,72	$904.819,00
274	08-06-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE DE KIT TIERRAS PARA RACK PRINCIPAL , INCLUYE AISLADORES, INCLUYE 50 MTS CABLE 8 DESNUDO HASTA MALLA PUESTA A TIERRA. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	U	1,00	$ 888.634,67	$888.635,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

275	08-06-031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA O TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TRIFÁSICO TTA DE FABRICACIÓN ESPECIAL. DOS JUEGOS DE BARRAJES 500 A MÍN, 1 BREAKER TOTALIZADOR DE 3X300 A, CON 2 BREAKER MOTORIZADOS 3X250 A O BREAKER-CONTACTOR, INCLUYE CABLEADO DE CONTROL, 1 BREAKERS INDUSTRIALES 3X125A, 1 BREAKERS INDUSTRIALES 3X100A, 1 BREAKERS INDUSTRIALES 3X50A, 2 BREAKERS INDUSTRIALES 3X40A, 2 BREAKER INDUSTRIAL 3X30A, JUEGO DE DPS TIPO I+II IMÁX 25 KA, UP< 1,5KV, SMART METER PARA MEDICION REGISTRO Y MONITOREO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO. DE ACUERDO CON UNIFILAR.	U	1,00	$ 25.631.596,80	$25.631.597,00
276	08-06-041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA O TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TRIFÁSICO TTA -SCI. CON 2 BREAKER MOTORIZADOS 3X80 A CON PROTECCIONES MAGNÉTICA 6*IN (250), INCLUYE CABLEADO DE CONTROL, BREAKER INDUSTRIAL 3X40A JUEGO DE DPS TIPO 2 IMÁX 25 KA, UP< 1,5KV, CERTIFICADO UL/FM . DE ACUERDO A UNIFILAR CON PROGRAMACIÓN PARA DESLASTRE DE CARGA. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	U	1,00	$ 64.115.916,64	$64.115.917,00
277	08-06-051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA O TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TGR, INCLUYE CABLEADO DE CONTROL. DE ACUERDO A UNIFILAR, INCLUYE BYPAAS DE 3X40A, Y BREAKERS. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	U	1,00	$6.933.645,75	$ 6.933.646,00
278	08-06-070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO 3F-5H DE 36 CIRCUITOS PARA BREAKERS ENCHUFABLES CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR . DE ACUERDO A UNIFILAR. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. EL TABLERO ELÉCTRICO INCLUYE PUERTA CON CHAPA BARRAJE DE COBRE DE 200A CON PROTECCIÓNIP44.	U	1,00	$ 765.726,36	$765.726,00
279	08-06-080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO 3F-5H DE 18 CIRCUITOS PARA BREAKERS ENCHUFABLES CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. DE ACUERDO A UNIFILAR. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. EL TABLERO ELÉCTRICO INCLUYE PUERTA CON CHAPA BARRAJE DE COBRE DE 200A CON PROTECCIÓNIP44.	U	4,00	$ 593.374,70	$ 2.373.499,00
280	08-06-090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO 3F-5H DE 12 CIRCUITOS PARA BREAKERS ENCHUFABLES CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. DE ACUERDO A UNIFILAR. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.EL TABLERO ELÉCTRICO INCLUYE PUERTA CON CHAPA BARRAJE DE COBRE DE 200A CON PROTECCIÓNIP44.	U	4,00	$ 478.897,73	$ 1.915.591,00
281	08-06-100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X300A.	U	1,00	$1.468.819,38	$ 1.468.819,00
282	08-06-101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X70/80A. SOLO MAGNÉTICO (>276A)	U	1,00	$1.916.892,64	$ 1.916.893,00
283	08-06-102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X100A-125A.	U	2,00	$ 629.527,53	$ 1.259.055,00
284	08-06-105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X50/70A.	U	3,00	$ 287.694,70	$863.084,00
285	08-06-106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X30-40A.	U	5,00	$ 290.497,11	$ 1.452.486,00
286	08-06-140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X20A.	U	1,00	$ 233.283,24	$233.283,00
287	08-06-150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TIPO ENCHUFABLE 1X20A.	U	102,00	$16.172,53	$ 1.649.598,00
288	08-06-160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TIPO ENCHUFABLE 1X30A .	U	1,00	$13.903,16	$ 13.903,00
289	08-06-170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TIPO ENCHUFABLE 2X20A-40A .	U	5,00	$29.690,31	$148.452,00

290	08-06-180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TIPO ENCHUFABLE 3X20A .	U	5,00	$ 110.139,30	$550.697,00
291	08-06-190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TIPO ENCHUFABLE 3X30A .	U	1,00	$ 101.450,35	$101.450,00
292	08-06-200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CON PROGRAMADOR DE HORARIO ELECTRÓNICO, CONTACTOR TRIFÁSICO 3X20A, BREAKER RIEL 1X20A.	U	1,00	$ 738.237,35	$738.237,00
293	08-06-210	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COFRE TIPO INTEMPERIE CON CONTROL DE ILUMINACIÓN, CONTACTOR TRIFÁSICO 3X20A, BREAKER RIEL 1X20A, BOTÓN PUSH PARA ENCENDIÓ (ZONA VERDE).	U	1,00	$1.977.478,63	$ 1.977.479,00
	08-07	**INSTALACIONES DE COMUNICACIONES, CÁMARAS Y SONIDO**				
		EQUIPOS ACTIVOS				
294	08-07-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NVR, 32 CANALES DE VIDEO, CAPACIDAD DE ACCESO Y CONFIGURACIÓN REMOTO, CAPACIDAD HASTA 48 TB MEMORIA GRABANDO A 15 FPS - 2 MP - 15 DÍAS, PROCESADOR MÍNIMO CORE I7-4770S 3,1 GHZ, TARJETA DE VÍDEO 4GB DE VIDEO EN RAM, DUAL GIGABIT LAN PORTS, RAM MÍNIMA DE 8GB(4X2) DUAL CHANNEL, RAID PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN OPCIONAL.	U	1,00	$6.134.169,97	$ 6.134.170,00
295	08-07-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCO DURO 6 TB ESPECIALIZADO PARA CCTV	U	1,00	$ 912.370,37	$912.370,00
296	08-07-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA LED 43", MOUSE Y TECLADO PARA MANEJO Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV.	U	1,00	$3.077.296,63	$ 3.077.297,00
297	08-07-040	SWITCH POE+ 48 PUERTOS MÍN. 300 W, PUERTOS GIGA CAPA 2, QOS, SOPORTE IPV6, ADMINISTRABLE (WEB, CLI, PROTOCOLO SNMP), APILAMIENTO VIRTUAL Y TIPO RACK.	U	1,00	$7.010.721,58	$ 7.010.722,00
298	08-07-050	SWITCH POE+ 24 PUERTOS MÍN. 300 W, PUERTOS GIGA CAPA 2, QOS, SOPORTE IPV6, ADMINISTRABLE (WEB, CLI, PROTOCOLO SNMP), APILAMIENTO VIRTUAL Y TIPO RACK.	U	2,00	$3.095.617,05	$ 6.191.234,00
299	08-07-060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA TIPO BULLET 2 MP - 1080 P - FHD, CAPACIDAD DE 25 FPS, LENTE FOCAL 3,8 MM, INFRARROJA, SENSIBILIDAD MÍN. 0,09 COLOR Y 1,6 B/W. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN.	U	12,00	$ 661.639,06	$ 7.939.669,00
300	08-07-070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA TIPO MINIDOMO 2 MP - 1080 P - FHD, CAPACIDAD DE 25 FPS, LENTE FOCAL 2,8 MM, INFRARROJA, SENSIBILIDAD MÍN. 0,09 COLOR Y 1,6 B/W. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN.	U	1,00	$ 684.121,21	$684.121,00
301	08-07-080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT IEEE 802,11G, 2,4 - 5 GHZ, 300 MBPS, CONFIGURABLE A MODO CLIENTE, PUENTE Y REPETIDOR Y/O DUAL	U	7,00	$ 960.339,21	$ 6.722.374,00
302	08-07-090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE SONIDO MULTIZONA MÍNIMO 3 ZONAS, AMPLIFICADOR RANGO DE POTENCIA 1500 W O SIMILAR.	U	1,00	$1.771.437,25	$ 1.771.437,00
303	08-07-100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA O COFRE TIPO INTERIOR CON AMPLIFICADOR PARA SEÑAL COMUNITARIA TV, CON AJUSTE DE GANANCIA Y REGULACIÓN DE PENDIENTE, AMPLIFICADOR DE CANALES ANALÓGICOS Y DIGITALES (TD), INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN, FIJACIÓN Y CONEXIÓN,	U	1,00	$ 376.198,02	$376.198,00
304	08-07-110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK DE PISO CON 42 UR INCLUYE ORGANIZADOR VERTICAL, KIT DE VENTILACIÓN FORZADA, KIT DE PUESTA A TIERRA. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN.	U	1,00	$ 10.079.487,39	$10.079.487,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

305	08-07-120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL 2 UR	U	4,00	$ 204.589,90	$818.360,00
306	08-07-130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6A	U	1,00	$3.381.684,34	$ 3.381.684,00
307	08-07-140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A	U	2,00	$1.882.746,33	$ 3.765.493,00
308	08-07-150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A AZUL/ROJO DE 5 FT (DENTRO DE GABINETE)	U	86,00	$64.624,15	$ 5.557.677,00
309	08-07-160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTAEQUIPOS. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN.	U	2,00	$ 188.373,39	$376.747,00
310	08-07-170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE FIBRA DE 6-12 HILOS. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN.	U	1,00	$ 989.222,09	$989.222,00
311	08-07-180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA PARA CONECTORES DE FIBRA	U	8,00	$57.198,17	$457.585,00
312	08-07-190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT FAN OUT LC/LC PARA FIBRA MULTIMODO OM4, SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN. (POR PAR)	U	4,00	$ 116.905,52	$467.622,00
313	08-07-200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC PARA FIBRA MULTIMODO, INCLUYE CONECTORIZACION (PAR)	U	4,00	$30.643,30	$122.573,00
314	08-07-210	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PDU VERTICAL PARA RACK, CON 10 TOMACORRIENTES	U	1,00	$ 126.324,40	$126.324,00
315	08-07-220	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI DE 12 MTS (VISUALIZACIÓN CCTV)	U	1,00	$51.198,53	$ 51.199,00
316	08-07-230	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA LC/LC (PAR)	U	2,00	$ 211.638,88	$423.278,00
317	08-07-240	CERTIFICACIÓN DE CONECTORIZACION DE FIBRA ÓPTICA (POR PAR)	U	6,00	$ 199.314,95	$ 1.195.890,00
318	08-07-250	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARLANTE PASIVO PARA TECHO REDONDO 50W O SIMILAR, CON SENSIBILIDAD DE 90 DB O MÁS. (PARA INSTALAR EN EL AULA MÚLTIPLE O COMEDOR)	U	8,00	$ 210.062,78	$ 1.680.502,00
319	08-07-260	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARLANTE PASIVO PARA TECHO 100W O SIMILAR, CON SENSIBILIDAD DE 90 DB O MÁS. (PARA INSTALAR EN PASILLOS)	U	2,00	$ 414.544,82	$829.090,00
320	08-07-270	CONFIGURACION CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.	U	1,00	$9.044.066,29	$ 9.044.066,00
	08-08	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO**				
321	08-08-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT CONDUIT DE 3/4" PARA CONEXIÓN DE CABLEADO DE SDI. INCLUYE INCIDENCIA DE SOPORTERIA, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN, CAJAS DE PASO CON TAPA PARA CONEXIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS. PROM (CADA 8 MTS UNA SALIDA)	M	420,00	$27.707,88	$11.637.311,00
322	08-08-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ANTIFLAMA CERTIFICADO 1X2X16 AWG. INCLUYE INCIDENCIA DE ACCESORIOS FIJACIÓN.	M	1.000,00	$ 4.349,19	$ 4.349.189,00
323	08-08-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO. INCLUYE CABEZA E INCIDENCIA ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y SOPORTE, CAJA METÁLICA DE LA SALIDA.	U	52,00	$ 538.982,09	$28.027.069,00
324	08-08-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE CALOR (COCINA). INCLUYE CABEZA E INCIDENCIA ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y SOPORTE , CAJA METÁLICA DE LA SALIDA	U	2,00	$ 747.037,31	$ 1.494.075,00
325	08-08-050	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL. INCLUYE INCIDENCIA ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y SOPORTE, CAJA METÁLICA DE LA SALIDA	U	8,00	$ 504.944,69	$ 4.039.558,00

326	08-08-060	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUZ ELECTROBOSCOPICA CON SIRENA. INCLUYE INCIDENCIA ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y SOPORTE. , CAJA METÁLICA DE LA SALIDA	U	8,00	$ 430.260,75	$ 3.442.086,00
327	08-08-070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE MONITOR.	U	1,00	$ 322.810,76	$322.811,00
328	08-08-080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO AISLADOR.	U	1,00	$ 358.734,24	$358.734,00
329	08-08-090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN LUZ ESTROBOSCÓPICA / SIRENA CON 2 BATERÍAS DE 12V 7AMP - BATERÍA	U	1,00	$2.395.546,36	$ 2.395.546,00
330	08-08-100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL CON CAPACIDAD PARA 4 LAZOS, CAP. 200 SENSORES POR LAZO MÍN. INCLUYE INCIDENCIA ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y SOPORTE. (INCLUYE CONFIGURACIÓN)	U	1,00	$8.547.661,85	$ 8.547.662,00
331	08-08-110	PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA, CAPACITACIÓN Y MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA Y PUESTA EN MARCHA	U	1,00	$3.174.677,40	$ 3.174.677,00
	08-09	**SALIDAS DE COMUNICACIONES**				
332	08-09-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE DATOS/TEL VOIP PARA TOMA RJ 45 CAT 6A, INCLUYE CAJA FUNDIDA EN ALUMINIO 4X4" CON TAPA, FACEPLATE SENCILLO, JACKCAT 6A AZUL, 3 MTS DE TUBERÍA EMT 3/4" , 3 MTS DE CABLE UTP CAT 6A	U	19,00	$ 168.340,73	$ 3.198.474,00
333	08-09-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE DATOS/TEL VOIP PARA TOMA RJ 45 CAT 6A EN CANALETA, INCLUYE TROQUEL LÓGICO, FACEPLATE SENCILLO, JACKCAT 6A DATOS, 3 MTS DE TUBERÍA EMT 3/4" , 3 MTS DE CABLE UTP CAT 6A	U	19,00	$ 144.376,73	$ 2.743.158,00
334	08-09-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE SONIDO, INCLUYE CAJA FUNDIDA EN ALUMINIO 4X4" CON TAPA, FACEPLATE SENCILLO, 4 MTS DE TUBERÍA EMT 3/4" , 3 MTS DE CABLE UTP CAT 6A	U	19,00	$ 145.398,84	$ 2.762.578,00
335	08-09-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA HDMI, INCLUYE CAJA 4X4" CON TAPA, FACEPLATE PARA HDMI, CONECTORIZACION DE CONECTOR HEMBRA HDMI, 5 MTS DE TUBERÍA EMT 1" , 6 MTS DE CABLE HDMI	U	4,00	$ 334.095,82	$ 1.336.383,00
336	08-09-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA VACÍA PARA TOMA DE TV, INCLUYE APARATO, INCLUYE TUBERÍA EMT 3/4", CAJA FUNDIDA EN ALUMINIO Y TAPACIEGA, NO INCLUYE CABLEADO.	U	2,00	$ 140.235,94	$280.472,00
337	08-09-060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE 5 FT (PARA CADA SALIDA Y DENTRO DEL GABINETE)	U	86,00	$65.870,36	$ 5.664.851,00
	08-10	**CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES**				
338	08-10-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 2" ENTRE RACK Y DUCTO CERRADO, INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIÓN Y FIJACIÓN, ABRAZADERAS, CHAZOS, INCIDENCIA DE TERMINALES Y UNIONES	M	5,00	$65.861,99	$329.310,00
339	08-10-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1 1/2" ENTRE RACK Y DUCTO CERRADO, ENTRE BANDEJAS, INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIÓN Y FIJACIÓN, ABRAZADERAS, CHAZOS, INCIDENCIA DE TERMINALES Y UNIONES	M	5,00	$49.299,88	$246.499,00
340	08-10-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1" (UTP COMPARTIDO COAXIAL), INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIÓN Y FIJACIÓN, ABRAZADERAS, CHAZOS, INCIDENCIA DE TERMINALES Y UNIONES	M	35,00	$27.304,70	$955.664,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

341	08-10-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" , INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIÓN Y FIJACIÓN, ABRAZADERAS, CHAZOS, INCIDENCIA DE TERMINALES Y UNIONES	M	21,00	$27.707,88	$581.866,00
342	08-10-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 3/4" (CUARTOS TIC) EN PISO O MURO , INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIÓN Y FIJACIÓN, ABRAZADERAS, CAJAS DE PASO, CHAZOS, INCIDENCIA DE TERMINALES Y UNIONES.	M	6,00	$ 4.709,44	$ 28.257,00
343	08-10-060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1 1/2" (CUARTOS TIC) EN PISO O MURO , INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIÓN Y FIJACIÓN, ABRAZADERAS, CAJAS DE PASO, CHAZOS, INCIDENCIA DE TERMINALES Y UNIONES.	M	6,00	$12.009,75	$ 72.059,00
344	08-10-070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6A LSZH.	M	2.500,00	$ 5.942,04	$14.855.103,00
345	08-10-080	CERTIFICACIÓN DE PUNTO DATOS CAT 6A	U	43,00	$11.592,95	$498.497,00
346	08-10-110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 3/4" PARA CABLEADO DE SONIDO (SOLO CANALIZACIÓN NO SE CONTEMPLA CABLE), INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIÓN Y FIJACIÓN COMO CHAZOS, ABRAZADERAS DOBLE ALA, UNIONES Y TERMINALES	M	35,00	$27.707,88	$969.776,00
347	08-10-120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL RG6, INCLUYE ACCESOS DE CONEXIÓN Y DERIVACIÓN. SPLITTERS ENTRE OTROS. (PUEDE CAMBIAR DEPENDIENDO EL SERVICIO U OPERADOR).	M	30,00	$ 3.821,38	$114.641,00
348	08-10-130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE SONIDO 2X16AWG DESOXIGENADO LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUYE ACCESOS DE CONEXIÓN.	M	280,00	$ 4.124,03	$ 1.154.729,00
	08-11	**SISTEMA FOTOVOLTAICO**				
349	08-11-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR MONOCRISTALINO DE 550 W , 40,98 V, 13,42 A, INCUYE PAR DE CONECTORES MC4 MACHO/HEMBRA PARA PANELES SOLARES.	U	36,00	$ 990.563,61	$35.660.290,00
350	08-11-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA PANEL SOLAR EN ALUMINIO PARA CUBIERTA PLANA, CON 10° INCLINACIÓN SUR	U	36,00	$ 399.288,62	$14.374.390,00
351	08-11-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC 3/4", INCLUYE CAJAS DE PASO TIPO EXTERIOR Y ACCESORIOS DE FIJFACIÓN	M	90,00	$34.274,08	$ 3.084.667,00
352	08-11-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA 3/4", INCLUYE CAJAS DE PASO TIPO EXTERIOR Y ACCESORIOS DE FIJFACIÓN, UNIONES Y CURVAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN	M	40,00	$24.342,05	$973.682,00
353	08-11-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO XLPE TIPO SOLAR FV PARA 1 KV, 90°C, 2X12 AWG + 12 DESNUDO TIERRA PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES, INCLUYE CONECTORES Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO.	M	310,00	$23.118,88	$ 7.166.851,00
354	08-11-061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBINER BOX O CAJA DE CONEXIONES, CON FUSIBLES DE 15 A, INTERRUPTOR DC DE 2X30A, DPS Y DEMÁS ELEMENTOS DE ACUEDO CON DIAGRAMA UNIFILAR.	U	2,00	$3.439.806,17	$ 6.879.612,00
355	08-11-071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR TIPO ON-GRID 10 KW	U	2,00	$ 16.227.249,49	$32.454.499,00
356	08-11-080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1" ENTRE INVERSOR Y TABLERO, INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIÓN Y FIJACIÓN, ABRAZADERAS, CHAZOS, INCIDENCIA DE TERMINALES Y UNIONES	M	110,00	$27.230,34	$ 2.995.338,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

357	08-11-092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE CU HFFR-LS 3X8 AWG F + 8 AWG N + 10 T DE INVERSOR A TABLERO. INCIDENCIAS DE BORNAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. .	M	20,00	$41.626,75	$832.535,00
358	08-11-101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MOLDEADA Y BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3X40A PARA INVESROR.	U	2,00	$ 511.295,15	$ 1.022.590,00
359	08-11-120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SMART METER EN CAJA METÁLICA, INCLUYE CABLEADO APANTALLADO 3X16 AWG HASTA EL INVERSOR, INCIDENCIA DE BORNAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE.	U	1,00	$1.999.122,99	$ 1.999.123,00
360	08-11-130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1 1/4" EN PISO O MURO , INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIÓN Y FIJACIÓN, ABRAZADERAS, CAJAS DE PASO, CHAZOS, INCIDENCIA DE TERMINALES Y UNIONES, NO INCLUYE RESANE DE OBRA CIVIL O REGATA EN PISO.	M	15,00	$10.502,77	$157.542,00
361	08-11-140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE APANTALLADO 3X16AWG PARA SMART METER, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN.	M	50,00	$12.537,56	$626.878,00
	08-12	**NO APLICA**				
	08-13	**EQUIPOS ELÉCTRICOS ESPECIALES**				
362	08-13-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MODULAR M.T. ENTRADA/SALIDA EN SF6 DE ACUERDO CON NORMA CTS506 17,5 KV, 630 A, 3F 3 HILOS. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	U	2,00	$ 14.609.438,19	$29.218.876,00
363	08-13-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE MEDIDA AE319, (SE INCLUYE CTS, PTS Y MEDIDOR). SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	U	2,00	$5.411.739,66	$10.823.479,00
364	08-13-031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA M.T. PARA TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA, CTS518-2. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, RIELES PARA TRANSFORMADOR Y FRENOS.	U	1,00	$ 10.506.645,17	$10.506.645,00
365	08-13-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DIESEL TIPO STAND BY, DE 75 KVA,EFECTIVOS A NIVEL BOGOTÁ, NIVEL DE TENSIÓN 208V/120V CON CASETA INSONORA Y TANQUE PATÍN DE 400 LTS, MOTOR 6 CILINDROS CON GOBERNADOR ELECTRÓNICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONEMIENTO CON DUCTO DE DESFOGUE 20 MTS .	U	1,00	$ 66.998.991,04	$66.998.991,00
366	08-13-051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO 112,5 KVA CLASE F, DYN5, TIPO ABIERTO, FACTOR K=1, SENSORES TÉRMICOS, DPS 15 KV, 11,4 KV / 208V ..	U	1,00	$ 71.659.847,92	$71.659.848,00
367	08-13-060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VESTIDA DE POSTE CON BASE EN LA NORMA LA228, INCLUYE BAJANTE IMC DE 6" PARA CABLE M.T. EN POSTE EXISTENTE , 6 MTS DE BAJANTE, SE INCLUYE INCIDENCIA DE SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN PARA CABLE XLPE CON LÍNEAS DE M.T., CORTACIRCUITOS, CURVA PVC 6", ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	U	1,00	$ 10.184.206,18	$10.184.206,00
368	08-13-070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MODULAR M.T.PROTECCION EN SF6 DE ACUERDO CON NORMA CTS506 17,5 KV, 630 A, 3F 3 HILOS. SE INCLUYE JUEGO DE FUSIBLES HH DE 16AMATERIAL DE CONEXIONADO Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	U	1,00	$ 21.615.669,21	$21.615.669,00

369	08-13-080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA PISO PARA TRAFICO PARA MARCACION DE ZONAS DE SEGURIDAD EN SUBESTACION Y CUARTO PRINCIPAL BT.	M2	3,07	$ 102.657,82	$315.160,00
	08-14	**U.P.S.**				
370	08-14-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR 10 KVA TRIFÁSICO VIN 208V, VOUT 208V/120V. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO (PUENTE CABLE ENCAUCHETADO 4X6 AWG 6 MTS), ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN.	U	1,00	$ 26.860.479,82	$26.860.480,00
	08-15	**COMPLEMENTOS Y PROVISIONALES DE OBRA**				
371	08-15-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE 12 MTS 1050 KG PARA PROVISIONAL DE OBRA, INCLUYE VESTIDA DE POSTE, ESTRUCTURA AÉREA TIPO LA218, BAJANTE EN IMC 6"., INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, HERRAJES, CRUCETAS, CABLE ACSR60 MTS	U	1,00	$3.997.188,27	$ 3.997.188,00
372	08-15-031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA, REFRIGERACIÓN ON/AN, CONEXIÓN DY5, 11400/208/120 VOLTIOS, MONTAJE EN POSTE, INCLUYE ACCESORIOS DPS, ANCLAJE Y FIJACIÓN.	U	1,00	$ 13.903.357,40	$13.903.357,00
373	08-15-040	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS DE 1Φ3" PVC CONDUITPARA TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, TIPO TDP CORRUGADO. INCLUYE EXCAVACIÓN ZONA DURA Y BLANDA, PERFILACIÓN, MONTAJE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMAS, ARENA, RECEBO, RELLENO Y COMPACTACIÓN, TERMINALES TIPO CAMPANA PARA DUCTOS Y RETIRO DE ESCOMBROS. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE	M	20,00	$71.653,23	$ 1.433.065,00
374	08-15-051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU 3X2 F + 1X2 N + 4T AWG HFFR-LS, ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PASANDO POR ARMARIO DE MEDIDA. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIÓN E INCIDENCIA DE BORNAS ESTAÑADAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN.	M	10,00	$ 171.047,84	$ 1.710.478,00
375	08-15-080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS EN CABLE CU THHN 3X10 AWG F + 1X10 AWG N + 1X10T AWG, DESDE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓNPROVISIONAL A TABLEROS. SE INCLUYE INCIDENCIAS DE BORNAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE.	M	30,00	$38.165,62	$ 1.144.969,00
376	08-15-110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PROVISIONAL DE OBRA, 1 VARILLAS CU 5/8", SOLDADURAS EXOTÉRMICAS, CAJA INSPECCIÓN 30X30 CM, EXCAVACIONES Y CONEXIONES NECESARIAS.	U	1,00	$1.461.838,48	$ 1.461.838,00
377	08-15-130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MÓVIL PROVISIONAL DE OBRA TIPO INTEMPERIE, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO MOVIBLE.	U	2,00	$4.354.176,77	$ 8.708.354,00
Subtotal						**$ 1.072.421.954,00**
	09	**PAÑETES**				
	09-01	**PAÑETES SOBRE MUROS**				
378	09-01-010	PAÑETE LISO SOBRE MUROS. INCLUYE FAJAS, FILOS Y RANURAS	M2	534,93	$35.440,70	$18.958.296,00

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Subtotal						**$18.958.296,00**
	10	**PISOS - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**				
	10-02	**ACABADOS PISOS**				
379	10-02-010	PISO EN CONCRETO F'C 21 MPA E: 0.05 M. ACABADO CON LLANA DE MADERA. INCLUYE JUNTAS ACORDE CON LA RECOMENDACIÓN ESTRUCTURAL	M2	19,97	$47.102,77	$940.642,00
380	10-02-020	PISO EN CONCRETO F'C 28 MPA E: 0.05 M. PULIDO Y ENDURECIDO CON ENDURECEDOR DE CUARZO COLOR GRIS CLARO. INCLUYE JUNTAS ACORDE CON LA RECOMENDACIÓN ESTRUCTURAL	M2	87,02	$ 121.369,91	$10.561.609,00
381	10-02-040	PISO EN VINILO TIPO ROLLO 2.00x20.00 M. ESPESOR 2 MM. ANTIDESLIZANTE COLOR AMARILLO CLARO FAMILIA VINILICO COMPOSICION PVC + ACCESORIOS ACORDE CON LA RECOMENDACION DEL FABRICANTE. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3 DE ACUERDO CON LA GEOMETRÍA Y LOS N.P.A. ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	208,58	$ 232.295,69	$48.452.235,00
382	10-02-050	PISO EN VINILO TIPO ROLLO 2.00x20.00 M. ESPESOR 2 MM. ANTIDESLIZANTE COLOR AZUL CLARO FAMILIA VINILICO COMPOSICION PVC + ACCESORIOS ACORDE CON LA RECOMENDACION DEL FABRICANTE + ACCESORIOS ACORDE CON LA RECOMENDACION DEL FABRICANTE. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3 DE ACUERDO CON LA GEOMETRÍA Y LOS N.P.A. ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	303,14	$ 232.295,69	$70.418.116,00
383	10-02-060	PISO EN LISTONES DE VINILO 1.20x0.20 M. ESPESOR 2.5 MM. ANTIDESLIZANTE TIPO PAVIMENTO VINILICO HETEROGENEO COLOR MADERA CLARA + ACCESORIOS ACORDE CON LA RECOMENDACION DEL FABRICANTE. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3 DE ACUERDO CON LA GEOMETRÍA Y LOS N.P.A. ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	359,59	$ 139.376,16	$50.118.273,00
384	10-02-070	PISO EN CAUCHO RECICLADO TRITURADO ACABADO RUSTICO E: 2 CM. - EPDM 1 CM. + SBR 1 CM. EN COLORES Y DISEÑOS SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. ZONA DE JUEGOS EXTERIOR SOBRE LOSA EN CONCRETO O SUB-BASE GRANULAR.	M2	37,33	$ 203.529,05	$ 7.597.739,00
385	10-02-100	PISO EN BALDOSA DE GRANO PULIDA Y BRILLADA FORMATO 30x60 COLOR HABANA GRANO TRANI #1 Y LECHADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3 DE ACUERDO CON LA GEOMETRÍA Y LOS N.P.A. ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA Y VARILLAS DE DILATACION	M2	363,89	$ 206.205,79	$75.036.226,00
386	10-02-110	PISO EN BALDOSA DE GRANO PULIDA Y BRILLADA FORMATO 30x60 COLOR BLANCO GRANO HUILA #1 Y LECHADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3 DE ACUERDO CON LA GEOMETRÍA Y LOS N.P.A. ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA Y VARILLAS DE DILATACION. CONJUNTO BALDOSA + MORTERO E: 5 CM.	M2	111,49	$ 206.735,70	$23.048.963,00
387	10-02-130	PISO EN BALDOSA DE GRANO PULIDA Y BRILLADA FORMATO 30x30 COLOR VERDE PISTACHO GRANO BLANCO 1-2 Y LECHADAEQUIVALENTE. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3 DE ACUERDO CON LA GEOMETRÍA Y LOS N.P.A. ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA Y VARILLAS DE DILATACION.	M2	36,72	$177.225,51	$ 6.507.721,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

388	10-02-140	PISO EN BALDOSA DE GRANO CEPILLADA Y RANURADA PARA EXTERIORES FORMATO 30x30 COLOR CAFE CLARO Y LECHADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3 DE ACUERDO CON LA GEOMETRÍA Y LOS N.P.A. ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA Y VARILLAS DE DILATACION.	M2	79,33	$ 215.728,35	$17.113.730,00
389	10-02-150	PISO EN GRANO VACIADO Y LAVADO COLOR HABANA GRANO TRANI #1. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3 DE ACUERDO CON LA GEOMETRÍA Y LOS N.P.A. ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA Y VARILLAS DE DILATACION	M2	2,28	$ 135.627,04	$309.230,00
	10-03	**GUARDAESCOBAS**				
390	10-03-010	GUARDAESCOBAS MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO COLOR BLANCO GRANO HUILA #1 Y LECHADA. INCLUYE DILATACIONES. - R: 0.06 M.	M	172,21	$115.845,72	$19.949.791,00
391	10-03-020	GUARDAESCOBAS MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO COLOR VERDE PISTACHO GRANO BLANCO 1-2 Y LECHADA. INCLUYE DILATACIONES. - R: 0.06 M.	M	46,44	$119.795,91	$ 5.563.322,00
392	10-03-100	GUARDAESCOBAS EN PVC H: 0.10 M. COLOR MADERA SIMILAR AL PISO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	M	171,23	$ 21.292,49	$ 3.645.913,00
393	10-03-200	GUARDAESCOBAS EN AGLOMERADO MDF RH H: 0.10 M. CON PINTURA EN POLIURETANO EN COLORES DEFINIDOS EN PLANOS.	M	113,22	$ 50.814,19	$ 5.753.183,00
Subtotal						**$ 345.016.693,00**
	11	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**				
	11-01	**IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS**				
394	11-01-010	MORTERO 1:3 PENDIENTADO DE CUBIERTA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MORTEROS MEDIDO EN PLANTA. ESPESOR PROMEDIO 5 CM. INCLUYE MEDIA CAÑA PERIMETRAL EN MORTERO	M2	175,26	$65.120,54	$11.413.026,00
395	11-01-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS CON EL SISTEMA DE MEMBRANAS PVC NO RESISTENTE A RAYOS UV. SISTEMA COMPUESTO POR MEMBRANA DE PVC, ADHERENTE, GEOTEXTIL, LAMINA PERIMETRAL Y SELLANTE ACORDE CON LAS RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR. CUBIERTAS CON MORTERO Y ACABADO DE PISO POSTERIOR	M2	116,65	$ 189.020,58	$22.049.251,00
396	11-01-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS CON EL SISTEMA DE MEMBRANA LIQUIDA DE POLIURETANO PARA CUBIERTAS NO TRANSITABLES. SISTEMA COMPUESTO POR MEMBRANA LIQUIDA, TELA DE REFUERZO Y RIEGO EN ARENA ACORDE CON LAS RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR.	M2	58,61	$ 143.395,47	$ 8.404.408,00
	11-02	**TEJAS DE CUBIERTA Y LUCERNARIOS**				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

397	11-02-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA DE CUBIERTA EN PANEL TIPO SANDUCHE CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD (38 KG/M3) ESPESOR 10 MM. CARA EXTERNA EN LAMINA DE ACERO CAL 26 CON PINTURA POLIESTER HORNEABLE COLOR MADERA Y CARA INTERNA EN PAPEL VINIL. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DEL SISTEMA RECOMENDADOS POR EL PROVEEDOR. MEDIDO EN DESARROLLO.	M2	754,75	$162.597,66	$ 122.720.586,00
398	11-02-210	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCERNARIO TIPO 1 (7.43x6.22). SISTEMA MURO CORTINA DE 6 CUERPOS. PERFILES PERIMETRALES METALICOS TUBULARES 25x10 CM. Y RETICULA INTERNA EN TUBULARES 20x7 CM. SISTEMA DE ACRISTALAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE FIJADOS A VIGAS Y PERFILES CUBIERTA. VIDRIO INCOLORO LAMINADO 6+8. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + PINTURA POLIURETANO COLOR CHAMPAÑA.	M2	92,43	$2.243.981,38	$ 207.411.199,00
399	11-02-220	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCERNARIO TIPO 2 (3.75x5.35). SISTEMA MURO CORTINA DE 3 CUERPOS. PERFILES PERIMETRALES METALICOS TUBULARES 25x10 CM. Y RETICULA INTERNA EN TUBULARES 20x7 CM. SISTEMA DE ACRISTALAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE FIJADOS A VIGAS Y PERFILES CUBIERTA. VIDRIO INCOLORO LAMINADO 6+8. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + PINTURA POLIURETANO COLOR CHAMPAÑA.	M2	20,06	$2.213.943,39	$44.411.704,00
400	11-02-230	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCERNARIO TIPO 3 (3.46x5.27). SISTEMA MURO CORTINA DE 3 CUERPOS. PERFILES PERIMETRALES METALICOS TUBULARES 25x10 CM. Y RETICULA INTERNA EN TUBULARES 20x7 CM. SISTEMA DE ACRISTALAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE FIJADOS A VIGAS Y PERFILES CUBIERTA. VIDRIO INCOLORO LAMINADO 6+8. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + PINTURA POLIURETANO COLOR CHAMPAÑA.	M2	36,47	$2.213.275,25	$80.718.148,00
	11-03	**CANALES, FLANCHES Y OTROS EN CUBIERTAS**				
401	11-03-010	CANALES EN LAMINA PARA CUBIERTAS INCLINADAS. LAMINA CR CAL. 20 + ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO COLOR IGUAL A ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN PLANOS Y DETALLES DE ARQUITECTURA. DESARROLLO 1.35M.	M	146,24	$181.429,14	$26.532.197,00
Subtotal						**$ 523.660.519,00**
	12	CARPINTERIA METALICA - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION				
	12-11	**CARPINTERIA EN ALUMINIO**				
402	12-11-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA PV01 (3.20x2.70). ALA BATIENTE + VENTANAS CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO Y MANIJAS TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	8,64	$728.923,20	$ 6.297.896,00
403	12-11-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA PV02 (1.55x2.70). ALA BATIENTE + VENTANA CON CUERPO FIJO Y MONTANTE SUPERIOR REJILLA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA DE MANIJA HORIZONTAL Y TOPE DE PISO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	20,93	$847.757,74	$17.743.569,00

404	12-11-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA PV03 (1.75x2.70). ALA BATIENTE + VENTANA CON CUERPO FIJO Y MONTANTE SUPERIOR REJILLA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA DE MANIJA HORIZONTAL Y TOPE DE PISO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	4,73	$833.233,56	$ 3.941.195,00
405	12-11-040	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA PV04 (1.43x2.20). ALA BATIENTE + VENTANA CON CUERPO FIJO EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA DE MANIJA HORIZONTAL Y TOPE DE PISO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	12,59	$863.830,78	$10.875.630,00
406	12-11-050	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA PV05 (2.15x2.55). DOBLE ALA BATIENTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA DE MANIJA HORIZONTAL Y TOPE DE PISO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	5,49	$856.428,89	$ 4.701.795,00
407	12-11-060	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA PV06 (3.90x2.75). DOBLE ALA CORREDIZA + CUERPO FIJO EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO, MANIJAS TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE 1" Y FALLEBAS SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	10,73	$721.411,34	$ 7.740.744,00
408	12-11-070	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA PV07 (3.20x2.70). DOBLE ALA BATIENTE + VENTANA CON CUERPO FIJO EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA DE MANIJA HORIZONTAL Y TOPE DE PISO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	8,64	$825.099,65	$ 7.128.861,00
409	12-11-080	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA PV08 (3.50x2.75). ALAS CORREDIZAS + CUERPOS FIJOS EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO, MANIJAS TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE 1" Y FALLEBAS SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	9,63	$656.324,32	$ 6.320.403,00
410	12-11-090	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA TIPO PV09 / PV-15 (3.20x2.75). DOBLE ALA CORREDIZA + CUERPO FIJO EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO, MANIJAS TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE 1" Y FALLEBAS SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	17,44	$665.382,94	$11.604.279,00
411	12-11-100	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA PV10 (6.90x2.75). ALA CORREDIZA + 4 CUERPOS FIJOS EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO, MANIJAS TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE 1" Y FALLEBAS SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	18,98	$665.621,71	$12.633.500,00
412	12-11-110	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA PV11 (4.50x2.70). 5 ALAS BATIENTES EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TAMBOR, MANIJAS TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE 1" Y TOPE DE PISO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	12,15	$959.221,80	$11.654.545,00
413	12-11-120	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA PV12 TRAPEZOIDAL (2.00x5.45). ALA CORREDIZA + CUERPOS FIJOS EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO, MANIJAS TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE 1" Y FALLEBAS SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. AREA: 9.83 M2	M2	19,66	$737.838,35	$14.505.902,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

414	12-11-130	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA PV13 (3.10x6.40). DOBLE ALA CORREDIZA + CUERPOS FIJOS EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO, MANIJAS TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE 1" Y FALLEBAS SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	19,84	$729.175,58	$14.466.844,00
415	12-11-140	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIERA PV14 (7.70x2.70) EN L. ALA BATIENTE + VENTANA CON CUERPO FIJO EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO INCOLORO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA DE MANIJA HORIZONTAL Y TOPE DE PISO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	20,79	$780.447,42	$16.225.502,00
416	12-11-200	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V03 (3.20x2.60). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 4+4 SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	24,96	$503.641,92	$12.570.902,00
417	12-11-210	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V04 (3.20x2.70). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 4+4 SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	17,28	$502.740,25	$ 8.687.352,00
418	12-11-220	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V05 (3.20x2.70). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 4+4 SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	43,20	$510.937,00	$22.072.478,00
419	12-11-230	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V06 (3.50x2.70). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 4+4 SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	9,45	$505.324,84	$ 4.775.320,00
420	12-11-240	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA TIPO V07 / V07-A (3.50x2.70). CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	27,54	$617.820,43	$17.014.775,00
421	12-11-250	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V08 (3.20x2.60). CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	74,88	$646.154,57	$48.384.054,00
422	12-11-260	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V09 (3.20x1.65). CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	21,12	$610.094,94	$12.885.205,00
423	12-11-270	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V10 (1.88x2.70). CUERPOS FIJOS Y EN PERSIANA CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	5,08	$615.300,77	$ 3.125.728,00
424	12-11-280	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V11 (1.88x2.60). CUERPOS FIJOS Y EN PERSIANA CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	4,89	$614.563,52	$ 3.005.216,00
425	12-11-290	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V12 (1.30x2.70). CUERPOS CORREDIZOS Y EN PERSIANA CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	7,02	$720.775,67	$ 5.059.845,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

426	12-11-300	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V13 (0.80x0.80). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	0,64	$577.470,27	$369.581,00
427	12-11-310	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V14 (1.00x1.00). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	2,00	$516.280,02	$ 1.032.560,00
428	12-11-320	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V15 (1.50x1.50). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	4,50	$484.784,27	$ 2.181.529,00
429	12-11-330	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V16 (0.45x0.80). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	1,44	$ 1.048.128,31	$ 1.509.305,00
430	12-11-340	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V17 (1.20x1.20). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	2,88	$500.150,42	$ 1.440.433,00
431	12-11-350	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V18 (1.20x1.80). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	2,16	$486.417,96	$ 1.050.663,00
432	12-11-360	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V19 (5.53x1.20). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO A TOPE LAMINADO 3+3 SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	26,55	$484.015,59	$12.850.614,00
433	12-11-370	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V20 (0.98x2.60). CUERPOS FIJOS Y BATIENTES CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	12,74	$742.025,22	$ 9.453.401,00
434	12-11-380	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V21 (0.98x2.70). CUERPOS FIJOS Y BATIENTES CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	15,88	$738.637,40	$11.729.562,00
435	12-11-390	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V22 (2.03x1.70). CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	3,46	$605.791,83	$ 2.096.040,00
436	12-11-400	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V23 (2.10x0.55). CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	1,16	$685.531,85	$795.217,00
437	12-11-410	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V24 (1.15x0.55). CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	0,64	$779.162,45	$498.664,00
438	12-11-420	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V25 (3.20x0.50). CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	4,80	$672.579,58	$ 3.228.382,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

439	12-11-430	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V26 (1.10x1.10). CUERPOS FIJOS Y TIPO GUILLOTINA CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.	M2	2,42	$ 1.300.253,49	$ 3.146.613,00
440	12-11-440	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V27 TRAPEZOIDAL (7.70x5.22). CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA TIPO PICO DE LORO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. AREA: 29.94 M2	M2	29,94	$857.290,77	$25.667.286,00
441	12-11-450	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA TIPO V28 / V33 (3.27x0.93). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 4+4. SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	6,50	$498.180,57	$ 3.238.174,00
442	12-11-460	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V29 (1.05x1.05). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3. SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	2,21	$511.953,87	$ 1.131.418,00
443	12-11-470	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V30 (2.40x0.75). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIO LAMINADO 3+3. SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	3,60	$501.141,11	$ 1.804.108,00
444	12-11-480	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V31 TRAPEZOIDAL (3.73x1.71). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIOS A TOPE INCOLORO TEMPLADO 8MM CON PERFORACIONES CIRCULARES 1" SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. AREA: 5.36 M2	M2	5,36	$775.639,54	$ 4.157.428,00
445	12-11-490	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V32 (3.66x1.46). CUERPOS FIJOS CON PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA + VIDRIOS A TOPE INCOLORO TEMPLADO 8MM CON PERFORACIONES CIRCULARES 1" SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	5,35	$ 1.132.907,64	$ 6.061.056,00
446	12-11-500	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA VR01 (0.60x0.60). REJILLA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA. CUERPOS FIJOS	M2	0,36	$753.568,95	$271.285,00
447	12-11-510	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA VR02 (0.45x1.70). REJILLA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA. CUERPOS FIJOS	M2	0,77	$671.888,40	$517.354,00
448	12-11-520	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA VR03 (1.39x0.80). REJILLA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA. CUERPOS FIJOS	M2	1,12	$622.360,22	$697.043,00
449	12-11-530	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA VR04 (2.07x0.50). REJILLA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA. CUERPOS FIJOS	M2	2,07	$630.964,35	$ 1.306.096,00
450	12-11-540	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA VR05 (2.30x0.50). REJILLA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA. CUERPOS FIJOS	M2	1,15	$627.469,70	$721.590,00
451	12-11-550	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA VR06 (2.37x0.60). REJILLA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA. CUERPOS FIJOS	M2	1,43	$613.736,20	$877.643,00
452	12-11-560	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA VR07 (2.48x0.50). REJILLA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA. CUERPOS FIJOS	M2	1,24	$625.191,96	$775.238,00
453	12-11-570	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA VR08 (3.20x0.50). REJILLA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA. CUERPOS FIJOS	M2	8,00	$616.360,58	$ 4.930.885,00

454	12-11-580	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA VR09 (3.37x0.50). REJILLA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA. CUERPOS FIJOS	M2	1,69	$615.976,24	$ 1.041.000,00
455	12-11-590	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA VR10 (6.85x0.50). REJILLA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA. CUERPOS FIJOS	M2	3,43	$610.146,26	$ 2.092.802,00
	12-21	**CARPINTERIA EN LAMINA**				
456	12-21-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P02 (0.80x2.20). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA BATIENTE EN PERSIANA LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TAMBOR, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y TOPE DE PISO	U	2,00	$ 3.881.268,20	$ 7.762.536,00
457	12-21-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P05 (1.00x2.70). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA CORREDIZA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 18 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO. REJILLA SUPERIOR METALICA. INCLUYE RIEL SUPERIOR, PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE MANIJA HORIZONTAL Y TOPE DE PISO	U	2,00	$ 3.886.573,52	$ 7.773.147,00
458	12-21-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P06 (0.90x2.70). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA BATIENTE ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 18 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO. REJILLA SUPERIOR METALICA. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE MANIJA HORIZONTAL Y TOPE DE PISO	U	1,00	$ 2.435.228,39	$ 2.435.228,00
459	12-21-040	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P07 (1.00x2.70). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA BATIENTE ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 18 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO. REJILLA SUPERIOR METALICA. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE MANIJA HORIZONTAL Y TOPE DE PISO	U	2,00	$ 2.568.603,86	$ 5.137.208,00
460	12-21-050	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P08 (1.20x2.70). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA BATIENTE ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 18 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO. REJILLA SUPERIOR METALICA. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE MANIJA HORIZONTAL Y TOPE DE PISO	U	1,00	$ 2.803.789,94	$ 2.803.790,00
461	12-21-060	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P09 (1.00x2.20). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA BATIENTE ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 18 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE MANIJA HORIZONTAL Y TOPE DE PISO	U	1,00	$ 1.978.461,99	$ 1.978.462,00
462	12-21-070	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P10 (1.00x2.20). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA BATIENTE EN PERSIANA LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TAMBOR, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y TOPE DE PISO	U	3,00	$ 1.999.417,27	$ 5.998.252,00
463	12-21-080	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P11 (1.20x2.70). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA BATIENTE EN PERSIANA LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TAMBOR, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y TOPE DE PISO	U	1,00	$ 2.629.440,14	$ 2.629.440,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

464	12-21-090	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P12 (1.00x2.70). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA BATIENTE EN PERSIANA LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TAMBOR, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y TOPE DE PISO	U	4,00	$ 2.364.815,10	$ 9.459.260,00
465	12-21-100	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P13 (1.32x3.10). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA BATIENTE EN PERSIANA LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TAMBOR, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y TOPE DE PISO	U	1,00	$ 3.200.491,87	$ 3.200.492,00
466	12-21-110	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P14 (2.00x3.10). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + DOBLE ALA BATIENTE EN PERSIANA LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TAMBOR, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y TOPE DE PISO	U	2,00	$ 5.347.601,43	$10.695.203,00
467	12-21-120	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P15 (1.80x3.00). PUERTA REJA. DOBLE ALA BATIENTE CON BASTIDORES EN TUBULAR CUADRADO 2" + ELEMENTOS VERTICALES EN PLATINA 2"x1/2". MARCO EN TUBULAR CUADRADO 2". INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TAMBOR, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1", BARRA ANTIPANICO TIPO PUSH Y DISPOSITIVO AUTOCERRANTE.	U	1,00	$ 7.183.917,32	$ 7.183.917,00
468	12-21-130	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P16 (1.80x2.70). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + DOBLE ALA BATIENTE ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 18 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO. MONTANTE SUPERIOR ENTAMBORADO. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, BARRA ANTIPANICO TIPO PUSH Y DISPOSITIVO AUTOCERRANTE.	U	3,00	$ 9.950.425,50	$29.851.276,00
469	12-21-140	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P17 (2.00x2.70). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + 4 ALAS PLEGABLES ENTAMBORADAS EN LAMINA CR CAL 18 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO. REJILLA SUPERIOR METALICA. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TAMBOR, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y TOPE DE PISO	U	1,00	$ 9.655.292,25	$ 9.655.292,00
470	12-21-150	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P18 (6.30x2.90). PUERTA REJA. DOBLE ALA VEHICULAR BATIENTE CON BASTIDORES EN TUBULARES 3"x2" + ELEMENTOS VERTICALES EN PLATINA 2"x1/2" Y ALA PEATONAL CON BASTIDOR EN TUBULAR CUADRADO 2" + ELEMENTOS VERTICALES EN PLATINA 2"X1/2". INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TAMBOR, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y BARRA ANTIPANICO TIPO PUSH	U	1,00	$23.324.157,90	$23.324.158,00
471	12-21-160	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P19 (1.20x2.70). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA BATIENTE ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 18 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO. MONTANTE SUPERIOR ENTAMBORADO. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO, BARRA ANTIPANICO TIPO PUSH Y DISPOSITIVO AUTOCERRANTE.	U	1,00	$ 4.517.057,18	$ 4.517.057,00
472	12-21-200	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V01 (7.20x6.40). VENTANA EN SISTEMA DE MURO CORTINA CON TUBULARES EN ACERO + CUERPOS EN VIDRIO FIJO LAMINADO 4+4. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO.	U	1,00	$50.407.877,92	$50.407.878,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

473	12-21-210	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V02 (7.20x4.36). VENTANA EN SISTEMA DE MURO CORTINA CON TUBULARES EN ACERO + CUERPOS EN VIDRIO FIJO LAMINADO 4+4. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA SEGUN DETALLE DE PLANO.	U	1,00	$34.339.984,89	$34.339.985,00
	12-31	**PASAMANOS**				
474	12-31-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS TIPO 1 - G-01 SOBRE LOSA - PLATINAS METALICAS - H: 1.15 M. PLATINA SUPERIOR 2"x1/4" + ANGULO INFERIOR 2"x1/4". PLATINAS VERTICALES 2"x1/4" CADA 1.20 M. Y VARILLAS VERTICALES CUADRADAS 1/2" CADA 0.10 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE, ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE POLIURETANO COLOR SEGUN PLANOS.	M	46,97	$720.954,75	$33.863.244,00
475	12-31-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS TIPO 2 - G-02 SOBRE ESCALERA - PLATINAS METALICAS - H: 1.15 M. PLATINA SUPERIOR 2"x1/4" + ANGULO INFERIOR 2"x1/4". PLATINAS VERTICALES 2"x1/4" CADA 1.20 M. Y VARILLAS VERTICALES CUADRADAS 1/2" CADA 0.10 M. RODAMANOS EN PLATINA 2"x1/4" H: 0.70 M. Y 0.90 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE, ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE POLIURETANO COLOR SEGUN PLANOS.	M	12,64	$674.980,90	$ 8.531.759,00
476	12-31-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS TIPO 3 G-03 SOBRE ESCALERA - PLATINAS METALICAS - H: 1.15 M. PLATINA SUPERIOR 2"x1/4" + ANGULO INFERIOR 2"x1/4". PLATINAS VERTICALES 2"x1/4" CADA 1.20 M. Y VARILLAS VERTICALES CUADRADAS 1/2" CADA 0.10 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE, ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE POLIURETANO COLOR SEGUN PLANOS.	M	5,83	$640.819,92	$ 3.735.980,00
477	12-31-040	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS TIPO 4 - G-04 ADOSADO A MURO - PLATINAS METALICAS - H: 0.70 M. - 0.90 M. RODAMANOS EN PLATINA 2"x1/4" H: 0.70 M. Y 0.90 M. CON PLATINAS DE FIJACION A MURO 2"x1/4" EN FORMA DE "L" SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE, ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE POLIURETANO COLOR SEGUN PLANOS.	M	23,20	$223.295,71	$ 5.180.460,00
478	12-31-050	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS TIPO 5 - G05 SOBRE MURO - PLATINAS METALICAS - H: 0.60 M. PLATINA SUPERIOR E INFERIOR 2"x1/4". PLATINAS VERTICALES 2"x1/4" CADA 1.20 M. Y VARILLAS VERTICALES CUADRADAS 1/2" CADA 0.10 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE, ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE POLIURETANO COLOR SEGUN PLANOS	M	17,68	$281.845,86	$ 4.983.035,00
479	12-31-060	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS TIPO 6 - G-06 SOBRE ESCALERA - TUBULARES, PLATINAS METALICAS Y LAMINA CAL. 18 - H: 1.10 M. TUBULAR SUPERIOR E INFERIOR 2"x4". TUBULARES VERTICALES 2"x2" CADA 1.20 M. RODAMANOS EN PLATINA 2"x1/2" H: 0.70 M. Y 0.90 M. Y LAMINA METALICA CAL. 18 EN AMBAS CARAS SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE, ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE POLIURETANO COLOR SEGUN PLANOS.	M	12,33	$774.866,68	$ 9.554.106,00
	12-40	**OTROS CARPINTERIA METALICA**				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

480	12-40-100	CERRAMIENTO SUPERIOR DE AULAS Y LUDOTECAS - MUEBLE INTERACTIVO. TUBULARES METALICOS VERTICALES Y HORIZONTALES 4"x2" FIJADOS A LOSA Y A CORREAS DE CUBIERTA + MALLA MULTIFILAMENTO DE CAÑA DE CAÑAMO TIPO CATAMARAN COLOR BLANCO CAL. #3 OJO 4x4 CM FIJADA A ESTRUCTURA METALICA. INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA POLIURETANO BLANCO ACORDE A DETALLES DE PLANOS.	M2	157,12	$148.230,57	$23.289.988,00
481	12-40-210	MARCO TRAPEZOIDAL (2.00x2.00x0.50 M.). LAMINA METALICA CR. CAL 18 DOBLADA Y SOLDADA SEGUN DETALLE DE PLANOS CON PINTURA POLIURETANO COLOR AMARILLO. INCLUYE FIJACION A MUROS, ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO.TIPO 1	U	1,00	$ 1.960.146,80	$ 1.960.147,00
482	12-40-220	MARCO TRAPEZOIDAL (2.00x2.00x0.60 M.). LAMINA METALICA CR. CAL 18 DOBLADA Y SOLDADA SEGUN DETALLE DE PLANOS CON PINTURA POLIURETANO COLOR AMARILLO. INCLUYE FIJACION A MUROS, ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO.	U	1,00	$ 2.194.285,64	$ 2.194.286,00
483	12-40-230	MARCO TRAPEZOIDAL (1.50x1.50x0.50 M.). LAMINA METALICA CR. CAL 18 DOBLADA Y SOLDADA SEGUN DETALLE DE PLANOS CON PINTURA POLIURETANO COLOR AMARILLO. INCLUYE FIJACION A MUROS, ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO.	U	2,00	$ 1.445.616,73	$ 2.891.233,00
484	12-40-300	MARCO EXTERIOR RECTANGULAR (2.37x1.20x2.65 M.). ESTRUCTURA EN TUBULARES METALICOS 4"x4" + LAMINA METALICA CR. CAL 18 DOBLADA Y SOLDADA SEGUN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJE A PISO, SELLO IMPERMEABLE CONTRA VENTANA, ANTICORROSIVO Y PINTURA POLIURETANO COLOR CHAMPAÑA ACORDE CON DETALLE DE PLANOS	U	1,00	$ 5.668.948,15	$ 5.668.948,00
Subtotal						**$ 711.100.277,00**
	13	**CARPINTERIA EN MADERA - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**				
	13-02	**MUEBLES EN MADERA**				
485	13-02-010	MUEBLE INTERACTIVO M-01 (3.91x1.31x2.20 M.). MUEBLE ESCALINATA CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBULAR METALICO 4"x2" Y ESTRUCTURA ESCALINATA EN TUBULAR METALICO 2"x1" + CUERPO INFERIOR TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. Y 4 MM. CON CARAS EXTERIORES EN MELAMINA ACABADO Y DETALLE SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS PROTECCION ESTRUCTURA METALICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$10.092.575,80	$10.092.576,00
486	13-02-020	MUEBLE INTERACTIVO M-02 (4.00x1.34x2.20 M.). MUEBLE PISCINA CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBULAR METALICO 4"x2" Y ESTRUCTURA PISCINA EN TUBULAR METALICO 2"x1". CUERPO SUPERIOR TABLERO AGLOMERADO RH 18 Y 4 MM. Y ENTREPAÑOS TABLERO AGLOMERADO RH 9 MM. CON CARAS EN MELAMINA ACABADO Y DETALLE SEGUN PLANOS PLANOS DE ARQUITECTURA. CONFORMACION DE PISCINA CON TABLERO MDF RH CRUDO 18 MM. + ESPUMA ALTA DENSIDAD E: 50 MM. FORRADO CON TELA ANTIFLUIDO COLOR SEGUN PLANOS. INCLUYE CANTOS, PROTECCION ESTRUCTURA METALICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$10.856.503,00	$10.856.503,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

487	13-02-030	MUEBLE ESCALERAS M-03 (3.92x0.94x2.85 M.). MUEBLE ESCALERA CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBULAR METALICO 4"x2" Y 2"x1". LARGUEROS EN MADERA 2"x1" + TABLERO AGLOMERADO MDF RH CRUDO 18 MM.ESPUMA ALTA DENSIDAD E: 50 MM. FORRADO CON TELA ANTIFLUIDO COLOR SEGUN PLANOS. INCLUYE PROTECCION ESTRUCTURA METALICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$ 7.156.269,13	$ 7.156.269,00
488	13-02-040	MUEBLE INTERACTIVO M-04 (3.54x1.40x1.32 M.). NICHO CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBULAR METALICO 4"x2" + TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. CON CARAS EN MELAMINA ACABADO Y DETALLE SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS, PROTECCION ESTRUCTURA METALICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$ 5.343.056,41	$ 5.343.056,00
489	13-02-050	MUEBLE INTERACTIVO M-05 (1.40x1.22x1.32 M.). NICHO CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBULAR METALICO 4"x2" + TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. CON CARAS EN MELAMINA ACABADO Y DETALLE SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS, PROTECCION ESTRUCTURA METALICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$ 4.309.675,34	$ 4.309.675,00
490	13-02-060	MUEBLE INTERACTIVO M-06 (3.44x1.18x2.01-1.19 M.). NICHO CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBULAR METALICO 4"x2" + TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. CON CARAS EN MELAMINA ACABADO Y DETALLE SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS, PROTECCION ESTRUCTURA METALICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$ 7.561.296,62	$ 7.561.297,00
491	13-02-070	MUEBLE MARCO M-07 (3.18x1.14x2.30 M.). MARCO EN LISTONES DE PINO 2"X1" + ENCHAPE CONTRA MURO Y CIELO EN TABLERO AGLOMERADO RH 4 MM. CON CARAS EN MELAMINA ACABADO Y DETALLE SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	2,00	$ 2.109.883,31	$ 4.219.767,00
492	13-02-080	MUEBLE MARCO M-08 (1.90x1.25x2.30 M.). MARCO EN LISTONES DE PINO 2"X1" + ENCHAPE CONTRA MURO Y CIELO EN TABLERO AGLOMERADO RH 4 MM. CON CARAS EN MELAMINA ACABADO Y DETALLE SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE. PUERTA CENTRADA	U	1,00	$ 2.109.883,31	$ 2.109.883,00
493	13-02-090	MUEBLE MARCO M-09 (1.90x1.25x2.30 M.). MARCO EN LISTONES DE PINO 2"X1" + ENCHAPE CONTRA MURO Y CIELO EN TABLERO AGLOMERADO RH 4 MM. CON CARAS EN MELAMINA ACABADO Y DETALLE SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE. PUERTA DESCENTRADA	U	1,00	$ 2.109.883,31	$ 2.109.883,00
494	13-02-100	MUEBLE DIDACTICO M-10 (2.33x0.53x2.20 M.). MUEBLE ALMACENAMIENTO EN TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. CON CARAS EN MELAMINA, PUERTAS EN TABLEROS TIPO TRIPLEX RH 9 MM. LISAS O PERFORADAS CON CARAS LAMINADAS Y CAJONES EN TABLERO TIPO TRIPLEX RH 9 MM. CON CARAS LAMINADAS Y RODACHINAS. DETALLES Y ACABADO DE MELAMINICOS Y LAMINADOS SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS, FICHAS EN MDF 3MM. PINTADAS Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	8,00	$ 7.446.084,49	$59.568.676,00
495	13-02-110	MUEBLE DIDACTICO M-11 (2.18x0.53x2.20 M.). MUEBLE ALMACENAMIENTO EN TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. CON CARAS EN MELAMINA, PUERTAS EN TABLEROS TIPO TRIPLEX RH 9 MM. LISAS O PERFORADAS CON CARAS LAMINADAS Y CAJONES EN TABLERO TIPO TRIPLEX RH 9 MM. CON CARAS LAMINADAS Y RODACHINAS. DETALLES Y ACABADO DE MELAMINICOS Y LAMINADOS SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS, FICHAS EN MDF 3MM. PINTADAS Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$ 7.091.664,87	$ 7.091.665,00

496	13-02-120	MUEBLE DIDACTICO M-12 (2.40x0.25x1.40 M.). JUEGO DIDACTICO TIPO CUBOS. TUBULARES REDONDOS 1" + CUBOS EN TABLERO AGLOMERADO RH 4 MM. CON CARAS EN MELAMINA Y CON DISEÑOS EN PINTURA. ACABADOS Y DETALLES SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE ACCESORIOS, ACABADO ESTRUCTURA METALICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$ 2.848.006,51	$ 2.848.007,00
497	13-02-130	MUEBLE DIDACTICO M-13 (2.40x0.25x1.21 M.). JUEGO DIDACTICO TIPO ABACO. TUBULARES REDONDOS 1" + FICHAS EN TABLERO AGLOMERADO MDF RH 3 MM. CON PINTURA DE COLORES. ACABADOS Y DETALLES SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE ACCESORIOS, ACABADO ESTRUCTURA METALICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$ 2.932.751,29	$ 2.932.751,00
498	13-02-140	MUEBLE NICHO M-14 (0.80x0.35x0.35 M.). MUEBLE NICHO EN TABLERO TIPO TRIPLEX RH 18 MM. CON CARAS LAMINADAS. DETALLES Y ACABADO DE LAMINADOS SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	3,00	$696.955,14	$ 2.090.865,00
499	13-02-150	MUEBLE PUFF M-15 (0.34x0.34x0.34 M.). PUFF CON ESTRUCTURA INTERNA EN VARILLONES MADERA 1"x1", PATAS EN TUBULAR METALICO 1"x1" + TAPAS CAUCHO Ø 3/4" Y RECUBRIMIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD E: 50 MM. FORRADO CON TELA ANTIFLUIDO COLOR SEGUN PLANOS. INCLUYE PROTECCION ESTRUCTURA METALICA.	U	10,00	$428.607,16	$ 4.286.072,00
500	13-02-160	MUEBLE CAJON M-16. MUEBLE CAJON EN TABLERO TIPO TRIPLEX RH 9 MM. CON CARAS LAMINADAS Y RODACHINAS. DETALLES Y ACABADO DE LAMINADOS SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS.	U	4,00	$581.354,48	$ 2.325.418,00
501	13-02-170	MUEBLE LUDOTECA M-17 (8.47x3.79x4.44 M.). MUEBLE INTERACTIVO CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBULAR METALICO 2"x2". CARAS INTERNAS EN TABLEROS TIPO TRIPLEX RH 9 MM. CON CARAS LAMINADAS. CARAS EXTERNAS EN TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. ESCALA EN ESPUMA ALTA DENSIDAD E: 50 MM. FORRADO CON TELA ANTIFLUIDO. ACABADO Y DETALLE SEGUN PLANOS DE ARQUTECTURA. INCLUYE CANTOS, PROTECCION ESTRUCTURA METALICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$42.449.811,29	$42.449.811,00
502	13-02-180	MUEBLE ALMACENAMIENTO LUDOTECA M-18 (3.79x0.78x1.96 M.). MUEBLE ALMACENAMIENTO EN TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. CON CARAS EN MELAMINA, PUERTAS EN TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. CON CARAS EN MELAMINA PERFORADAS. DETALLES Y ACABADO DE MELAMINICOS Y LAMINADOS SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$ 5.757.105,88	$ 5.757.106,00
503	13-02-190	MUEBLE NICHO ESCALINATAS M-19 (2.66x0.59x1.60 M.). MUEBLE NICHO Y ENTREPAÑOS EN TABLEROS TIPO TRIPLEX RH 9 MM. CON CARAS LAMINADAS. ACABADO Y DETALLE SEGUN PLANOS DE ARQUTECTURA. INCLUYE CANTOS, PROTECCION ESTRUCTURA METALICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$ 4.843.266,24	$ 4.843.266,00
504	13-02-200	MUEBLE DIDACTICO CONSTRUBLOCK EXTENSION M-20 (3.46x0.10x2.20 M.). MARCOS Y LETRAS EN TABLERO TIPO TRIPLEX RH 9 MM. CON CARAS LAMINADAS. REJILLA PARA FICHAS EN TABLERO TIPO TRIPLEX FENOLICO RH 3 MM. FICHAS GEOMETRICAS EN MADERA DE PINO. ACABADOS Y DETALLES SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$ 6.930.733,37	$ 6.930.733,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

505	13-02-210	MUEBLE DIDACTICO THE CITY EXTENSION M-21 (3.30x0.10x2.20 M.). FONDO EN TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. CON CARAS EN MELAMINA. CUADROS SOBREPUESTOS EN TABLERO TIPO TRIPLEX RH 4 MM. CON CARAS LAMINADAS. PIEZAS EN MADERA DE PINO, CARROS EN TABLERO MDF 30 MM. ACABADOS Y DETALLES SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$ 7.743.421,13	$ 7.743.421,00
506	13-02-220	MUEBLE INTERACTIVO PODIO INDIVIDUAL M-22 (1.75x1.20x1.90 M.). MUEBLE PODIO CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBULAR METALICO 2"x1". CUERPO SUPERIOR Y PISO EN TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. CON CARAS EN MELAMINA. ACABADO Y DETALLE SEGUN PLANOS PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS, PROTECCION ESTRUCTURA METALICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$ 3.877.232,14	$ 3.877.232,00
507	13-02-230	MUEBLE MARCO EXTENSION PISO 1 M-23 (4.80x0.40x2.70 M.). MARCO CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBULAR METALICO 4" x 2". ENCHAPE FRONTAL Y LATERAL EN TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. CON CARAS EXTERIORES EN MELAMINA. ACABADO Y DETALLE SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	1,00	$ 4.480.639,40	$ 4.480.639,00
508	13-02-240	MUEBLE SUPERIOR LAVAPINCELES M-24 (2.71x0.33x0.93 M.). MUEBLE ALMACENAMIENTO Y PUERTAS EN TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. CON CARAS EN MELAMINA. DETALLES Y ACABADO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	7,00	$ 3.786.546,37	$26.505.825,00
509	13-02-250	MUEBLE SUPERIOR LAVAPINCELES M-25 (2.41x0.33x0.93 M.). MUEBLE ALMACENAMIENTO Y PUERTAS EN TABLERO AGLOMERADO RH 18 MM. CON CARAS EN MELAMINA. DETALLES Y ACABADO SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CANTOS Y ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	U	2,00	$ 3.649.967,39	$ 7.299.935,00
	13-11	**PUERTAS EN MADERA**				-
510	13-11-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-03 (1.00x2.70). ALA BATIENTE EN TABLERO MELAMINICO 5.5 MM RELLENA CON HONEYCOMB, REJILLA SUPERIOR EN TABLERO MELAMINICO 12 MM Y MARCO EN TABLERO MELAMINICO 30 MM. ACABADO ROBLE MALLADO SEGUN PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE CERRADURA DE MANIJA HORIZONTAL EN ACERO INOXIDABLE Y TOPES DE PISO	U	11,00	$ 4.336.994,69	$47.706.942,00
	13-20	**OTROS ELEMENTOS EN MADERA**				
511	13-20-020	CORTASOLES EN MADERA + ALUMINIO (0.32 x 2.70 M.). PANEL AGLOMERADO + ACABADO TERMORESISTENTE PARA EXTERIORES TIPO HPL COLOR MADERA CON ADHESIVO ESTRUCTURAL A BASTIDOR METALICO. ESTRUCTURA INTERNA EN BASTIDORES DE ALUMINIO 3" x 1 1/2". SOPORTES DE ANCLAJE A ESTRUCTURA EN LAMINA CAL. 5 CON TORNILLO PASANTE Y ACABADO ANTICORROSIVO + PINTURA SEGUN DETALLES.	U	40,00	$ 2.095.224,04	$83.808.962,00
Subtotal						**$ 376.306.235,00**
	14	**ENCHAPES - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	14-01	**ENCHAPES SOBRE MUROS**				
512	14-01-010	ENCHAPE PARED EN CERAMICA PLANA CARA UNICA COLOR BLANCO FORMATO 30x60. INCLUYE MORTERO DE PEGA + EMBOQUILLADO.	M2	426,10	$ 91.719,40	$39.081.634,00
513	14-01-020	ENCHAPE PARED EN CERAMICA CARAS DIFERENCIADAS COLOR BEIGE FORMATO 30x60 CON VETAS COLOR NEUTRO. INCLUYE MORTERO DE PEGA + EMBOQUILLADO.	M2	21,69	$ 92.422,09	$ 2.004.635,00
514	14-01-030	ENCHAPE PARED EN CERAMICA CARA UNICA COLOR BLANCO MATE FORMATO 8.8X27. INCLUYE MORTERO DE PEGA + EMBOQUILLADO.	M2	90,76	$215.211,01	$19.532.552,00
515	14-01-100	ENCHAPE PARED EXTERIORES EN MICROCEMENTO. REVESTIMIENTO MULTICAPA DE TIPO CEMENTICIO + SELLADOR BASE AGUA COLOR GRIS CLARO. INCLUYE ADHERENTES Y SISTEMA CONSTRUCTIVO RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE.	M2	34,92	$138.639,95	$ 4.841.307,00
	14-02	**LAVADO E HIDROFUGADO DE MUROS**				
516	14-02-010	IMPERMEABILIZACION DE FACHADAS CON HIDROFUGO BASE SILICONAS 10 AÑOS	M2	3.669,69	$ 15.198,60	$55.774.142,00
517	14-02-020	LAVADA DE MUROS EN LADRILLO, BLOQUE Y/O CONCRETO CON AGUA A PRESION	M2	7.339,38	$ 12.762,72	$93.670.429,00
Subtotal						**$ 214.904.699,00**
	15	**ILUMINACION - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**				
	15-01	**LUMINARIAS**				
518	15-01-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X1,6W 100-240 V, 6500 K, IRC 70, FLUJO LUMINOSO 125 O MÁS, AUTONOMÍA DE 90 MINUTOS. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. .	U	5,00	$116.457,30	$582.287,00
519	15-01-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. .	U	41,00	$ 95.844,47	$ 3.929.623,00
520	15-01-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. .	U	133,00	$ 45.372,73	$ 6.034.573,00
521	15-01-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA REFLECTOR LED 100W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 8000 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR A 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. .	U	8,00	$121.619,15	$972.953,00
522	15-01-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3200 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 10,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. .	U	185,00	$399.589,18	$73.923.998,00
523	15-01-051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TABACO 12 W, IP54, 6500 K, 100-240 V, IP 67, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 600 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. .	U	10,00	$425.873,86	$ 4.258.739,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

524	15-01-060	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE AVISO SALIDA DE EMERGENCIA.INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. .	U	8,00	$116.572,50	$932.580,00
525	15-01-070	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TORTUGA 12 W. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. .	U	3,00	$77.432,94	$232.299,00
526	15-01-090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED 30X30, 6000 K, 100-240 V, IRC 70, 1400 LM, VIDA ÚTIL MAYOR A 35,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE.	U	6,00	$90.481,56	$542.889,00
527	15-01-100	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO EMERGENCIA PARA LUMINARIA DE 20 W, INCLUYE CAJA METPALICA, TEST, BATERIA PAR A90 MINUTOS.	U	25,00	$ 130.614,95	$ 3.265.374,00
528	15-01-101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED SPOT 9W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 720, VIDA ÚTIL MAYOR A 20,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. .	U	11,00	$61.462,53	$676.088,00
Subtotal						**$95.351.403,00**
	16	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**				
	16-01	**APARATOS SANITARIOS**				
529	16-01-010	SANITARIO INSTITUCIONAL DE FLUXOMETRO COLOR BLANCO PARA MOVILIDAD REDUCIDA ENTRADA POSTERIOR CON GRIFERIA ANTIVANDALICA DE PUSH CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE ASIENTO INSTITUCIONAL	U	3,00	$1.554.337,02	$ 4.663.011,00
530	16-01-020	SANITARIO SENCILLO DE TANQUE COLOR BLANCO TAZA ALONGADA CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE GRIFERIA Y ASIENTO	U	7,00	$ 779.881,91	$ 5.459.173,00
531	16-01-025	SANITARIO INFANTIL DE TANQUE COLOR BLANCO CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE GRIFERIA Y ASIENTO	U	12,00	$ 682.784,93	$ 8.193.419,00
532	16-01-030	LAVAMANOS DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA MOVILIDAD REDUCIDA CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE SOPORTE RECOMENDADO POR EL PROVEEDOR	U	6,00	$ 626.353,35	$ 3.758.120,00
533	16-01-050	ORINAL INSTITUCIONAL FLUXOMETRO COLOR BLANCO CON GRIFERIA PUSH ANTIVANDALICA CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA. INCLUYE SOPORTE RECOMENDADO POR EL PROVEEDOR	U	1,00	$1.529.012,66	$ 1.529.013,00
	16-02	**ACCESORIOS**				-
534	16-02-010	BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA BAÑOS PMR EN ACERO INOXIDABLE CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA	U	5,00	$ 825.663,06	$ 4.128.315,00
535	16-02-020	BARRA DE SEGURIDAD RECTA 18" PARA BAÑOS PMR EN ACERO INOXIDABLE CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA	U	1,00	$ 215.020,42	$215.020,00
536	16-02-040	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA	U	19,00	$404.088,12	$ 7.677.674,00
537	16-02-050	DISPENSADOR DE JABON PARA EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA	U	13,00	$ 454.697,06	$ 5.911.062,00

538	16-02-060	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA	U	8,00	$ 540.178,04	$ 4.321.424,00
539	16-02-090	CAMBIADOR DE PAÑAL PARA INCRUSTAR EN ACERO INOXIDABLE CON INTERIOR EN POLIETILENO GRIS CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA	U	2,00	$7.715.228,37	$15.430.457,00
540	16-02-110	PAPELERA METALICA EN ACERO INOXIDABLE CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA	U	19,00	$ 576.453,40	$10.952.615,00
541	16-02-200	REJILLA DE PISO CLASICA EN ACERO INOXIDABLE 10x10 CM 1 1/2" - 3P CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA	U	20,00	$67.729,22	$ 1.354.584,00
	16-03	**GRIFERIAS**				
542	16-03-010	GRIFERIA PARA LAVAMANOS ANTIVANDALICA PUSH DE PARED PICO EMPOTRADO CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA PARA LAVAMANOS O LAVAPINCELES CORRIDOS	U	35,00	$ 644.564,85	$22.559.770,00
543	16-03-020	GRIFERIA PARA LAVAMANOS ANTIVANDALICA DE MESA PUSH CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA PARA LAVAMANOS DE COLGAR	U	6,00	$369.819,28	$ 2.218.916,00
544	16-03-030	MEZCLADOR DE DUCHA MONOCONTROL SSB CON TELEDUCHA CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA.	U	6,00	$ 349.163,51	$ 2.094.981,00
545	16-03-040	LLAVE JARDIN PESADA CROMADA CONSECUENTE CON PLANOS DE ARQUITECTURA PARA LAVAESCOBAS Y EXTERIORES	U	8,00	$88.884,52	$711.076,00
	16-04	**MUEBLES**				
546	16-04-015	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE LAVAMANOS BAÑOS ADULTOS - L: 2.10 M. - A: 0.40 M. ESTRUCTURA + MESON EN BASE ACRILICA COMPUESTA POR MINERALES NATURALES COLOR GRIS. SALPICADEROS + TANQUE CORRIDO + FALDÓN H: 0.30 M. SEGÚN DETALLE. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJE A MUROS. COMEDOR	M	2,10	$ 2.238.954,62	$ 4.701.805,00
547	16-04-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE LAVAMANOS BAÑOS ADULTOS - L: 1.22 M. - A: 0.40 M. ESTRUCTURA + MESON EN BASE ACRILICA COMPUESTA POR MINERALES NATURALES COLOR GRIS. SALPICADEROS + TANQUE CORRIDO + FALDÓN H: 0.30 M. SEGÚN DETALLE. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJE A MUROS. PROFESORES	M	1,22	$2.238.954,62	$ 2.731.525,00
548	16-04-070	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE LAVAMANOS ML-03 BAÑO 1 - L: 2.70 M. - A: 0.40 M. ESTRUCTURA + MESON EN BASE ACRILICA COMPUESTA POR MINERALES NATURALES COLOR GRIS. SALPICADEROS + TANQUE CORRIDO + FALDÓN H: 0.30 M. SEGÚN DETALLE. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJE A MUROS.	M	5,40	$2.299.514,43	$12.417.378,00
549	16-04-080	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE LAVAMANOS ML-04 BAÑO 1 - L: 2.16 M. - A: 0.40 M. ESTRUCTURA + MESON EN BASE ACRILICA COMPUESTA POR MINERALES NATURALES COLOR GRIS. SALPICADEROS + TANQUE CORRIDO + FALDÓN H: 0.30 M. SEGÚN DETALLE. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJE A MUROS.	M	2,16	$2.238.954,62	$ 4.836.142,00
550	16-04-100	POCETA LAVATRAPEROS PREFABRICADOS EN GRANITO PULIDO COLOR BLANCO - 40x35x20.	U	4,00	$ 148.680,89	$594.724,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

551	16-04-110	MESON DE LAVAMANOS EXTERIOR EN CONCRETO FORRADO EN GRANITO PULIDO - L: 1.00 M. - A: 0.44 M.BASE Y MURETES LATERALES DE LAVAMANOS EN CONCRETO F'C 21 MPA E: 0.05 M. + FORRO EN GRANO. ENCHAPE MURO DE FONDO EN GRANO BLANCO ANTIGUO SEGÚN PLANOS DE DETALLES DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	U	1,00	$1.867.699,58	$ 1.867.700,00
552	16-04-350	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE LAVAPINCELES ML-01 - L: 2.41 M. - A: 0.45 M. ESTRUCTURA + MESON EN BASE ACRILICA COMPUESTA POR MINERALES NATURALES COLOR GRIS. SALPICADEROS + TANQUE CORRIDO + FALDÓN H: 0.30 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE PIEAMIGOS DE SOPORTE Y ANCLAJE A MUROS.	M	4,82	$2.049.313,03	$ 9.877.689,00
553	16-04-360	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE LAVAPINCELES ML-02 - L: 2.71 M. - A: 0.45 M. ESTRUCTURA + MESON EN BASE ACRILICA COMPUESTA POR MINERALES NATURALES COLOR GRIS. SALPICADEROS + TANQUE CORRIDO + FALDÓN H: 0.30 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE PIEAMIGOS DE SOPORTE Y ANCLAJE A MUROS.	M	18,97	$2.029.496,10	$38.499.541,00
554	16-04-400	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE COCINETA ZONA ADMINISTRATIVA - L: 2.30 M. - A: 0.65 M. ESTRUCTURA + MESON EN BASE ACRILICA COMPUESTA POR MINERALES NATURALES COLOR GRIS. SALPICADEROS + POZUELO INTEGRADO + FALDÓN H: 0.30 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE PIEAMIGOS DE SOPORTE Y ANCLAJE A MUROS.	M	2,30	$ 2.644.396,83	$ 6.082.113,00
Subtotal						**$ 182.787.247,00**
	17	**CIELOS RASOS Y DIVISIONES - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**				
	17-01	**CIELOS RASOS**				
555	17-01-020	CIELO FALSO EN LAMINA DE TABLAYESO RH 1/2" CON REMATES LATERALES H: 0.10 M. A 0.30 M. SEGUN DETALLE DE ARQUITECTURA. INCLUYE SISTEMA DE CUELGAS, PINTURA DE ACABADO ACRILICA COLORES DEFINIDOS EN PLANOS, DILATACIONES PERIMETRALES Y PERFORACIONES PARA ELEMENTOS INCRUSTADOS EN EL CIELO.	M2	409,51	$112.283,01	$45.981.013,00
556	17-01-040	CIELO FALSO ACUSTICO EN PANELES FONOABSORBENTES DE YESO CON PERFORACIONES REDONDAS ACORDE CON PLANOS DE ARQUITECTURA + LANA MINERAL DE ROCA 3.5" DE ESPESOR. INCLUYE SISTEMA DE CUELGAS, PINTURA DE ACABADO ACRILICA BLANCA, DILATACIONES PERIMETRALES Y PERFORACIONES PARA ELEMENTOS INCRUSTADOS EN EL CIELO.	M2	192,15	$ 219.649,22	$42.205.597,00
557	17-01-050	CIELO FALSO ACUSTICO EN MADERA TIPO MDF 1.20x2.40 M. PERFORADO Y RANURADO LINEAL 32 MM. PERFORACION FRONTAL DEL 1.1% CON UNION MACHIMBRADO HORIZONTAL, ESPESOR ESTANDAR 12-15MM ACABADO EN MELAMINA COLOR SEGUN DETALLE DE ARQUITECTURA + FIBRA DE VIDRIO 5 CM. INCLUYE SISTEMA DE CUELGAS, DILATACIONES PERIMETRALES Y PERFORACIONES PARA ELEMENTOS INCRUSTADOS EN EL CIELO.	M2	719,38	$ 285.480,83	$ 205.369.202,00
	17-02	**DIVISIONES**				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

558	17-02-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO EXTERNO #4 - H: 1.60 M. INSTALADAS A 1.80 M. ESTRUCTURA INTERNA, RELLENO EN POLIMERO INYECTADO Y LAMINA EN ACERO INOXIDABLE. PARALES, DIVISIONES, PUERTAS Y ACCESORIOS. ADULTOS	M2	13,47	$ 896.961,27	$12.082.068,00
559	17-02-110	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑOS EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN 12 MM. COLOR SEGÚN DETALLE DE ARQUITECTURA H: 1.50 M. ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PANEL DE FIBRAS CELULOSICAS LAMINADO ALTA PRESIÓN. PARALES, DIVISIONES, PUERTAS Y ACCESORIOS	M2	41,88	$1.906.430,71	$79.841.318,00
Subtotal						**$ 385.479.198,00**
	18	**PINTURAS**				
	18-01	**PINTURA SOBRE MAMPOSTERIAS**				-
560	18-01-010	PINTURA ACRILICA DE EXTERIORES TIPO ACRILICA 10 AÑOS 3 MANOS EN COLORES ACORDE CON PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	13,30	$26.454,34	$351.843,00
561	18-01-020	PINTURA EPOXICA SOBRE ESTUCO COLOR BLANCO TIPO EPOXICA POLIAMIDA 3 MANOS COLOR ACORDE CON PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	100,22	$32.641,43	$ 3.271.324,00
562	18-01-030	PINTURA PREMIUM TIPO 1 DE ALTA LAVABILIDAD SOBRE ESTUCO TIPO BIOCUIDADO 3 MANOS EN COLORES VARIOS ACORDE CON PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	509,83	$19.427,35	$ 9.904.648,00
563	18-01-100	ESTUCO PLASTICO ACRILICO SOBRE PAÑETES	M2	534,93	$18.646,11	$ 9.974.365,00
	18-02	**PINTURAS SOBRE CONCRETOS**				
564	18-02-040	PINTURA TIPO TRÁFICO COLOR BLANCO PARA LINEAS DE DEMARCACION CONTINUAS EN PARQUEADEROS - A: 0.05 M. E-14	M	65,56	$12.750,15	$835.900,00
565	18-02-045	PINTURA TIPO TRÁFICO COLOR BLANCO PARA LINEA DE DEMARCACION CONTINUAS CEBRA DE CIRCULACION - A: 0.20 M. E-14	M	14,69	$22.599,44	$331.986,00
566	18-02-070	PINTURA TIPO TRÁFICO BLANCO Y/O COLOR PARA SIMBOLO PMR EN PARQUEADERO - DIAMETRO EXTERIOR 1.26 M. PICTOGRAMA SEGÚN DETALLE	U	1,00	$ 516.198,33	$516.198,00
Subtotal						**$25.186.264,00**
	19	**CERRADURAS Y VIDRIOS - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**				
	19-01	**VIDRIOS Y ESPEJOS**				
567	19-01-010	ESPEJOS FLOTADOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO - E: DE 4 MM. EN BAÑOS. INCLUYE ANCLAJES A MUROS.	M2	16,17	$159.404,63	$ 2.577.573,00
Subtotal						**$ 2.577.573,00**

20	**OBRAS EXTERIORES**					
20-01	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y REEMPLAZOS**					
568	20-01-010	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA HASTA 2.50 M. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES	M3	22,20	$ 60.529,44	$ 1.343.754,00
569	20-01-020	COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	224,72	$1.169,77	$262.870,00
570	20-01-050	LLENO COMPACTADO EN SUB-BASE PARA ZONAS DURAS ACORDE CON RECOMENDACIÓN DEL ESTUDIO GEOTECNICO	M3	33,71	$188.381,77	$ 6.350.349,00
20-02	**ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS**					
571	20-02-010	ANDENES EN ADOQUIN DE ARCILLA COLOR TIERRA 20x10x6 SOBRE CAMA DE ARENA E: 0.05 M. INSTALADO SOBRE REEMPLAZO GRANULAR Y/O SOBRE LOSA	M2	83,19	$ 97.966,18	$ 8.149.807,00
572	20-02-050	LOSA DE PISO PARA TRÁFICO VEHICULAR EN CONCRETO F'C 28 MPA E: 0.15 M. ACORDE CON NUMERAL 8.2.4 DEL ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIÓN DEL PLANO ESTRUCTURAL	M2	141,54	$189.392,35	$26.806.594,00
573	20-02-060	ACABADO PISO VEHICULAR EN CONCRETO F'C 28 MPA E: 0.05 M. SOBRE LOSA DE FUNDACION PULIDO Y ENDURECIDO CON ENDURECEDOR DE CUARZO COLOR GRIS CLARO. INCLUYE ADITIVOS RECOMENDADOS POR ASESOR ESTRUCTURAL	M2	141,54	$130.870,47	$18.523.407,00
574	20-02-080	PISO EN ASTILLADO DE MADERA	M2	174,00	$103.951,16	$18.087.502,00
575	20-02-120	CARCAMO EN CONCRETO F'C 21 MPA. A: 0.40 M. - H: 0.40 M. MEDIDAS INTERNAS. MUROS Y LOSA E: 0.05 M. + REJILLA EN CONCRETO SEGUN DETALLE DE ARQUITECTURA. INCLUYE EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.	M	94,18	$296.262,17	$27.901.971,00
576	20-02-140	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO F'C 21 MPA. A: 0.10 M. - H: 0.20 M. INCLUYE EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. A-10	M	95,52	$ 37.020,99	$ 3.536.245,00
20-03	**CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**					
577	20-03-010	VIGA DE FUNDACION - DADOS PARA CERRAMIENTOS Y ELEMENTOS EXTERIORES EN CONCRETO F'C 21 MPA. DIMENSIONES ACORDE CON PLANOS ESTRUCTURALES	M3	8,42	$896.028,18	$ 7.544.557,00
578	20-03-015	CONCRETO CICLOPEO PARA FUNDACIONES. CONCRETO F'C 21 MPA. 40% + PIEDRA 60%	M3	3,14	$419.003,97	$ 1.315.672,00
579	20-03-020	MURO EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 28 MPA PARA MURETES CERRAMIENTOS Y GRADERIAS - E: 0.20 M.	M3	7,44	$ 1.055.024,39	$ 7.849.381,00
580	20-03-050	MURO DE CONTENCION EN BLOQUE PARA CONFORMACION CONTENEDOR DE RAICES. BLOQUE EN CONCRETO 12x20x40 + DOVELAS EN GROUT F'C 21 MPA.CADA 1.20 M. INCLUYE GRAFIL	M2	7,56	$128.825,21	$973.919,00
581	20-03-100	CINTA DE AMARRE ALCORQUES EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. A: 0.12 M. - H: 0.25 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	7,56	$ 47.434,75	$358.607,00
582	20-03-420	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO SED H: 2.50 M. PANELES DEMARCO METALICO EN ANGULOS 2"x1/8" + MALLA ONDULADA 3.8x3.8 CM. CALIBRE 10 ANCLADOS A TUBULAR VERTICAL 2990x100x40 MM. INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO.	M	124,45	$817.086,17	$ 101.686.373,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

583	20-03-500	CICLOPARQUEADERO TIPO 2 - FICHA M-101 CARTILLA DE MOBILIARIO URBANO DE BOGOTA. INCLUYE BASE EN CONCRETO F'C 21 MPA ACORDE CON LA FICHA	U	9,00	$ 1.007.917,43	$ 9.071.257,00
584	20-03-520	TOBOGAN DE 1 CARRIL EN FIBRA DE VIDRIO CON PROTECCION UV GRADO 8. ESTRUCTURA CON SOPORTES METALICOS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. ANCHO, LONGITUD Y GEOMETRÍA DE ONDAS ACORDE CON DETALLE DE PLANOS.	U	1,00	$ 4.248.781,46	$ 4.248.781,00
585	20-03-560	BORDILLO EN LAMINA METALICA PARA DEMARCACION DE JARDINES. LAMINA CR CAL. 16 CORTADA Y DOBLADA SEGÚN DETALLE DE PLANOS. H TOTAL: 0.23 M. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACABADO.	M	168,00	$ 68.344,99	$11.481.959,00
	20-04	**OTROS - ZONAS EXTERIORES - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION**				
586	20-04-010	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	2.133,99	$5.926,33	$12.646.734,00
	20-05	**ZONAS VERDES Y PAISAJISMO**				
587	20-05-015	SUMINISTRO Y SIEMBRA. ARBOL MERMELADA (STREPTOSOLEN JAMESONII) ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	2,00	$186.921,91	$373.844,00
588	20-05-020	SUMINISTRO Y SIEMBRA. ARBOL PAJARITO (CROTALARIA AGATIFLORA) ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	4,00	$208.903,49	$835.614,00
589	20-05-025	SUMINISTRO Y SIEMBRA. ARBOL SIETE CUEROS ANGELITO (CHAETOGASTRA MOLLIS) ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	3,00	$256.081,66	$768.245,00
590	20-05-040	SUMINISTRO Y SIEMBRA. ARBOL CARBONERO ROJO (CALLIANDRA TRINERVIA CAR. CARBONARIA) ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	1,00	$269.957,59	$269.958,00
591	20-05-045	SUMINISTRO Y SIEMBRA. ARBOL EUCALIPTO POMARROSO (CORYMBIA FICIFOLIA) ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	5,00	$315.983,80	$ 1.579.919,00
592	20-05-050	SUMINISTRO Y SIEMBRA. ARBOL FUCSIA ARBUSTIVA (FUCHSIA ARBORESCENS) ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	3,00	$233.827,80	$701.483,00
593	20-05-055	SUMINISTRO Y SIEMBRA. ARBOL SANGREGADO (CHAETOGASTRA MOLLIS) ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	1,00	$258.019,05	$258.019,00
594	20-05-060	SUMINISTRO Y SIEMBRA. ARBOL YARUMO BLANCO (CECROPIA TELENITIDA) ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	1,00	$335.410,11	$335.410,00
595	20-05-100	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA SIEMPREVIVA PLATEADA (HELICHRYSUM PETIOLARE) - 3 UNIDADES / M2 ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	M2	32,00	$ 61.722,25	$ 1.975.112,00
596	20-05-110	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA ROMERO (ROSMARINUS OFFICINALIS) - 1 UNIDADES / M2 ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	M2	41,00	$ 35.274,19	$ 1.446.242,00
597	20-05-120	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA VINCA (VINCA MAJOR) - 6 UNIDADES / M2 ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	M2	21,00	$ 59.701,71	$ 1.255.416,00
598	20-05-140	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA LINO (PHORMIUM TENAX) - 1 UNIDADES / M2 ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	M2	17,00	$ 53.875,27	$915.880,00
599	20-05-160	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA SALVIA MORADA (SALVIA LEUCANTHA) - 5 UNIDADES / M2 ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	M2	10,00	$113.882,14	$ 1.138.821,00
600	20-05-170	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA PASTO COLA DE ZORRO (PENNISETUM SETACEUM) - 6 UNIDADES / M2 ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	M2	36,00	$ 74.139,37	$ 2.669.017,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

601	20-05-250	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA CURUBA (PASSIFLORA TARMINIANA) - 1 UNIDAD / M2 ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	M2	7,00	$ 55.294,29	$387.060,00
602	20-05-260	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA LAVANDA (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA) - 5 UNIDADES / M2 ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	M2	9,00	$121.736,44	$ 1.095.628,00
603	20-05-270	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA MANTO DE MARÍA (SOLANUM LAXUM) - 3 UNIDADES / M2 ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	M2	28,00	$ 48.502,93	$ 1.358.082,00
604	20-05-280	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA ANTURIO(ANTHURIUM SPP.) - 10 UNIDADES / M2 ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	M2	2,60	$539.978,02	$ 1.403.943,00
605	20-05-290	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA HELECHO MACHO (DRYOPTERIS FILIX-MAS) - 4 UNIDADES / M2 ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	M2	1,50	$ 99.676,33	$149.514,00
606	20-05-900	EMPRADIZACION CON PASTO KIKUYO	M2	1.283,00	$ 22.979,59	$29.482.818,00
	20-06	**HUERTA**				
607	20-06-020	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA PEREJIL CRESPO (PETROSELINUM CRISPUM) - ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	16,00	$5.735,73	$ 91.772,00
608	20-06-040	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA ACELGA VERDE (BETA VULGARIS VAR. VULGARIS) - ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	16,00	$ 866,07	$ 13.857,00
608	20-06-050	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA LECHUGA VERDE CRESPA (LACTUCA SATIVA) - ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	16,00	$ 682,80	$ 10.925,00
609	20-06-070	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA ACELGA ROJA (BETA VULGARIS VAR. VULGARIS) - ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	16,00	$ 866,07	$ 13.857,00
609	20-06-090	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA ESPINACA (SPINACIA OLERACIA) - ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	16,00	$ 834,65	$ 13.354,00
610	20-06-170	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA APIO (APIUM GRAVEOLENS) - ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	16,00	$5.316,84	$ 85.069,00
610	20-06-180	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA CEBOLLA PUERRO (ALLIUM PORRUM) - ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	16,00	$5.735,73	$ 91.772,00
611	20-06-190	SUMINISTRO Y SIEMBRA. COBERTURA LECHUGA MORADA CRESPA (LACTUCA SATIVA) - ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO	U	16,00	$ 970,79	$ 15.533,00
611	20-06-500	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMA ELEVADA PARA HUERTA ESCOLAR (6.00 x 1.20 M. - H: 0.45 M.). ESTRUCTURA EN ANGULOS METALICOS 2"x1/8" CON ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO. FONDO Y LATERALES EN TABLA DE PINO CEPILLADA 3 CM. DE ESPESOR FIJADAS A ESTRUCTURA METALICA EN ANGULOS. DIMENSIONES Y DETALLES ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO.	U	1,00	$ 2.756.372,99	$ 2.756.373,00
612	20-06-510	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMA A NIVEL DE SUELO PARA HUERTA ESCOLAR (6.00 x 1.20 M. - H: 0.30 M.). ESTRUCTURA EN ANGULOS METALICOS 2"x1/8" CON ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO. FONDO Y LATERALES EN TABLA DE PINO CEPILLADA 3 CM. DE ESPESOR FIJADAS A ESTRUCTURA METALICA EN ANGULOS. DIMENSIONES Y DETALLES ACORDE CON PLANOS DE PAISAJISMO.	U	1,00	$ 1.008.126,87	$ 1.008.127,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA