AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA GUAGŨITA, SECTOR ESCUELA GUAGŨITA BAJO - MUNICIPIO DE CHOCONTA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CON AIU (33%)	Duración Actividad (Meses)
1	ETAPA PRECONTRACTUAL					
1.1	INCORPORACIÓN DE RECURSOS AL PRESUPUESTO MUNICIPAL	GL				0.50
1.2	PROCESO DE SELECCIÓN	GL				1.50
1.3	PERFECCIONAMIENTO CONTRATO DERIVADO	GL				0.50
2	ETAPA CONTRACTUAL					
2.1	PRELIMINARES, EXCAVACIONES, RELLENOS - APORTE MUNICIPIO					1
2.1.1	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	0.00	$ 75,202.00	$ 0.00	
2.1.2	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	Activiades Ejecutadas por el municipio de Chocontá			
2.1.3	AFIRMADO	M3				
2.1.4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (CONFINAMIENTO CUNETAS)	M3				
2.2	EXCAVACIONES A MANO - RELLENOS - CONCRETOS - APORTE ICCU					2
2.1.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8.78	$ 86,910.18	$ 763,071.38	0.50
2.2.1	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	31.98	$ 995,442.49	$ 31,834,250.83	0.50
2.2.2	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	21.80	$ 694,192.17	$ 15,133,389.31	0.50
2.2.3	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	19.56	$ 790,403.04	$ 15,460,283.46	1.00
2.2.4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3481.26	$ 10,573.50	$ 36,809,102.61	0.75
Ajuste al peso					$ 97.59	
3	INTERVENTORIA	%	0%		$ 0.00	5.00
4	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y CONVENIO	GL				1.50
				Totales	$ 100,000,000.00	

ITEM	nov-25				dic-25				ene-26				feb-26				mar-26				abr-26				may-26				jun-26				jul-26				ago-26				sep-26				oct-26				nov-26				dic-26				ene-27				feb-27			
	# Semana				# Semana				# Semana				# Semana				# Semana				# Semana				# Semana				# Semana				# Semana				# Semana				# Semana				# Semana				# Semana				# Semana				# Semana				# Semana			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	33	34	35	36
2.1.4																																											381535.7	381535.7																				
2.2.1																																												15917125.4	15917125.4																			
2.2.2																																													7566694.7	7566694.7																		
2.2.3																																													3865070.9	3865070.9	3865070.9	3865070.9																
2.2.4																																													12269700.9	12269700.9	12269700.9																	
Totales																																											381535.69	16298661.11	39618591.80	23701466.39	16134771.74	3865070.87																

Epoca de lluvia

PRESUPUESTO ELABORADO POR:

ÁLVARO PEDREROS CASALLAS

Matricula Profesional 25202297107 CND

Secretario de Obras Públicas -Chocontá