DISEÑO FABRICACION E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO HANGAR

OFERTA TECNICA Y ECONOMICA PARA EL DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO HANGAR DE 132M^2

LOCALIZACIÓN: BOGOTA

CLIENTE: FORMULACIÓN TÉCNICA ALS

FECHA: 19 DE MAYO 2026

CONSECUTIVO: 25-1883

Teléfonos | 322 7681725 - 314 4079328
Dirección | Avenida Boyacá 62C-02 Bogotá, Colombia.
www.carpasevolution.com

SEÑORES: FORMULACIÓN TÉCNICA ALS

Referencia: Oferta técnica y económica para el diseño, fabricación e instalación de cubierta tipo hangar

Atendiendo amablemente su solicitud y agradeciendo de antemano la oportunidad concedida, me permito enviarle la propuesta técnica y económica para los estudios de la referencia y ejecución.

FABRICACIÓN

La fabricación de la cubierta tipo hangar estará determinada por el resultado del análisis estructural y sus características técnicas podrán variar con respecto a las presentadas a continuación.

ESTRUCTURA HIERRO COLL ROLLED:

Fabricada todo en tubo cuadrado de 1 ½'' estructural, parales en tubería de 1 ½'' estructural, cerchas en tubería 1 ½'' estructural, soldadura de alta resistencia y todo debidamente pintado en electrostática.

LONA: Confeccionada en lona 100% impermeable, poliéster, PVC por ambas caras, 650 gramos /mt2, 500 micras; resistente a rayos solares y a todo tipo de intemperie, protección biácida anti –hongos, con alta adherencia (sellada) y retardante al fuego, reforzada en sus uniones y terminales para mayor garantía y durabilidad, en color a elección.

INSTALACIÓN

Para la instalación se consideran los siguientes puntos:

- Transporte, recepción de material y ubicación del mismo en terreno.
- Personal capacitado, con curso alturas para la instalación.
- Andamios, diferenciales, escaleras y demás herramientas para la correcta instalación de estructura y lona.

PROPUESTA VALOR

CANT	RE	OBSERVACIONES	VALOR UNI	SUBTOTAL	TOTAL
1	CANT	CUBIERTA TIPO HANGAR DE 11M DE FRENTE POR 12M DE FONDO TECHO Y ESTRUCTURA CON CORTINAS, ALTURA CENTRAL DE 4M	29.000.000	29.000.000	29.000.000
				SUBTOTAL	29.000.000
				IVA	5.510.000
				TOTAL	34.510.000

FORMA DE PAGO PROPUESTA.
60% a la firma del contrato o como anticipo.
40% a la entrega del producto contratado.

- CONSIGNAR UNICAMENTE A CUENTA DE AHORROS N° 0550108900445553 - DE DAVIVIENDA, A NOMBRE – CARPAS EVOLUTION

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Se estima un total de 30 días hábiles para el desarrollo de las actividades a contratar. Estos tiempos de ejecución cuentan a partir de la firma del contrato, cancelación del anticipo y entrega de insumos para el diseño.

PERSONAL PROPUESTO

Para la ejecución del proyecto se utilizará el siguiente personal:

- Un Dibujante de ingeniería y arquitectura con experiencia en estructuras y consultoría.
- Ingeniero civil con 13 años de experiencia en análisis estructurales.
- Jefe de producción con 10 años de experiencia en fabricación e instalación de hangares y membranas.
- Equipo de fabricación e instalación.

VALIDEZ DE LA OFERTA.

30 días a partir de la fecha de esta propuesta.

Quedo atento de su respuesta,

YANETH MOLINA
Cel: 322 768 1725
ASESORA COMERCIAL
CARPAS EVOLUTION S.A.S