**FABRICACION DE KIOSCO**

**OFERTA TECNICA Y ECONOMICA PARA FABRICACION DE CARPAS TIPO KIOSCO**

**LOCALIZACIÓN: BOGOTA**

**CLIENTE: FORMULACIÓN TÉCNICA ALS**

**FECHA: 19 DE MAYO DE 2026**

**CONSECUTIVO: E-1884**

Teléfonos | 322 7681725 - 314 4079328
Dirección | Avenida Boyacá 62C-02 Bogotá, Colombia.
www.carpasevolution.com

**SEÑORES: FORMULACIÓN TÉCNICA ALS**

**Referencia: Oferta técnica y económica para fabricación de kioscos**

Atendiendo amablemente su solicitud y agradeciendo de antemano la oportunidad concedida, me permito enviarle la propuesta técnica y económica para los estudios de la referencia y ejecución.

**LONA CALIFORNIA:** Confeccionada en lona 100% impermeable, poliéster, PVC por ambas caras, 450 gramos /mt2; resistente a rayos solares y a todo tipo de intemperie, protección biácida anti –hongos, con alta adherencia (sellada) y retardante al fuego, reforzada en sus uniones y terminales para mayor garantía y durabilidad, en color a elección.

**ESTRUCTURA:** Fabricada en tubo cuadrado de 1'' cal 18 para cerchas y diagonales, parales fabricados en tubo cuadrado de 1 ½'' cal 18 con platina rectangular de 9cm por 9cm, soldadura mic, pintura electrostática.

**Teléfonos** | 322 7681725 - 314 4079328
**Dirección** | Avenida Boyacá 62C-02 Bogotá, Colombia.
www.carpasevolution.com

## PROPUESTA VALOR

| CANT | REF | OBSERVACIONES | VALOR UNI | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KIOSCO | CARPA TIPO KIOSCO DE 2M POR 2M CON CORTINAS | 1.450.000 | 14.500.000 | 14.500.000 |
| 10 | KIOSCO | CARPA TIPO KIOSCO DE 3M POR 3M CON CORTINAS | 1.600.000 | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 6 | KIOSCO | CARPA TIPO KIOSCO DE 6M POTR 6M CON CORTINAS | 3.500.000 | 21.000.000 | 21.000.000 |
| | | | | | |
| | | | | **SUBTOTAL** | 51.500.000 |
| | | | | **IVA** | 9.785.000 |
| | | | | **TOTAL** | 61.285.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |

**FORMA DE PAGO PROPUESTA.**
60% a la firma del contrato o como anticipo.
40% a la entrega del producto contratado, en punto de fabrica

- CONSIGNAR **UNICAMENTE** A CUENTA DE AHORROS N° 0550108900445553 **-** DE **DAVIVIENDA**, A NOMBRE **– CARPAS EVOLUTION**

## TIEMPO DE EJECUCIÓN

Se estima un total de 15 días hábiles para el desarrollo de las actividades a contratar. Estos tiempos de ejecución cuentan a partir de la firma del contrato, cancelación del anticipo y entrega de insumos para el diseño.

## PERSONAL PROPUESTO

Para la ejecución del proyecto se utilizará el siguiente personal:

- Un Dibujante de ingeniería y arquitectura con experiencia en estructuras y consultoría.
- Ingeniero civil con 13 años de experiencia en análisis estructurales.
- Jefe de producción con 10 años de experiencia en fabricación e instalación de hangares y membranas.
- Equipo de fabricación e instalación.

**VALIDEZ DE LA OFERTA.**

30 días a partir de la fecha de esta propuesta.

Quedo atento de su respuesta,

ANGELA MOLINA
Cel: 322 768 1725
Asesora comercial
**CARPAS EVOLUTION**