



		REPUBLICA DE COLOMBIA		Secretaría de Infraestructura					
		DEPARTAMENTO DE CASANARE							
		MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO							
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA									
PRESUPUESTO OFICIAL									
OBJETO		REALIZAR MANTENIMIENTO AL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE MANARE SEDE CENTRAL							
Nº	Código Resolución APL	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL PARTICULAR		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES \$ 1,735,569.38									
	6876	1.1	N/A	N/A	Demarcación muro digital indaga-refrío	M2	21.51	\$ 54,148.00	\$ 904,323.48
	6006	1.2	N/A	N/A	Demarcación de ventanitas, con transporte	m2	2.00	\$ 14,504.00	\$ 29,006.00
	6005	1.3	N/A	N/A	Demarcación muros y puertas con transporte	M2	4.00	\$ 23,334.00	\$ 93,336.00
	7286	1.4	N/A	N/A	Limpieza y lavado de pisos en concreto, cerámico, granito, arcilla, mármol, piedra, con ácido muriático	M2	120.23	\$ 10,870.00	\$ 1,306,900.10
2 PINTURA \$ 3,646,290.00									
	5227	2.1	N/A	N/A	Raspado y retazo superficie muro pintado	M2	141.00	\$ 11,298.00	\$ 1,593,018.00
	1024	2.2	N/A	N/A	Pintura vinilo interior sobre pintura 2 manos	m2	141.00	\$ 14,562.00	\$ 2,053,242.00
3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS \$ 43,613,288.00									
		3.1			Tablero de protección trifásico 30 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación	und	1.00	\$ 1,438,323.00	\$ 1,438,323.00
	7589	3.2	N/A	N/A	Tablero monofásico sin puerta de 4 circuitos. Suministro e instalación	und	3.00	\$ 202,608.00	\$ 607,824.00
	7602	3.3	N/A	N/A	Cortacircuitos termomagnético de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalación	und	30.60	\$ 37,296.00	\$ 1,119,580.00
		3.4			Cortacircuitos termomagnético bipolar de 15-30A, 10kA, 120/240V. Suministro e instalación	und	1.00	\$ 94,419.00	\$ 94,419.00
		3.5			Cortacircuitos termomagnético térmico de 15-60A, 120/240V, enchufable. Suministro e instalación	und	1.00	\$ 214,630.00	\$ 214,630.00
		3.6			Canaleta metálica con división en líneas color rojo de 12x5cm blanca con pintura electrostática. Suministro e instalación	m	21.00	\$ 88,463.00	\$ 2,809,083.00
		3.7			Salida para tornasomiento doble con polo a tierra, en canaliza metálica 12x5cm. Incluye: Tapa troquelada para canaliza 12x5cm con troquel universal, cable de cobre 2x12 AWG - cable de halógenos y aparato. No incluye canaliza	und	20.00	\$ 342,553.00	\$ 6,851,060.00
		3.8			Salida exclusiva para tornasomiento a 220V, 30A, en canaliza metálica 12x5cm. Incluye: Tapa troquelada para canaliza 12x5cm con troquel universal, cable de cobre THHN 2x10+1x12T Línea de halógenos y aparato. No incluye canaliza	und	1.00	\$ 692,299.00	\$ 692,299.00
		3.9			Salida sencilla para datos, en canaliza metálica 12x5cm. Incluye: tapa troquelada, troquelado sencillo, jack cat 6A, cable utp cat 6A, patch cord 1.5m y marcapais	und	20.00	\$ 410,068.00	\$ 8,201,360.00
		3.10			Suministro e instalación de elementos de administración y distribución para rack de telecomunicaciones estándar	und	1.00	\$ 20,873,519.00	\$ 20,873,519.00
	6744	3.11	N/A	N/A	Definitivo y habilitación de aire acondicionado, incluye accesorios	und	1.00	\$ 713,283.00	\$ 713,283.00
SUBTOTAL OBRAS								\$ 48,992,107.38	
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)								\$ 48,992,107.38	
AJUSTE AL PESO								\$ 0.42	
VALOR TOTAL AJUSTADO AL PESO								\$ 48,992,108.00	

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de IGV.	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	37.5%
NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	2%
	UTILIDADES	U=	5%
	TOTAL A.I.U.	A.I.U.=	34.5%


MAURICIO MIRANDA SAMBORY
 PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENCIÓN


PEDRO SAUL SILVA CAMARGO
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA