CONTRATO N° 3212 de 2024 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MOMPOX - BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO VIPAR 2024	**ACTA DE COMPENSACION # 2 DE CANTIDADES**	**VALOR DEL CONTRATO**	32.946.934.985,00
CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOLIVAR		**FECHA DE INICIO**	26 de Marzo de 2025
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSTRUGAVI BOLIVAR 03	**FECHA DEL ACTA: 6/12/2025**	**DURACION**	18 meses

Republica De Colombia
Departamento de Bolivar
Cartagena de Indias

						COMPENSACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+ / -**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANT**	**SUBTOTAL**
REHABILITACIÓN VIAS MUNICIPIO DE MOMPOX, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR										
1 EXPLANACIONES										
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE VIAS URBANAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO	M2	37.022,26	$ 8.161,00	$ 302.138.664,00		-	$ 0,00	37.022,26	$ 302.138.664,00
1.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS	M2	12.302,12	$ 80.967,00	$ 996.065.750,00		-	$ 0,00	12.302,12	$ 996.065.750,00
1.3	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	6.852,66	$ 62.636,00	$ 429.223.212,00		-	$ 0,00	6.852,66	$ 429.223.212,00
1.4	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	5.505,80	$ 39.324,00	$ 216.510.079,00		-	$ 0,00	5.505,80	$ 216.510.079,00
1.5	RETIRO DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIÓN	M3	4.961,53	$ 16.164,00	$ 80.198.131,00		-	$ 0,00	4.961,53	$ 80.198.131,00
Subtotal					**$ 2.024.135.837,00**			**$ 0,00**		**$ 2.024.135.837,00**
2 EXCAVACION Y CONFORMACIÓN DE TERRENO										
2.1	EXCAVACIONES Y CONFORMACION DE LA SUBRASANTE	M3	18.767,45	$ 62.547,00	$ 1.173.847.960,00		-	$ 0,00	18.767,45	$ 1.173.847.960,00
2.2	RETIRO DE MATERIAL COMUN DE LA EXCAVACION	M3	18.767,45	$ 16.329,00	$ 306.453.760,00		-	$ 0,00	18.767,45	$ 306.453.760,00
2.3	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	21.187,98	$ 25.226,00	$ 534.488.055,00		-	$ 0,00	21.187,98	$ 534.488.055,00
2.4	SUB-BASE GRANULAR	M3	7.549,57	$ 296.032,00	$ 2.234.913.084,00		-	$ 0,00	7.549,57	$ 2.234.913.084,00
2.5	SUELO CEMENTO	M3	4.305,20	$ 370.775,00	$ 1.596.261.218,00		-	$ 0,00	4.305,20	$ 1.596.261.218,00
2.6	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (ANDENES)	M3	2.946,36	$ 161.763,00	$ 476.612.610,00		-	$ 0,00	2.946,36	$ 476.612.610,00
2.7	SELLO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO (10 CM)	M3	858,69	$ 197.928,00	$ 169.958.596,00		-	$ 0,00	858,69	$ 169.958.596,00
2.8	MEJORAMIENTO CON MATERIAL ROCOSO PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO (40CM)	M3	4.056,57	$ 568.453,00	$ 2.305.967.112,00		-	$ 0,00	4.056,57	$ 2.305.967.112,00
Subtotal					**$ 8.798.502.050,00**			**$ 0,00**		**$ 8.798.502.397,00**
3 ANDENES Y CALZADA										
3.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR 40	M3	3.370,84	$ 1.564.196,00	$ 5.272.655.639,00		-	$ 0,00	3.370,84	$ 5.272.655.639,00
3.2	PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUÍN DE CONCRETO DE 20X10X8MM	M2	4.995,38	$ 217.108,00	$ 1.084.536.961,00		-	$ 0,00	4.995,38	$ 1.084.536.961,00
3.3	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU, NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	6.908,03	$ 131.809,00	$ 910.540.526,00		-	$ 0,00	6.908,03	$ 910.540.526,00
3.4	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	ML	0,00	$ 189.093,00	$ 0,00		-	$ 0,00	-	$ 0,00
3.5	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML	0,00	$ 227.564,00	$ 0,00		-	$ 0,00	-	$ 0,00
3.6	ANDEN EN TABLETAS DE CONCRETO, CON TABLETAS GUIAS PODOTACTILES	M2	2.074,00	$ 214.443,00	$ 444.754.782,00		-	$ 0,00	2.074,00	$ 444.754.782,00
3.7	ZONAS DURAS EN ADOQUÍN DE CONCRETO DE 20X10X6cm	M2	6.270,78	$ 196.212,00	$ 1.230.402.285,00		-	$ 0,00	6.270,78	$ 1.230.402.285,00
3.8	ANDEN EN CONCRETO CLASE D - fc 21 Mpa E= 0,10 Mt	M2	4.862,53	$ 196.977,00	$ 957.806.355,00		-	$ 0,00	4.862,53	$ 957.806.355,00
3.9	ANDEN EN TABLETA DE ARCILLA	M2	1.920,63	$ 260.469,00	$ 500.264.575,00		-	$ 0,00	1.920,63	$ 500.264.575,00
3.10	CONCRETO 2500 PSI	M3	207,60	$ 1.099.200,00	$ 228.193.920,00		-	$ 0,00	207,60	$ 228.193.920,00
3.11	PELDAÑOS EN LADRILLO TOLETE	ML	692,20	$ 143.899,00	$ 99.606.888,00		-	$ 0,00	692,20	$ 99.606.888,00
3.12	LEVANTE ANDEN EN LADRILLO TOLETE	ML	1.730,04	$ 225.859,00	$ 390.745.104,00		-	$ 0,00	1.730,04	$ 390.745.104,00
3.13	VIGA CIMIENTO 20*30 (Incluye excavacion y acero de refuerzo)	ML	2.141,42	$ 147.202,00	$ 315.221.307,00		(212,30)	($ 31.250.659,00)	1.929,12	$ 283.970.648,00
3.14	ANILLO EN CONCRETO DE 3500 PSI PARA JARDINERA DE ARBOLES (Dimensiones 0.10 M x 0.10 M)	M	728,70	$ 107.507,00	$ 78.340.175,00		-	$ 0,00	728,70	$ 78.340.175,00
3.15	ACERO DE REFUERZO DE TRANSFERENCIA LISO SEGÚN DISEÑO	KG	21.597,07	$ 17.555,00	$ 379.136.599,00		-	$ 0,00	21.597,07	$ 379.136.599,00
3.16	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPA PARA BORDILLOS	KG	14.598,14	$ 14.096,00	$ 205.775.353,00		-	$ 0,00	14.598,14	$ 205.775.353,00
3.17	ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA LOSAS IRREGULARES DE PAVIMENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO (INCLUYE AMARRE, ARMADO E INSTALACIÓN)	KG	14.900,53	$ 14.096,00	$ 210.037.831,00		-	$ 0,00	14.900,53	$ 210.037.831,00
Subtotal					**$ 12.308.018.302,00**			**-$ 31.250.311,00**		**$ 12.276.767.643,00**
4 MOBILIARIO										
4.1	BOLARDO EN TUBERIA EN HIERRO FUNDIDO Y FORJA EN HIERRO	und	60,00	$ 975.275,00	$ 58.516.500,00		-	$ 0,00	60,00	$ 58.516.500,00
4.2	INSTALACIÓN DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO IDU O SIMILAR ADOSA A BOLARDO EN HIERRO FUNDIDO Y FORJA EN HIERRO	UN	20,00	$ 4.632.623,00	$ 92.652.460,00		-	$ 0,00	20,00	$ 92.652.460,00
4.3	BANCA EN CONCRETO DISEÑO ESPECIAL CON LISTONES DE MADERA TIPO 1 (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)	UN	0,00	$ 1.268.950,00	$ 0,00		-	$ 0,00	-	$ 0,00
4.4	BANCA EN CONCRETO DISEÑO ESPECIAL CON LISTONES DE MADERA TIPO 2 (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)	UN	0,00	$ 11.236.733,00	$ 0,00		-	$ 0,00	-	$ 0,00
4.5	BANCA COLUMPIO METALICO DISEÑO ESPECIAL TIPO 3	UN	14,00	$ 2.668.354,00	$ 37.356.956,00		-	$ 0,00	14,00	$ 37.356.956,00
4.6	BANCA EN CONCRETO DISEÑO ESPECIAL TIPO 4 (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)	UN	20,00	$ 1.260.056,00	$ 25.201.120,00		-	$ 0,00	20,00	$ 25.201.120,00
4.7	BANCA EN MADERA CUADRADA DISEÑO ESPECIAL TIPO 5 (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)	UN	20,00	$ 2.223.628,00	$ 44.472.560,00		-	$ 0,00	20,00	$ 44.472.560,00
Subtotal					**$ 258.199.596,00**			**$ 0,00**		**$ 258.199.596,00**
5 ESPACIO PUBLICO										
5.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRORREFLECTIVA (60 X 60) CM	UND	67,00	$ 876.107,00	$ 58.699.169,00		-	$ 0,00	67,00	$ 58.699.169,00
5.2	PAISAJISMO (incluye remocion de algunos arboles, arboles nuevos y plantas y flores)	m2	1.501,10	$ 223.923,00	$ 336.131.635,00		1.320,74	$ 295.743.364,00	2.821,84	$ 631.874.999,00
5.3	FIGURA 1 SAXOFON ver en plano de detalles	un	0,00	$ 11.833.342,00	$ 0,00		-	$ 0,00	-	$ 0,00
5.4	FIGURA 2 PIANO ver en plano de detalles	un	0,00	$ 16.748.730,00	$ 0,00		-	$ 0,00	-	$ 0,00
5.5	FIGURA 3 CASETA APERGOLADA ver en plano de detalles	un	4,00	$ 37.229.514,00	$ 148.918.056,00		3,00	$ 111.688.542,00	7,00	$ 260.606.598,00
5.6	FIGURA 4 ARCO ENTRADA ver en plano de detalles	un	1,00	$ 32.769.255,00	$ 32.769.255,00		-	$ 0,00	1,00	$ 32.769.255,00
5.7	FIGURA 5 PALMETAS METALICAS ver en plano de detalles	un	2,00	$ 14.564.113,00	$ 29.128.226,00		-	$ 0,00	2,00	$ 29.128.226,00
5.8	FIGURA 6 CARRO ver en plano de detalles	un	1,00	$ 65.174.407,00	$ 65.174.407,00		-	$ 0,00	1,00	$ 65.174.407,00
5.9	FIGURA 7 LETRAS MOMPOX ver en plano de detalles	un	2,00	$ 17.294.884,00	$ 34.589.768,00		-	$ 0,00	2,00	$ 34.589.768,00
5.10	FIGURA 8 BURROver en plano de detalles	un	6,00	$ 11.833.342,00	$ 71.000.052,00		3,00	$ 35.500.026,00	9,00	$ 106.500.078,00
5.11	FIGURA 9 ARCOS GRANDES METALICOSver en plano de detalles	un	5,00	$ 18.205.142,00	$ 91.025.710,00		5,00	$ 91.025.710,00	10,00	$ 182.051.420,00
5.12	FIGURA 10 MANO GRANDE ver en plano de detalles	un	2,00	$ 12.743.599,00	$ 25.487.198,00		-	$ 0,00	2,00	$ 25.487.198,00
5.13	FIGURA 11 ESCENARIO MUSICOS ver en plano de detalles	un	1,00	$ 24.576.941,00	$ 24.576.941,00		-	$ 0,00	1,00	$ 24.576.941,00
5.14	FUGURA 12 MUSICO GUITARRA ver en plano de detalles	un	1,00	$ 17.294.884,00	$ 17.294.884,00		-	$ 0,00	1,00	$ 17.294.884,00
5.15	FIGURA 13 MUSICO VIOLONCHELOver en plano de detalles	un	1,00	$ 20.935.913,00	$ 20.935.913,00		-	$ 0,00	1,00	$ 20.935.913,00
5.16	FIGURA 14 MUSICO SAXOFON ver en plano de detalles	un	1,00	$ 20.025.656,00	$ 20.025.656,00		-	$ 0,00	1,00	$ 20.025.656,00
5.17	FIGURA 15 MUSICO VIOLÍN ver en plano de detalles	un	1,00	$ 20.025.656,00	$ 20.025.656,00		-	$ 0,00	1,00	$ 20.025.656,00
5.18	FIGURA 16 MANOS PEQUEÑAS ver en plano de detalles	un	1,00	$ 14.564.113,00	$ 14.564.113,00		-	$ 0,00	1,00	$ 14.564.113,00
5.19	FIGURA 17 SAXOFONISTAS ver en plano de detalles	un	0,00	$ 26.397.455,00	$ 0,00		-	$ 0,00	-	$ 0,00
5.20	FIGURA 18 CABALLO EN DOS PATAS ver en plano de detalles	un	1,00	$ 13.653.856,00	$ 13.653.856,00		-	$ 0,00	1,00	$ 13.653.856,00
5.21	FIGURA 19 CABALLO GALOPANDO ver en plano de detalles	un	1,00	$ 13.653.856,00	$ 13.653.856,00		-	$ 0,00	1,00	$ 13.653.856,00
5.22	FIGURA 20 CANOA EN MADERA ver en plano de detalles	un	1,00	$ 17.294.884,00	$ 17.294.884,00		-	$ 0,00	1,00	$ 17.294.884,00
5.23	FIGURA 21 PAJARERAver en plano de detalles	un	0,00	$ 13.653.856,00	$ 0,00		-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 1.054.949.235,00**			**$ 533.957.642,00**		**$ 1.588.906.877,00**
6 RED DE MEDIA TENSION										
6.1	Poste de concreto de 12 mts x 1050 Kgs Hincado en caliente	u	3,00	$ 6.034.601,00	$ 18.103.803,00		3,00	$ 18.103.803,00	6,00	$ 36.207.606,00
6.2	Adecuacion punto de conexión	u	1,00	$ 16.605.040,00	$ 16.605.040,00		1,00	$ 16.605.040,00	2,00	$ 33.210.080,00
6.3	Cuadrilla de linea viva o energizada en 13.2 Kv	Dia	3,00	$ 6.120.410,00	$ 18.361.230,00		3,00	$ 18.361.230,00	6,00	$ 36.722.460,00
6.4	Canasta Aislada certificada	Dia	3,00	$ 2.553.062,00	$ 7.659.186,00		3,00	$ 7.659.186,00	6,00	$ 15.318.372,00
6.5	Alquiler de grua telescopica	Dia	6,00	$ 3.641.028,00	$ 21.846.168,00		9,00	$ 32.769.252,00	15,00	$ 54.615.420,00
6.6	Bajante en tuberia metalica galvanizada Ø4" + Boquilla, debidamente fijado en poste de concreto	u	15,00	$ 2.588.433,00	$ 38.826.495,00		15,00	$ 38.826.495,00	30,00	$ 77.652.990,00
6.7	Canalización primaria en tubería PVC tipo DB-60 atracada 2Ø4", incluye señalización con cinta peligro	ml	2.100,00	$ 137.238,00	$ 288.199.800,00		150,00	$ 20.585.700,00	2.250,00	$ 308.785.500,00
6.8	Caja de inspeccion en mamposteria SB-310	u	6,00	$ 5.846.831,00	$ 35.080.986,00		6,00	$ 35.080.986,00	12,00	$ 70.161.972,00
6.9	Acometida primaria en 3X70 mm Aluminio XLPE, 133% aislamiento 15 kV 90°C pantalla en hilos	ml	370,00	$ 340.410,00	$ 125.951.700,00		1.200,00	$ 408.492.000,00	1.570,00	$ 534.443.700,00
6.10	Adecuacion estructura para subestacion tipo poste	u	3,00	$ 6.327.444,00	$ 18.982.332,00		3,00	$ 18.982.332,00	6,00	$ 37.964.664,00
6.11	Transformador de 75 Kva trifasico 13200/208/127V tipo poste	u	1,00	$ 43.689.739,00	$ 43.689.739,00		2,00	$ 87.379.478,00	3,00	$ 131.069.217,00
6.12	Transformador de 45 Kva trifasico 13200/240/120 tipo poste	u	1,00	$ 38.918.691,00	$ 38.918.691,00		1,00	$ 38.918.691,00	2,00	$ 77.837.382,00
6.13	Terminales premoldeados QT II de uso exterior 15 Kv	Juego	9,00	$ 2.000.641,00	$ 18.005.769,00		15,00	$ 30.009.615,00	24,00	$ 48.015.384,00
6.14	Caja de maniobra de 4 salidas para 13,2 kv	u	1,00	$ 190.402.634,00	$ 190.402.634,00		-	$ 0,00	1,00	$ 190.402.634,00
6.15	Seccionadores para transforamdores trifasicos 3x27 kv	Juego	3,00	$ 2.231.430,00	$ 6.694.290,00		3,00	$ 6.694.290,00	6,00	$ 13.388.580,00
6.16	Seccionamiento para red de media tension 3x27 kv	juego	4,00	$ 2.231.430,00	$ 8.925.720,00		5,00	$ 11.157.150,00	9,00	$ 20.082.870,00
Subtotal					**$ 896.253.583,00**			**$ 789.625.248,00**		**$ 1.685.878.831,00**
7 BAJA TENSION										
7.1	Bajante en tuberia metalica galvanizada Ø3" + Boquilla, debidamente fijado en poste de concreto	u	5,00	$ 1.760.492,00	$ 8.802.460,00		7,00	$ 12.323.444,00	12,00	$ 21.125.904,00
7.2	Canalización primaria en tubería PVC tipo DB-60 atracada 2Ø3", incluye señalización con cinta peligro	ml	1.909,00	$ 104.722,00	$ 199.914.298,00		-	$ 0,00	1.909,00	$ 199.914.298,00
7.3	Registro electrico de baja tension CS-275	u	22,00	$ 4.112.270,00	$ 90.469.940,00		50,00	$ 205.613.500,00	72,00	$ 296.083.440,00
7.4	Cableado de acometida en 3#250 mcm fases + 1#250 mcm neutro al	ml	194,00	$ 220.670,00	$ 42.809.980,00		400,00	$ 88.268.000,00	594,00	$ 131.077.980,00
7.5	Cableado de acometida en 3#500 mcm fases + 1#500 mcm neutro al	ml	229,08	$ 288.615,00	$ 66.116.901,00		600,00	$ 173.169.000,00	829,08	$ 239.285.901,00
7.6	Gabinete metalico con totalizador de 200A y parciales para aloja 4 modulos de 6 usuarios	un	3,00	$ 18.959.680,00	$ 56.879.040,00		3,00	$ 56.879.040,00	6,00	$ 113.758.080,00
7.7	Gabinete metalico con totalizador de 300A y parciales para aloja 5 modulos de 6 usuarios	un	3,00	$ 22.146.220,00	$ 66.438.660,00		3,00	$ 66.438.660,00	6,00	$ 132.877.320,00
7.8	Gabinetes de medida electronicos SPI para 6 usuarios Bifasicos, incluye modulos de medidas y protecciones según requerimiento de afinia	un	10,00	$ 12.314.575,00	$ 123.145.750,00		20,00	$ 246.291.500,00	30,00	$ 369.437.250,00
7.9	Gabinetes de medida electronicos SPI para 6 usuarios Bifasicos, incluye modulos de medidas y protecciones según requerimiento de afinia	un	6,00	$ 14.017.305,00	$ 84.103.830,00		9,00	$ 126.155.745,00	15,00	$ 210.259.575,00
7.10	Obras embolbentes para gabinetes	un	9,00	$ 4.193.684,00	$ 37.743.156,00		3,00	$ 12.581.052,00	12,00	$ 50.324.208,00
7.11	Corte picado y resane en pared para acometida electrica	un	119,00	$ 387.900,00	$ 46.160.100,00		120,00	$ 46.548.000,00	239,00	$ 92.708.100,00
7.12	Acometida para Casas en 3#2 Al + 1#8 Cu en 1pvc de 1 1/2"	ml	350,00	$ 65.351,00	$ 22.872.850,00		700,00	$ 45.745.700,00	1.050,00	$ 68.618.550,00
7.13	Acometida para Casas en 3#4 Al + 1#8 Cu en 1pvc de 1 1/4"	ml	1.660,00	$ 44.073,00	$ 73.161.180,00		-	$ 0,00	1.660,00	$ 73.161.180,00
7.14	Acometida para Casas en 3#6 Al + 1#8 Cu en 1pvc de 1"	ml	1.000,00	$ 40.145,00	$ 40.145.000,00		950,00	$ 38.137.750,00	1.950,00	$ 78.282.750,00
Subtotal					**$ 958.763.145,00**			**$ 1.118.151.391,00**		**$ 2.076.914.536,00**
8 ALUMBRADO PUBLICO										
8.1	Registro para alumbrado publico AP280	u	34,00	$ 514.745,00	$ 17.501.330,00		60,00	$ 30.884.700,00	94,00	$ 48.386.030,00
8.2	Banco de ducto de 1x1 1/4 pvc	ml	450,00	$ 38.696,00	$ 17.413.200,00		900,00	$ 34.826.400,00	1.350,00	$ 52.239.600,00
8.3	Acometida para iluminacion en Cable 2#6 Al serie 8000 + 1#10 Cu	ml	680,00	$ 36.370,00	$ 24.731.600,00		900,00	$ 32.733.000,00	1.580,00	$ 57.464.600,00
8.4	Poste Metalico 6" x 8 mts con doble brazo tipo colonial	u	0,00	$ 3.272.680,00	$ 0,00		-	$ 0,00	-	$ 0,00
8.5	Lampara Tipo Valentino Scheder 32 leds - 60 watios 240 voltios o similar	u	74,00	$ 11.086.150,00	$ 820.375.100,00		20,00	$ 221.723.000,00	94,00	$ 1.042.098.100,00
8.6	Base en Concreto para Poste Metalico 6" x 8 mts con doble brazo	u	0,00	$ 970.162,00	$ 0,00		-	$ 0,00	-	$ 0,00
8.7	Salida de iluminacion para postes hasta 10 m en cable encauchetado 3x16 awg	u	74,00	$ 270.476,00	$ 20.015.224,00		20,00	$ 5.409.520,00	94,00	$ 25.424.744,00
8.8	Excavacion de 0.6 x 0.5 mts y relleno de material en sitio	ml	450,00	$ 28.608,00	$ 12.873.600,00		900,00	$ 25.747.200,00	1.350,00	$ 38.620.800,00
Subtotal					**$ 912.910.054,00**			**$ 351.323.820,00**		**$ 1.264.233.874,00**

CONTRATO N° 3212 de 2024 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MOMPOX - BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO VIPAR 2024	**ACTA DE COMPENSACION # 2 DE CANTIDADES**	**VALOR DEL CONTRATO**	32.946.934.985,00
CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOLIVAR		**FECHA DE INICIO**	26 de Marzo de 2025
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSTRUGAVI BOLIVAR 03	**FECHA DEL ACTA: 6/12/2025**	**DURACION**	18 meses

Republica De Colombia
Departamento de Bolivar
Cartagena de Indias

						COMPENSACIONES PRESENTES			**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+ / -**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANT**	**SUBTOTAL**
9 COMUNICACIONES										
9.1	Excavacion de 0.80 x 0.6 mts y relleno de material en sitio	ml	1.240,00	$ 35.110,00	$ 43.536.400,00		700,00	$ 24.577.000,00	1.940,00	$ 68.113.400,00
9.2	Canalización comunicaciones en tubería PVC tipo DB-60 atracada 4Ø4", incluye señalización con cinta peligro	ml	1.220,00	$ 318.812,00	$ 388.950.640,00		720,00	$ 229.544.640,00	1.940,00	$ 618.495.280,00
9.3	Separadores para banco de ducto pvc de 4x4 pulgadas cada 2 mts	u	520,00	$ 47.333,00	$ 24.613.160,00		450,00	$ 21.299.850,00	970,00	$ 45.913.010,00
9.4	Aro y tapa cilindrica para comunicaciones	u	0,00	$ 2.401.778,00	$ 0,00		-	$ 0,00	-	$ 0,00
9.5	Corte picado y resane en pared para acometida de comunicaciones	u	139,00	$ 387.900,00	$ 53.918.100,00		100,00	$ 38.790.000,00	239,00	$ 92.708.100,00
9.6	Acometida en 1" pvc para comunicaciones	ml	4.680,00	$ 22.756,00	$ 106.498.080,00		4.000,00	$ 91.024.000,00	8.680,00	$ 197.522.080,00
Subtotal					**$ 617.516.380,00**			**$ 405.235.490,00**		**$ 1.022.751.870,00**
10 REPOSICION TUBERIA ALCANTARILLADO CRA 3										
10,1	DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE MAHOLES EXITENTES	UND	0,00	$ 2.393.574,00	$ 0,00		-	$ 0,00	-	$ 0,00
10,2	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	1.669,53	$ 78.517,00	$ 131.086.605,00		-	$ 0,00	1.669,53	$ 131.086.605,00
10,3	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO	M3	1.465,77	$ 51.218,00	$ 75.073.757,00		-	$ 0,00	1.465,77	$ 75.073.757,00
10,4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	347,50	$ 161.763,00	$ 56.213.160,00		-	$ 0,00	347,50	$ 56.213.160,00
10,5	DESMONTE DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO DE 6" Y 8"	ML	922,00	$ 13.017,00	$ 12.001.674,00		-	$ 0,00	922,00	$ 12.001.674,00
10,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC NOVAFORT 8"	ML	922,00	$ 142.081,00	$ 130.998.682,00		-	$ 0,00	922,00	$ 130.998.682,00
10,7	CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO PVC NOVAFORT 6" LONGITUD HASTA 6 M. INCLUYE EXCAVACIÓN	UND	203,00	$ 484.237,00	$ 98.300.111,00		-	$ 0,00	203,00	$ 98.300.111,00
10,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS TEE 8" X 6"	UND	0,00	$ 406.204,00	$ 0,00		-	$ 0,00	-	$ 0,00
10,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA ALCANTARILLADO	M3	200,52	$ 422.522,00	$ 84.724.111,00		-	$ 0,00	200,52	$ 84.724.111,00
10.10	CONSTRUCCION DE REGISTROS DOMICILIARIOS DE 60 X 60	UND	264,00	$ 980.400,00	$ 258.825.600,00		-	$ 0,00	264,00	$ 258.825.600,00
10.11	REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UND	278,00	$ 63.940,00	$ 17.775.320,00		-	$ 0,00	278,00	$ 17.775.320,00
10.12	REPARACION DE FUGAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	UND	163,00	$ 287.723,00	$ 46.898.849,00		-	$ 0,00	163,00	$ 46.898.849,00
10.13	MANEJO DE AGUA EN EXCAVACIONES	Hr	1.120,00	$ 13.247,00	$ 14.836.640,00		-	$ 0,00	1.120,00	$ 14.836.640,00
10.14	CONSTRUCCION CAMARAS EN CONCRETO REFORZADO - MANHOLE	UND	11,00	$ 4.941.396,00	$ 54.355.356,00		-	$ 0,00	11,00	$ 54.355.356,00
Subtotal					**$ 981.089.866,00**			**$ 0,00**		**$ 981.089.866,00**
REHABILITACIÓN VIAS MUNICIPIO DE MOMPOX, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - PARQUE BOLIVAR										
1 EXPLANACIONES										
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO DE VIAS URBANAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	983,00	$ 8.308,00	$ 8.166.764,00		-	$ 0,00	983,00	$ 8.166.764,00
1,3	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	545,52	$ 62.636,00	$ 34.169.191,00		-	$ 0,00	545,52	$ 34.169.191,00
1,4	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	169,97	$ 39.324,00	$ 6.683.900,00		-	$ 0,00	169,97	$ 6.683.900,00
1,5	RETIRO DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIÓN	M3	50,44	$ 16.255,00	$ 819.902,00		-	$ 0,00	50,44	$ 819.902,00
1,6	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA	M2	204,00	$ 77.198,00	$ 15.748.392,00		-	$ 0,00	204,00	$ 15.748.392,00
1,7	DESMONTE DE POSTES Y AVISOS	UND.	2,00	$ 562.539,00	$ 1.125.078,00		2,00	$ 1.125.078,00	4,00	$ 2.250.156,00
1,8	DESMONTE DE BANCAS EN CONCRETO	UND	6,00	$ 376.456,00	$ 2.258.736,00		2,00	$ 752.912,00	8,00	$ 3.011.648,00
1,9	CERRAMIENTO PROVISONAL EN TELA VERDE	M2	317,50	$ 43.703,00	$ 13.875.703,00		(137,50)	($ 6.009.163,00)	180,00	$ 7.866.540,00
Subtotal					**$ 82.847.666,00**			**-$ 4.131.173,00**		**$ 78.716.493,00**
2 EXCAVACION Y CONFORMACIÓN DE TERRENO										
2,1	EXCAVACIONES Y CONFORMACION DE LA SUBRASANTE	M3	103,75	$ 62.263,00	$ 6.459.786,00		-	$ 0,00	103,75	$ 6.459.786,00
2,2	RETIRO DE MATERIAL COMUN DE LA EXCAVACION	M3	103,75	$ 16.255,00	$ 1.686.456,00		-	$ 0,00	103,75	$ 1.686.456,00
2,4	SUB-BASE GRANULAR	M3	70,49	$ 301.384,00	$ 21.243.051,00		30,01	$ 9.043.027,00	100,49	$ 30.286.078,00
2,6	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (ANDENES)	M3	35,40	$ 161.763,00	$ 5.726.410,00		-	$ 0,00	35,40	$ 5.726.410,00
Subtotal					**$ 35.115.703,00**			**$ 9.043.027,00**		**$ 44.158.730,00**
3 ANDENES Y CALZADA										
3,3	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU, NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	0,00	$ 131.809,00	$ 0,00		-	$ 0,00	-	$ 0,00
3,8	ANDEN EN CONCRETO CLASE D - fc 21 Mpa E= 0,10 Mt	M2	495,94	$ 196.977,00	$ 97.689.661,00		146,06	$ 28.769.573,00	642,00	$ 126.459.234,00
3,9	ANDEN EN TABLETA DE ARCILLA	M2	615,21	$ 260.469,00	$ 160.244.198,00		26,79	$ 6.976.900,00	642,00	$ 167.221.098,00
3.10	CONCRETO 2500 PSI	M3	0,00	$ 1.099.200,00	$ 0,00		-	$ 0,00	-	$ 0,00
3.11	PELDAÑOS EN LADRILLO TOLETE	ML	140,00	$ 143.899,00	$ 20.145.860,00		-	$ 0,00	140,00	$ 20.145.860,00
3.12	LEVANTE ANDEN EN LADRILLO TOLETE	ML	140,00	$ 225.859,00	$ 31.620.260,00		30,00	$ 6.775.770,00	170,00	$ 38.396.030,00
3.13	VIGA CIMIENTO 20*30 (Incluye excavacion y acero de refuerzo)	ML	0,00	$ 147.202,00	$ 0,00		-	$ 0,00	-	$ 0,00
3.14	ANILLO EN CONCRETO DE 3500 PSI PARA JARDINERA DE ARBOLES (Dimensiones 0.10 M x 0.10 M)	M	0,00	$ 107.507,00	$ 0,00		-	$ 0,00	-	$ 0,00
3.16	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPA PARA BORDILLOS	KG	700,00	$ 14.096,00	$ 9.867.200,00		300,00	$ 4.228.800,00	1.000,00	$ 14.096.000,00
3.17	ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA LOSAS IRREGULARES DE PAVIMENTO SEGUN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO (INCLUYE AMARRE, ARMADO E INSTALACIÓN)	KG	0,00	$ 14.096,00	$ 0,00		-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 319.567.179,00**			**$ 46.751.043,00**		**$ 366.318.222,00**
4 MOBILIARIO										
4.4	BANCA EN CONCRETO DISEÑO ESPECIAL CON LISTONES DE MADERA TIPO 2 (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)	UN	0,00	$ 11.236.733,00	$ 0,00		-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**			**$ 0,00**		**$ 0,00**
5 ESPACIO PUBLICO										
5.24	Recuperación integral del Monumento a Simón Bolívar ubicado en la Plaza Bolívar para su restauración, con el lavado, limpieza y eliminación de productos de corrosión y manchas, restitución	un	1,00	$ 188.553.251,00	$ 188.553.251,00	-	-	$ 0,00	1,00	$ 188.553.251,00
Subtotal					**$ 188.553.251,00**			**$ 0,00**		**$ 188.553.251,00**
7 BAJA TENSION										
7,1	Bajante en tuberia metalica galvanizada Ø3" + Boquilla, debidamente fijado en poste de concreto	u	1,00	$ 1.760.492,00	$ 1.760.492,00		-	$ 0,00	1,00	$ 1.760.492,00
7,2	Canalización primaria en tubería PVC tipo DB-60 atracada 2Ø3", incluye señalización con cinta peligro	ml	7,00	$ 104.722,00	$ 733.054,00		3,00	$ 314.166,00	10,00	$ 1.047.220,00
7,9	Gabinetes de medida electronicos SPI para 6 usuarios Bifasicos, incluye modulos de medidas y protecciones según requerimiento de afinia	un	1,00	$ 14.017.305,00	$ 14.017.305,00		-	$ 0,00	1,00	$ 14.017.305,00
Subtotal					**$ 16.510.851,00**			**$ 314.166,00**		**$ 16.825.017,00**
8 ALUMBRADO PUBLICO										
8,1	Registro para alumbrado publico AP280	u	12,00	$ 514.745,00	$ 6.176.940,00		-	$ 0,00	12,00	$ 6.176.940,00
8,2	Banco de ducto de 1x1 1/4 pvc	ml	43,76	$ 38.696,00	$ 1.693.337,00		10,00	$ 386.810,00	53,76	$ 2.080.147,00
8,3	Acometida para iluminacion en Cable 2#6 Al serie 8000 + 1#10 Cu	ml	100,00	$ 36.370,00	$ 3.637.000,00		-	$ 0,00	100,00	$ 3.637.000,00
8,4	Poste Metalico 6" x 8 mts con doble brazo tipo colonial	u	0,00	$ 3.272.680,00	$ 0,00		-	$ 0,00	-	$ 0,00
8,5	Lampara Tipo Valentino Scheder 32 leds - 60 watios 240 voltios o similar	u	12,00	$ 11.086.150,00	$ 133.033.800,00		-	$ 0,00	12,00	$ 133.033.800,00
8,6	Base en Concreto para Poste Metalico 6" x 8 mts con doble brazo	u	0,00	$ 970.162,00	$ 0,00		-	$ 0,00	-	$ 0,00
8,7	Salida de iluminacion para postes hasta 10 m en cable encauchetado 3x16 awg	u	12,00	$ 270.476,00	$ 3.245.712,00		-	$ 0,00	12,00	$ 3.245.712,00
8,8	Excavacion de 0.6 x 0.5 mts y relleno de material en sitio	ml	38,76	$ 28.608,00	$ 1.108.846,00		15,00	$ 429.009,00	53,76	$ 1.537.855,00
Subtotal					**$ 148.895.635,00**			**$ 815.819,00**		**$ 149.711.454,00**
REHABILITACIÓN VIAS MUNICIPIO DE MOMPOX, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - PARQUE ARBOL DE BOLIVAR										
1 EXPLANACIONES										
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO DE VIAS URBANAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	1.503,00	$ 8.308,00	$ 12.486.924,00		147,00	$ 1.221.276,00	1.650,00	$ 13.708.200,00
1,3	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	199,00	$ 62.636,00	$ 12.464.564,00		0,50	$ 31.318,00	199,50	$ 12.495.882,00
1,4	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	118,40	$ 39.324,00	$ 4.655.962,00		10,00	$ 393.240,00	128,40	$ 5.049.202,00
1,5	RETIRO DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIÓN	M3	60,10	$ 16.255,00	$ 976.926,00		-	$ 0,00	60,10	$ 976.926,00
1,6	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA	M2	169,00	$ 77.198,00	$ 13.046.308,00		15,00	$ 1.158.124,00	184,00	$ 14.204.432,00
1,7	DESMONTE DE POSTES Y AVISOS	UND.	4,00	$ 562.539,00	$ 2.250.156,00		2,00	$ 1.125.078,00	6,00	$ 3.375.234,00
1,9	CERRAMIENTO PROVISONAL EN TELA VERDE	M2	230,33	$ 43.703,00	$ 10.066.112,00		(50,33)	($ 2.199.572,00)	180,00	$ 7.866.540,00
Subtotal					**$ 55.946.952,00**			**$ 1.729.464,00**		**$ 57.676.416,00**
2 EXCAVACION Y CONFORMACIÓN DE TERRENO										
2,1	EXCAVACIONES Y CONFORMACION DE LA SUBRASANTE	M3	535,04	$ 62.263,00	$ 33.313.320,00		150,00	$ 9.339.450,00	685,04	$ 42.652.770,00
2,2	RETIRO DE MATERIAL COMUN DE LA EXCAVACION	M3	535,04	$ 16.255,00	$ 8.697.108,00		150,00	$ 2.438.250,00	685,04	$ 11.135.358,00
2.4	SUB-BASE GRANULAR	M3	21,19	$ 296.032,00	$ 6.273.569,00		10,00	$ 2.960.320,00	31,19	$ 9.233.889,00
2.5	SUELO CEMENTO	M3	19,66	$ 370.775,00	$ 7.288.695,00		15,00	$ 5.561.625,00	34,66	$ 12.850.320,00
2,6	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (ANDENES)	M3	302,88	$ 161.763,00	$ 48.994.777,00		0,00	$ 799,00	302,88	$ 48.995.577,00
Subtotal					**$ 104.567.469,00**			**$ 20.300.444,00**		**$ 124.867.914,00**
3 ANDENES Y CALZADA										
3,7	ZONAS DURAS EN ADOQUÍN DE CONCRETO DE 20X10X6cm	M2	1.108,59	$ 196.212,00	$ 217.518.661,00		150,00	$ 29.431.800,00	1.258,59	$ 246.950.461,00
3,9	ANDEN EN TABLETA DE ARCILLA	M2	250,00	$ 260.469,00	$ 65.117.250,00		50,00	$ 13.023.450,00	300,00	$ 78.140.700,00
3,1	CONCRETO 2500 PSI	M3	45,41	$ 1.099.200,00	$ 49.914.672,00		15,00	$ 16.488.000,00	60,41	$ 66.402.672,00
3,11	PELDAÑOS EN LADRILLO TOLETE	ML	250,00	$ 143.899,00	$ 35.974.750,00		50,00	$ 7.194.950,00	300,00	$ 43.169.700,00
3,13	VIGA CIMIENTO 20*30 (Incluye excavacion y acero de refuerzo)	ML	694,00	$ 147.202,00	$ 102.158.188,00		100,00	$ 14.720.200,00	794,00	$ 116.878.388,00
3,14	ANILLO EN CONCRETO DE 3500 PSI PARA JARDINERA DE ARBOLES (Dimensiones 0.10 M x 0.10 M)	M	16,00	$ 107.507,00	$ 1.720.112,00		-	$ 0,00	16,00	$ 1.720.112,00
3,16	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPA PARA BORDILLOS	KG	2.379,84	$ 14.096,00	$ 33.546.225,00		1.000,00	$ 14.096.000,00	3.379,84	$ 47.642.225,00
3,18	LEVANTE EN BLOQUE DE CEMENTO 20X20X40 MORTERO DE PEGA 1:4	M2	0,00	$ 132.615,00	$ 0,00		-	$ 0,00	-	$ 0,00
3,19	LEVANTE CALADO EN ARCILLA 15X15	M2	32,40	$ 198.169,00	$ 6.420.676,00		-	$ 0,00	32,40	$ 6.420.676,00
3,20	PAÑETE EXTERIOR IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:4	M2	132,00	$ 60.207,00	$ 7.947.324,00		100,00	$ 6.020.700,00	232,00	$ 13.968.024,00
Subtotal					**$ 520.317.858,00**			**$ 100.975.100,00**		**$ 621.292.958,00**
4 MOBILIARIO										
4,1	BOLARDO EN TUBERIA EN HIERRO FUNDIDO Y FORJA EN HIERRO	und	42,00	$ 975.275,00	$ 40.961.550,00		10,00	$ 9.752.750,00	52,00	$ 50.714.300,00
4,4	BANCA EN CONCRETO DISEÑO ESPECIAL CON LISTONES DE MADERA TIPO 2 (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)	UN	0,00	$ 11.236.733,00	$ 0,00		-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 40.961.550,00**			**$ 9.752.750,00**		**$ 50.714.300,00**
5 ESPACIO PUBLICO										
5,25	FIGURA 21 PAJARERA Ver en plano de detalles	un	1,00	$ 13.653.856,00	$ 13.653.856,00	-	-	$ 0,00	1,00	$ 13.653.856,00
5,26	MURAL TEMATICO EN RETAL DE ROYAL	UN	0,00	$ 54.615.425,00	$ 0,00		-	$ 0,00	-	$ 0,00

CONTRATO N° 3212 de 2024 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MOMPOX - BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO VIPAR 2024	**ACTA DE COMPENSACION # 2 DE CANTIDADES**	**VALOR DEL CONTRATO**	32.946.934.985,00
CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOLIVAR		**FECHA DE INICIO**	26 de Marzo de 2025
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSTRUGAVI BOLIVAR 03	**FECHA DEL ACTA: 6/12/2025**	**DURACION**	18 meses

Republica De Colombia
Departamento de Bolivar
Cartagena de Indias

						COMPENSACIONES PRESENTES			**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+ / -**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANT**	**SUBTOTAL**
5,27	PERGOLAS EN TUBERÍA METALICA 6" TIPO PESADO; INCLUYE HERRAJES, CUBIERTA EN LÁMINA UPVC SOPORTADA EN TUBERÍA RECTANGULAR 10X50 CALIBRE 16 CON PORTECCIÓN ANTICORROSIVA Y ACABADOS	UN	3,00	$ 52.014.690,00	$ 156.044.070,00		-	$ 0,00	3,00	$ 156.044.070,00
Subtotal					**$ 169.697.926,00**			**$ 0,00**		**$ 169.697.926,00**
8 ALUMBRADO PUBLICO										
8,1	Registro para alumbrado publico AP280	u	17,00	$ 514.745,00	$ 8.750.665,00		-	$ 0,00	17,00	$ 8.750.665,00
8,2	Banco de ducto de 1x1 1/4 pvc	ml	60,00	$ 38.696,00	$ 2.321.760,00		40,00	$ 1.547.840,00	100,00	$ 3.869.600,00
8,3	Acometida para iluminacion en Cable 2#6 Al serie 8000 + 1#10 Cu	ml	44,56	$ 36.370,00	$ 1.620.633,00		-	$ 0,00	44,56	$ 1.620.633,00
8,4	Poste Metalico 6" x 8 mts con doble brazo tipo colonial	u	0,00	$ 3.272.680,00	$ 0,00		-	$ 0,00	-	$ 0,00
8,5	Lampara Tipo Valentino Scheder 32 leds - 60 watios 240 voltios o similar	u	17,00	$ 11.086.150,00	$ 188.464.550,00		-	$ 0,00	17,00	$ 188.464.550,00
8,6	Base en Concreto para Poste Metalico 6" x 8 mts con doble brazo	u	0,00	$ 970.162,00	$ 0,00		-	$ 0,00	-	$ 0,00
8,7	Salida de iluminacion para postes hasta 10 m en cable encauchetado 3x16 awg	u	17,00	$ 270.476,00	$ 4.598.092,00		-	$ 0,00	17,00	$ 4.598.092,00
8,8	Excavacion de 0.6 x 0.5 mts y relleno de material en sitio	ml	70,00	$ 28.608,00	$ 2.002.560,00		30,00	$ 858.240,00	100,00	$ 2.860.800,00
Subtotal					**$ 207.758.260,00**			**$ 2.406.080,00**		**$ 210.164.340,00**
NP NO PREVISTOS										
NP-1	Anden en Concreto Concreto Clase D - fc 21 Mpa E= 0,10 Mt < 40 cm	ML	237,70	$ 117.594,00	$ 27.952.094,00		-	$ 0,00	237,70	$ 27.952.094,00
NP-2	Suministro e instalación de Kit Silla YEE 200 mm × 160 mm para acometidas	UND	140,00	$ 415.822,00	$ 58.215.080,00		-	$ 0,00	140,00	$ 58.215.080,00
NP-3	Suministro e instalación de tubo PVC 4"	ML	802,26	$ 92.401,00	$ 74.129.626,00		-	$ 0,00	802,26	$ 74.129.626,00
NP-4	Suministro e instalación de accesorios para acometidas tipo flauta	UND	10,00	$ 1.241.303,00	$ 12.413.030,00		-	$ 0,00	10,00	$ 12.413.030,00
NP-5	Desmonte, suministro e instalación de tapa de alcantarilla	UND	62,00	$ 1.960.387,00	$ 121.543.994,00		-	$ 0,00	62,00	$ 121.543.994,00
NP-6	Limpieza de manhole para alcantarillado	UND	57,00	$ 459.810,00	$ 26.209.170,00		-	$ 0,00	57,00	$ 26.209.170,00
NP-7	Conexión de alcantarillado de registro a vivienda en tubería pvc 4"	UN	213,00	$ 173.130,00	$ 36.876.690,00		-	$ 0,00	213,00	$ 36.876.690,00
NP-8	Demolición de pavimento existente para conformación de cunetas	ML	233,00	$ 57.095,00	$ 13.303.135,00		-	$ 0,00	233,00	$ 13.303.135,00
NP-9	Pavimento de concreto hidráulico MR-40 para cunetas	ML	233,00	$ 178.757,00	$ 41.650.381,00		-	$ 0,00	233,00	$ 41.650.381,00
NP-10	Conexión domiciliaria de 4" en sistema de corredera (incluye excavaciones)	ML	65,00	$ 264.091,00	$ 17.165.915,00		-	$ 0,00	65,00	$ 17.165.915,00
NP.11	Bordillo A10 80x20x50 Cms Con Chaflán (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	UND	1.505,48	$ 228.145,00	$ 343.467.735,00		-	$ 0,00	1.505,48	$ 343.467.735,00
NP.12	Rampa en loseta de concreto tipo guía y tipo alerta (ancho: 100 cm x 120 cm)	UND	140,00	$ 344.988,00	$ 48.298.320,00		-	$ 0,00	140,00	$ 48.298.320,00
NP.13	Recuperación integral del Monumento a la Virgen de los Milagros, ubicado en el Parque del Árbol, mediante labores de restauración y conservación, preservando íntegramente su composición, forma y características originales. La intervención contempla además la construcción del soporte estructural y de la gruta, garantizando su adecuada estabilidad, protección y puesta en valor dentro del espacio público.	UN	1,0	$ 39.955.000,00	$ 39.955.000,00		-	$ 0,00	1,00	$ 39.955.000,00
NP.14	Elemento en concreto para jardinera de arboles (Altura: 120 cm), incluye hacer de refuerzo	ML	170,0	$ 1.204.891,00	$ 204.831.470,00		-	$ 0,00	170,00	$ 204.831.470,00
NP.15	Suministro e instalación de poste metálico x 3.5 mts con brazo tipo colonial	UN	123,0	$ 2.075.230,00	$ 255.253.290,00		-	$ 0,00	123,00	$ 255.253.290,00
NP.16	Base en Concreto para Poste Metálico x 3.5 mts con brazo tipo colonial	UN	123,0	$ 572.119,00	$ 70.370.637,00		-	$ 0,00	123,00	$ 70.370.637,00
NP.17	Caja de registro de comunicaciones 1x1 CS 276	UN	30,0	$ 2.827.032,00	$ 84.810.960,00		-	$ 0,00	30,00	$ 84.810.960,00
NP.18	Banca en concreto antivandálica tipo oland. dim: l: 2,4 ml x ancho 0,47 ml x altura 0,45 ml	UN	14,0	$ 3.327.400,00	$ 46.583.600,00		-	$ 0,00	14,00	$ 46.583.600,00
NP.19	Banca en concreto antivandálica tipo oland. dim: l: 1,97 ml x ancho 0,47 ml x altura 0,45 ml	UN	44,0	$ 3.110.400,00	$ 136.857.600,00		-	$ 0,00	44,00	$ 136.857.600,00
NP.20	Banca clásica tipo patrimonial en estructura metálica ornamental y listones en madera inmunizada para exteriores	UN	30,0	$ 4.957.040,00	$ 148.711.200,00		-	$ 0,00	30,00	$ 148.711.200,00
NP.21	Cableado de acometida en 3#350 mcm fases + 1#350 mcm neutro al + 1# 2 desnudo de cobre T	ML	100,0	$ 272.870,00	$ 27.287.000,00		-	$ 0,00	100,00	$ 27.287.000,00
NP.22	Cableado de acometida en 3#4/0 mcm fases + 1#4/0 mcm neutro al 1# 2 desnudo de cobre T	ML	100,0	$ 228.736,00	$ 22.873.600,00		-	$ 0,00	100,00	$ 22.873.600,00
NP.23	Cableado de acometida en 3#2/0 mcm fases + 1#2/0 mcm neutro al 1# 2 desnudo de cobre T	ML	100,0	$ 166.891,00	$ 16.689.100,00		-	$ 0,00	100,00	$ 16.689.100,00
NP.24	Acometida para iluminacion en Cable 2#4 Al serie 8000 + 1#4	ML	100,0	$ 73.291,00	$ 7.329.100,00		-	$ 0,00	100,00	$ 7.329.100,00
NP.25	Sistema de puesta a tierra para gabinete principal, incluye 6 varillas de cobre de 5/8 x 2,4 m, cable de cobre No. 2 desnudo, soldadura exotermica.	UN	1,0	$ 7.386.439,00	$ 7.386.439,00		-	$ 0,00	1,00	$ 7.386.439,00
NP.26	Demarcación Horizontal paras Vías Urbanas, incluye las tres franjas viales	ML	2.350,0	$ 8.012,00	$ 18.828.200,00		-	$ 0,00	2.350,00	$ 18.828.200,00
NP.27	Demarcación Horizontal (Cebras, Señales u Otros) para Vías Urbanas	M2	300,0	$ 46.218,00	$ 13.865.400,00		-	$ 0,00	300,00	$ 13.865.400,00
Subtotal					**$ 1.922.857.766,00**			**$ 0,00**		**$ 1.922.857.766,00**
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 32.623.936.114,00**			**$ 3.355.000.000,00**		**$ 35.978.936.114,00**

	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 32.623.936.114,00**	**SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)**	**$ 35.978.936.114,00**
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 248.000.000,00	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y DE TRANSITO	$ 248.000.000,00
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO Y GESTION SOCIAL	$ 75.000.000,00	PLAN DE BIOSEGURIDAD	$ 75.000.000,00
	VALOR TOTAL	**$ 32.946.936.114,00**	**VALOR TOTAL**	**$ 36.301.936.114,00**

	DESCRIPCION		**PORCENTAJE**
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	25,00%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	1,00%
	UTILIDAD	**U=**	5,00%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	31,00%

JOHN CARVAJAL SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIPAR 2024
CONTRATISTA

ADOLFO ENRIQUE ARROYO ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CONSTRUGAVI BOLIVAR 03
INTERVENTOR

LAURA MELISSA VITOLA CUADRO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
GOBERNACION DE BOLIVAR