ANALISIS UNITARIOS

Hoja No. 1

CAPITULO 1 PRELIMINARES

SUBCAPITULO PRELIMINARES

MONUMENTO PARA LA PLACA CONMEMORATIVA
EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

1.1 Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno

UNIDAD m²

FECHA 29/07/2026

PROPONENTE

Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Durmiente - abarco 4 x 4	m	0.0600	5,223.00	313.00
Puntilla con cabeza 2"	lb	0.0200	5,715.00	114.00
				427.00

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA	HR	0.2800	4,108.00	1,150.00
				1,150.00

Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albañileria)	h	0.2800	41,075.00	11,501.00
				11,501.00

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00
			Total Directos:	13,078.00

Costos Indirectos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
.Administracion	%	26.0000	13,078.00	3,400.00
.Imprevistos	%	2.0000	13,078.00	262.00
.Utilidad	%	5.0000	13,078.00	654.00
				4,316.00

Redondeo : 0

Valor Unitario Total **17,394.00**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO 1 PRELIMINARES SUBCAPITULO PRELIMINARES

MONUMENTO PARA LA PLACA CONMEMORATIVA EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL	1.2 Excavacion a mano en material comun UNIDAD m^3 FECHA 29/07/2026
PROPONENTE	

Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Herramienta menor 5% M.O. AA	HR	1.4800	2,054.00	3,040.00
				3,040.00

Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albañileria)	h	1.4800	41,075.00	60,791.00
				60,791.00

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00
			Total Directos:	63,831.00

Costos Indirectos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
.Administracion	%	26.0000	63,831.00	16,596.00
.Imprevistos	%	2.0000	63,831.00	1,277.00
.Utilidad	%	5.0000	63,831.00	3,192.00
				21,065.00
			Redondeo :	0
			Valor Unitario Total	**84,896.00**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO 2 CIMENTACION

SUBCAPITULO CIMENTACION

MONUMENTO PARA LA PLACA CONMEMORATIVA
EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

2.1 Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi

UNIDAD m^3

FECHA 29/07/2026

PROPONENTE

Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Concreto 2000 Psi .140 kg/cm2 (Basico, 5% Desperdicio)	m^3	1.0000	541,181.00	541,181.00
				541,181.00

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Herramienta menor 5% M.O. AA	HR	2.8000	2,054.00	5,751.00
				5,751.00

Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albañileria)	h	2.8000	41,075.00	115,010.00
				115,010.00

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00
			Total Directos:	661,942.00

Costos Indirectos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
.Administracion	%	26.0000	661,942.00	172,105.00
.Imprevistos	%	2.0000	661,942.00	13,239.00
.Utilidad	%	5.0000	661,942.00	33,097.00
				218,441.00

Redondeo : 0

Valor Unitario Total **880,383.00**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO 2 CIMENTACION

SUBCAPITULO CIMENTACION

MONUMENTO PARA LA PLACA CONMEMORATIVA

EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

2.2 Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)

UNIDAD m^3

FECHA 29/07/2026

PROPONENTE

Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Agua para obra	l	199.5000	100.00	19,950.00
Arena lavada de rio	m^3	0.5880	36,811.00	21,645.00
Cemento gris	kg	367.5000	614.00	225,645.00
Triturado de 1/2" - 3/4"	m^3	0.8820	80,066.00	70,618.00
				337,858.00

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA-5	HR	1.7864	10,853.00	19,388.00
Mezcladora de 9 ft	HR	0.4800	16,536.00	7,937.00
				27,325.00

Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Cuadrilla AA-5	h	1.7864	108,531.00	193,880.00
				193,880.00

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Transporte de material (triturado) - m^3	m^3	0.8820	12,660.00	11,166.00
Transporte de materiales - t	t	0.3675	3,858.00	1,418.00
Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m^3	m^3	0.5880	12,660.00	7,444.00
				20,028.00

Total Directos:	579,091.00

Costos Indirectos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
.Administracion	%	26.0000	579,091.00	150,564.00
.Imprevistos	%	2.0000	579,091.00	11,582.00
.Utilidad	%	5.0000	579,091.00	28,955.00
				191,101.00

Redondeo :	0
Valor Unitario Total	**770,192.00**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO 3 ACEROS SUBCAPITULO ACEROS

MONUMENTO PARA LA PLACA CONMEMORATIVA
EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

3.1 Acero de Refuerzo Grado 60
UNIDAD kg
FECHA 29/07/2026

PROPONENTE

Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Acero de refuerzo 60000 Psi	kg	1.0500	5,477.00	5,751.00
Alambre negro No 18 o 17	kg	0.0300	8,572.00	257.00
Hoja Segueta	und	0.0295	6,202.00	183.00
				6,191.00

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA	HR	0.0318	4,108.00	131.00
				131.00

Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albañileria)	h	0.0318	41,075.00	1,306.00
				1,306.00

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Transporte de materiales - t	t	0.0010	3,858.00	4.00
				4.00
			Total Directos:	7,632.00

Costos Indirectos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
.Administracion	%	26.0000	7,632.00	1,984.00
.Imprevistos	%	2.0000	7,632.00	153.00
.Utilidad	%	5.0000	7,632.00	382.00
				2,519.00
			Redondeo :	0
			Valor Unitario Total	**10,151.00**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO 4 ACABADOS SUBCAPITULO ACABADOS

MONUMENTO PARA LA PLACA CONMEMORATIVA
EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

4.1 Enchape pared porcelanato 60 x 60 cm. Suministro e Instal.
UNIDAD m²
FECHA 29/07/2026

PROPONENTE

Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Agua para obra	l	0.5400	100.00	54.00
Boquilla lista junta estrecha 2 kg	kg	0.4000	8,260.00	3,304.00
Pegacor blanco adhesivo cerámico	kg	3.0000	2,044.00	6,132.00
Porcelanato 60x60 cm, munari, liverpool, diamante, quartz, stong grey o equivalente	m²	1.0300	60,750.00	62,573.00
				72,063.00

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA	HR	0.9500	4,108.00	3,903.00
				3,903.00

Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albañileria)	h	0.9500	41,075.00	39,021.00
				39,021.00

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Transporte de materiales - t	t	0.0194	3,858.00	75.00
				75.00
			Total Directos:	115,062.00

Costos Indirectos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
.Administracion	%	26.0000	115,062.00	29,916.00
.Imprevistos	%	2.0000	115,062.00	2,301.00
.Utilidad	%	5.0000	115,062.00	5,753.00
				37,970.00

Redondeo : 0

Valor Unitario Total **153,032.00**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO 4 ACABADOS

SUBCAPITULO ACABADOS

MONUMENTO PARA LA PLACA CONMEMORATIVA

EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL

4.2 Bala de piso GU10 multiv acero inoxidable. Suministro e Instal.

UNIDAD und

FECHA 29/07/2026

PROPONENTE

Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Bala de piso GU10 multiv acro inox	und	1.0000	50,000.00	50,000.00
				50,000.00

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec	HR	0.1778	6,395.00	1,137.00
				1,137.00

Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Cuadrilla FF (Electrica)	h	0.1778	63,953.00	11,371.00
				11,371.00

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00
			Total Directos:	62,508.00

Costos Indirectos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
.Administracion	%	26.0000	62,508.00	16,252.00
.Imprevistos	%	2.0000	62,508.00	1,250.00
.Utilidad	%	5.0000	62,508.00	3,125.00
				20,627.00

Redondeo : 0

Valor Unitario Total **83,135.00**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO 4 ACABADOS SUBCAPITULO ACABADOS

MONUMENTO PARA LA PLACA CONMEMORATIVA EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL	4.3 Letra en bronce de altura 10 cm y ancho proporcional, incluye anclajes. Suministro e Instal UNIDAD und FECHA 29/07/2026

PROPONENTE

Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Letra en bronce altura 10 cm y ancho proporcional incluye anclajes	und	1.0000	30,000.00	30,000.00
				30,000.00

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. BB	HR	0.2500	4,842.00	1,211.00
				1,211.00

Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Cuadrilla BB (Instalaciones)	h	0.2500	48,421.00	12,105.00
				12,105.00

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Transporte de materiales - t	t	0.0200	3,858.00	77.00
				77.00
			Total Directos:	43,393.00

Costos Indirectos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
.Administracion	%	26.0000	43,393.00	11,282.00
.Imprevistos	%	2.0000	43,393.00	868.00
.Utilidad	%	5.0000	43,393.00	2,170.00
				14,320.00
			Redondeo :	0
			Valor Unitario Total	**57,713.00**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO 4 ACABADOS

SUBCAPITULO ACABADOS

MONUMENTO PARA LA PLACA CONMEMORATIVA
EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

4.4 Remate bocel win plastico
UNIDAD m
FECHA 29/07/2026

PROPONENTE

Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Bocel/esquinero plástico	m	1.0500	7,283.00	7,647.00
Cemento blanco	kg	0.2000	2,187.00	437.00
				8,084.00

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albañileria)	h	0.1300	41,075.00	5,340.00
				5,340.00

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Total Directos:	13,424.00

Costos Indirectos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
.Administracion	%	26.0000	13,424.00	3,490.00
.Imprevistos	%	2.0000	13,424.00	268.00
.Utilidad	%	5.0000	13,424.00	671.00
				4,429.00

Redondeo :	0
Valor Unitario Total	**17,853.00**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO 4 ACABADOS

SUBCAPITULO ACABADOS

MONUMENTO PARA LA PLACA CONMEMORATIVA

EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

4.5 Instalacion placa en acero inoxidable 0.8 x0.60, placa en marmol y conexion electrica

UNIDAD UND

FECHA 29/07/2026

PROPONENTE

Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Acometida subterranea en cable de cobre aislado 2x8+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalacion	m	7.0000	29,766.00	208,362.00
Canalizacion ducto conduit PVC 1", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de río.	m	7.0000	21,585.00	151,095.00
				359,457.00

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. BB	HR	1.7900	4,842.00	8,667.00
				8,667.00

Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Cuadrilla BB (Instalaciones)	h	1.7900	48,421.00	86,674.00
				86,674.00

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Transporte de materiales - t	t	0.0200	3,858.00	77.00
				77.00
			Total Directos:	454,875.00

Costos Indirectos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
.Administracion	%	26.0000	454,875.00	118,268.00
.Imprevistos	%	2.0000	454,875.00	9,098.00
.Utilidad	%	5.0000	454,875.00	22,744.00
				150,110.00
			Redondeo :	0
			Valor Unitario Total	**604,985.00**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO 4 ACABADOS

SUBCAPITULO ACABADOS

MONUMENTO PARA LA PLACA CONMEMORATIVA
EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

4.6 Cinta led con sensor de movimiento. Suministro e Instal.

UNIDAD M

FECHA 29/07/2026

PROPONENTE

Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Cable 2 x 18 AWG	m	1.0000	1,900.00	1,900.00
Cinta LED COB 12 W	und	1.0000	24,500.00	24,500.00
Conector rapido para cinta led	glb	1.0000	2,500.00	2,500.00
Fuente 12V 60W (prorrateada)	und	0.0500	68,000.00	3,400.00
Perfil aluminio con difusor	m	1.0000	12,000.00	12,000.00
Sensor PIR (prorrateado)	und	0.0500	49,000.00	2,450.00
Tornillos, chazos y cintas deble faz	glb	1.0000	2,000.00	2,000.00
				48,750.00

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec	HR	0.0300	6,395.00	192.00
				192.00

Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Cuadrilla FF (Electrica)	h	0.0300	63,953.00	1,919.00
				1,919.00

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00
			Total Directos:	50,861.00

Costos Indirectos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
.Administracion	%	26.0000	50,861.00	13,224.00
.Imprevistos	%	2.0000	50,861.00	1,017.00
.Utilidad	%	5.0000	50,861.00	2,543.00
				16,784.00

Redondeo : 0

Valor Unitario Total **67,645.00**

ANALISIS ANIDADOS Hoja No. 13

CAPITULO

MONUMENTO PARA LA PLACA CONMEMORATIVA EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL	Concreto 2000 Psi .140 kg/cm2 (Basico, 5% Desperdicio) UNIDAD FECHA 29/07/2026

PROPONENTE

Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Agua para obra	l	178.5000	100.00	17,850.00
Arena lavada de rio	m^3	0.7560	36,811.00	27,829.00
Cemento gris	kg	315.0000	614.00	193,410.00
Triturado de 1/2" - 3/4"	m^3	0.7560	80,066.00	60,530.00
				299,619.00

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA-5	HR	1.7864	10,853.00	19,388.00
Mezcladora de 9 ft	HR	0.4800	16,536.00	7,937.00
				27,325.00

Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Cuadrilla AA-5	h	1.7864	108,531.00	193,880.00
				193,880.00

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Transporte de material (triturado) - m^3	m^3	0.7560	12,660.00	9,571.00
Transporte de materiales - t	t	0.3150	3,858.00	1,215.00
Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m^3	m^3	0.7560	12,660.00	9,571.00
				20,357.00
			Total Directos:	541,181.00

Costos Indirectos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00
			Redondeo :	0
			Valor Unitario Total	**541,181.00**

ANALISIS ANIDADOS

CAPITULO

MONUMENTO PARA LA PLACA CONMEMORATIVA EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL	Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m³ UNIDAD FECHA 29/07/2026

PROPONENTE

Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Transporte por volumen en via	m³-km	6.0000	2,110.00	12,660.00
				12,660.00
			Total Directos:	12,660.00

Costos Indirectos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Redondeo :	0
Valor Unitario Total	**12,660.00**

ANALISIS ANIDADOS

CAPITULO

MONUMENTO PARA LA PLACA CONMEMORATIVA EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL	Transporte de materiales - t UNIDAD FECHA 29/07/2026

PROPONENTE

Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Transporte por peso en via	t-km	6.0000	643.00	3,858.00
				3,858.00

Total Directos:	3,858.00

Costos Indirectos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Redondeo :	0
Valor Unitario Total	**3,858.00**

ANALISIS ANIDADOS

CAPITULO

MONUMENTO PARA LA PLACA CONMEMORATIVA EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL	Transporte de material (triturado) - m³ UNIDAD FECHA 29/07/2026

PROPONENTE

Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Transporte por volumen en via	m³-km	6.0000	2,110.00	12,660.00
				12,660.00
			Total Directos:	12,660.00

Costos Indirectos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Redondeo :	0
Valor Unitario Total	**12,660.00**

ANALISIS ANIDADOS Hoja No. 17

CAPITULO

MONUMENTO PARA LA PLACA CONMEMORATIVA	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 2x8+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalacion
EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL	UNIDAD
MUNICIPIO DE HATO COROZAL	FECHA 29/07/2026

PROPONENTE

Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Cable de cobre 10 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C	m	1.0300	4,564.00	4,701.00
Cable de cobre 8 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C	m	2.0600	7,386.00	15,215.00
				19,916.00

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec	HR	0.1400	6,395.00	895.00
				895.00

Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Cuadrilla FF (Electrica)	h	0.1400	63,953.00	8,953.00
				8,953.00

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Transporte de materiales - t	t	0.0005	3,858.00	2.00
				2.00
			Total Directos:	29,766.00

Costos Indirectos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00
			Redondeo :	0
			Valor Unitario Total	**29,766.00**

ANALISIS ANIDADOS

CAPITULO

MONUMENTO PARA LA PLACA CONMEMORATIVA EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL	Canalizacion ducto conduit PVC 1", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de río. UNIDAD FECHA 29/07/2026

PROPONENTE

Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Arena lavada de rio	m^3	0.0790	36,811.00	2,908.00
Cinta de prevencion riesgo electrico 25 cm	m	1.0000	586.00	586.00
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr	und	0.0050	72,440.00	362.00
Soldadura liquida PVC 1/4 gl	und	0.0050	150,290.00	751.00
Tubo conduit PVC 1"	m	1.0000	5,426.00	5,426.00
				10,033.00

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec	HR	0.1500	6,395.00	959.00
				959.00

Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Cuadrilla FF (Electrica)	h	0.1500	63,953.00	9,593.00
				9,593.00

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m^3	m^3	0.0790	12,660.00	1,000.00
				1,000.00
			Total Directos:	21,585.00

Costos Indirectos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00
			Redondeo :	0
			Valor Unitario Total	**21,585.00**