ALCALDÍA DE HATO COROZAL NIT. 800012638-2		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE HATO COROZAL, Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EPHAC S.A.E.S.P PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS, QUE APORTEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CORTE DE CÉSPED, PODA DE ARBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS Y EL PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.				Secretaría Planeación y Política Sectorial
		PRESUPUESTO				
		Resolucion de precios de referencia 0122 del 6 de agosto de 2025 - Gobernacion de Casanare				jun-26
Item	**Cod. Gober**	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitrario**	**Valor Total**
PRESUPUESTO TOTAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO						
1.0 PRELIMINARES						**$ 44,487,084.00**
1.1	7795	Poda de arbol 0.10 m > Ø < 0.25 m; incluye apeo, desramado, apilado y disposición final 2 km.	und	576.00	$ 69,318.00	$ 39,927,168.00
1.2		Tala y retiro de cesped en espacios públicos	ha	16.00	$ 284,994.75	$ 4,559,916.00
					TOTAL PRELIMINARES	**$ 44,487,084.00**
					TOTAL CONVENIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	**$ 44,487,084.00**

Elaboró: **Maria Camila Valderrama**
Profesional de Apoyo SPPS

Aprobó: Angie Paola Medina Delgado
Secretaria de Planeación y Política Sectorial

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE HATO COROZAL, Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EPHAC S.A.E.S.P PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS, QUE APORTEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CORTE DE CÉSPED, PODA DE ARBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS Y EL PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.
CAPITULO: 1	**PRELIMINARES**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.1	**Poda de arbol 0.10 m > Ø < 0.25 m; incluye apeo, desramado, apilado y disposición final 2 km.**	**und**

I. MATERIALES

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL	-

II. EQUIPOS

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O AA-3	HR	1.0000	$ 5,773.00	$ 5,773.00
Carro Compactador	HR	0.2000	$ 31,059.00	$ 6,211.80
			SUBTOTAL	**$ 11,985.00**

III. MANO DE OBRA

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA-3	h	1.0000	$ 57,333.00	$ 57,333.00
			SUBTOTAL $	**$ 57,333.00**

IV. TRANSPORTE

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	Vr. UNITARIO
				$ -
			SUBTOTAL $	-

TOTAL COSTO DIRECTO $	**69,318.00**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE HATO COROZAL, Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EPHAC S.A.E.S.P PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS, QUE APORTEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CORTE DE CÉSPED, PODA DE ARBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS Y EL PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS..
CAPITULO: 1	**PRELIMINARES**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.2	Tala y retiro de cesped en espacios públicos	ha

I. MATERIALES

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL	-

II. EQUIPOS

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O AA-3	HR	3.7500	$ 5,773.00	$ 21,648.75
Guadañadora	HR	5.7500	$ 7,436.00	$ 42,757.00
Carro Compactador	HR	0.1800	$ 31,059.00	$ 5,590.62
			SUBTOTAL	69,996.00

III. MANO DE OBRA

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA-3	h	3.7500	$ 57,333.00	$ 214,998.75
			SUBTOTAL $	$ 214,998.75

IV. TRANSPORTE

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	Vr. UNITARIO
				$ -
			SUBTOTAL $	-

TOTAL COSTO DIRECTO $	284,994.75