

[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del **Presupuesto Oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
PRESUPUESTO CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL								
CAP 1		PRELIMINARES						
1,01				Demolición de cubierta en teja de barro y caña de castilla (incluye. Retiro)	M2	109,20	\$ 40.058,00	\$ 4.374.334,00
1,02				Demolición de puntos eléctricos	UND	15,00	\$ 14.227,00	\$ 213.405,00
1,03				Demolición de pisos	M2	27,50	\$ 14.685,00	\$ 403.838,00
1,04				Demolición de canal de guas lluvias sobre muro en tapia	MI	16,50	\$ 33.873,00	\$ 558.905,00
1,05				Excavación en material Común	M3	20,93	\$ 54.180,00	\$ 1.133.987,00
CAP 2		CUBIERTA						
2,01				Cubierta rustica en teja de barro y caña de brava, inmunizada	M2	109,20	\$ 520.360,00	\$ 56.823.312,00
2,02				Columnas en madera rustica e entre 5" a 7"	MI	19,50	\$ 129.243,00	\$ 2.520.239,00
2,03				Puntos eléctricos	UND	21,00	\$ 159.606,00	\$ 3.351.726,00
2,04				Canal de aguas lluvias sobre tapia pisada base 15 Cm - Frontal 19 cm desarrollo 50 Cm	MI	17,30	\$ 136.702,00	\$ 2.364.945,00
2,05				Canal de aguas lluvias Cal 26 base 15 Cm - Frontal 19 cm desarrollo 50 Cm	MI	10,00	\$ 125.743,00	\$ 1.257.430,00
2,06				Bajante de aguas lluvias 3"	ML	21,60	\$ 48.718,00	\$ 1.052.309,00
2,07				Mantenimiento a canal de aguas lluvias	ML	72,00	\$ 33.598,00	\$ 2.419.056,00
CAP 3		REDES SANITARIAS Y PISOS						
3,01				Red sanitaria 6"	ML	25,00	\$ 137.941,00	\$ 3.448.525,00
3,02				Acometia sanitaria 6" a 10"	UND	1,00	\$ 1.675.639,00	\$ 1.675.639,00
3,03				Red sanitaria 4" TP	ML	24,00	\$ 77.780,00	\$ 1.866.720,00
3,04				Punto sanitario de 4"	UND	6,00	\$ 166.698,00	\$ 1.000.188,00
3,05				Punto sanitario de 2"	UND	8,00	\$ 128.238,00	\$ 1.025.904,00
3,06				Caja de inspección para red sanitaria	UND	3,00	\$ 495.939,00	\$ 1.487.817,00
3,07				Relleno con material seleccionado	M3	24,75	\$ 52.161,00	\$ 1.290.985,00
3,08				Piso red de aguas lluvias e:0,1	M2	118,00	\$ 154.545,00	\$ 18.236.310,00
3,09				Enchape piso en tablón	M2	37,50	\$ 109.575,00	\$ 4.109.063,00
CAP 4		REDES HIDRAULICAS						
4,01				Red hidráulica de 1/2" incluye regata y resanes	ML	67,00	\$ 61.609,00	\$ 4.127.803,00
4,02				Punto hidráulico de 1/2"	UND	8,00	\$ 117.606,00	\$ 940.848,00
CAP 5		BATERIA SANITARIA						
5,01				Concreto de 3000 psi para cimentación y refuerzo a paredes en tapia	M3	1,50	\$ 1.602.329,00	\$ 2.403.494,00
5,02				Acero de refuerzo fy= 4.200 kg/cm² (60.000 psi)	KG	1.000,22	\$ 22.119,00	\$ 22.123.866,00
5,03				Mampostería en ladrillo H10	M2	52,50	\$ 118.329,00	\$ 6.212.273,00
5,04				Columneta 0,2x0,1 en concreto 21 MPA (3000 psi)	ML	21,00	\$ 106.155,00	\$ 2.229.255,00
5,05				Pañete sobre muros 1:3 E = 0.02	M2	105,00	\$ 52.589,00	\$ 5.521.845,00
5,06				Suministro e instalación puerta en madera	M2	5,60	\$ 870.391,00	\$ 4.874.190,00
5,07				Enchape cerámica pared blanco (25 x 35 cm)	M2	52,80	\$ 118.409,00	\$ 6.251.995,00
5,08				Suministro e instalación de combo sanitario línea institucional	UND	4,00	\$ 1.209.353,00	\$ 4.837.412,00
CAP 6		PAREDES Y CIELO RASO						
6,01				Resane sobre paredes en tapia pisada	M2	360,00	\$ 11.968,00	\$ 4.308.480,00
6,02				Resane en ciellorraso en caña brava.	M2	294,00	\$ 18.494,00	\$ 5.437.236,00
6,03				Pintura en paredes rustico en cal a tres manos	M2	360,00	\$ 37.290,00	\$ 13.424.400,00
PRESUPUESTO CASA DE MERCADO								
CAP 1		PRELIMINARES						
1,01				Lavado y limpieza de fachada	M2	585,20	\$ 5.233,00	\$ 3.062.352,00
1,02				Lavado y limpieza de muros interiores	M2	534,69	\$ 5.110,00	\$ 2.732.266,00
CAP 2		PINTURAS, ENCHAPES Y CARPINTERIA						
2,01				Pintura en cal hidratada para fachada	M2	442,20	\$ 28.230,00	\$ 12.483.306,00
2,02				Pintura tipo exterior a dos manos	M2	626,85	\$ 38.678,00	\$ 24.245.304,00
2,03				Mantenimiento y Pintura para carpintería metalica acabado rustico	M2	136,22	\$ 67.857,00	\$ 9.243.481,00
2,04				Mantenimiento a marqueteria en madera y pintura	ML	446,45	\$ 23.176,00	\$ 10.346.925,00
2,05				Mantenimiento y pintura a canal de aguas lluvias	ML	147,40	\$ 39.530,00	\$ 5.826.722,00
2,06				Mantenimiento a zocalo en piedra	M2	147,40	\$ 26.036,00	\$ 3.837.706,00
2,07				Mantenimiento y pintura a porton de acceso a zona de descargue	M2	48,00	\$ 74.733,00	\$ 3.587.184,00

2,08				Mantenimiento y pintura a porton de acceso principal	M2	16,00	\$ 72.417,00	\$ 1.158.672,00
CAP 3 OTROS								
3,01				Suministro e instalación malla gallinero	M2	343,40	\$ 40.623,00	\$ 13.949.938,00
PRESUPUESTO COSO MUNICIPAL								
CAP 1 PRELIMINARES								
1,01				Demolición de cubierta en teja de barro y caña de castilla	M2	87,14	\$ 35.502,00	\$ 3.093.644,00
1,02				Demolición de friso	M2	90,42	\$ 13.957,00	\$ 1.261.992,00
1,03				Demolición de puntos eléctricos	UND	18,00	\$ 13.957,00	\$ 251.226,00
1,04				Demolición de pisos	M2	68,48	\$ 16.103,00	\$ 1.102.733,00
1,05				Demolición de aparatos sanitarios	UND	4,00	\$ 16.103,00	\$ 64.412,00
CAP 2 CUBIERTA								
2,01				Suministro e instalación cubierta MASTER 1000 CAL.28 0.36mm	M2	106,25	\$ 207.781,00	\$ 22.076.731,00
2,02				Puntos eléctricos	UND	18,00	\$ 159.606,00	\$ 2.872.908,00
2,03				Canal de aguas lluvias cal 26 base 15 Cm - Frontal 19 cm desarrollo 50 Cm	ML	18,66	\$ 125.743,00	\$ 2.346.364,00
2,04				Bajante de aguas lluvias 3"	ML	5,00	\$ 41.563,00	\$ 207.815,00
CAP 3 FRISOS Y PINTURAS Y ENCHAPES CARPINTERIA METALICA								
3,01				Pañete sobre muros 1:3 E = 0.02	M2	90,42	\$ 50.516,00	\$ 4.567.657,00
3,02				Rasqueteo y adecuación de superficies	M2	143,25	\$ 9.176,00	\$ 1.314.462,00
3,03				Pintura para interiores T1	M2	223,00	\$ 28.992,00	\$ 6.465.216,00
3,04				Pintura tipo exterior a dos manos	M2	39,58	\$ 38.815,00	\$ 1.536.298,00
3,05				Pintura tipo esmalte a dos manos (Sócalos)	M2	31,66	\$ 50.143,00	\$ 1.587.527,00
3,06				Suministro e instalación de carpintería metálica Cal 20	M2	11,90	\$ 711.190,00	\$ 8.463.161,00
3,07				Enchape cerámica pared blanco (25 x 35 cm)	M2	36,92	\$ 116.343,00	\$ 4.295.384,00
3,08				Piso en concreto de 3000 psi	M2	90,98	\$ 105.301,00	\$ 9.580.285,00
3,09				Enchape en tableta gres	M2	68,48	\$ 109.292,00	\$ 7.484.316,00
CAP 4 INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRAULICAS								
4,01				Suministro e instalación de combo sanitario	UND	2,00	\$ 1.025.032,00	\$ 2.050.064,00
4,02				Adecuación puntos hidráulicos	UND	12,00	\$ 52.729,00	\$ 632.748,00
CAP 5 JAULAS PARA PERROS								
5,01				Excavación en material común (Incluye retiro de material)	M3	2,31	\$ 54.180,00	\$ 125.156,00
5,02				Base cimentación en concreto 3000 psi	M3	0,50	\$ 2.153.024,00	\$ 1.076.512,00
5,03				Viga perimetral 0,25x0,25 en concreto reforzado de 3000 PSI,	ML	25,00	\$ 198.477,00	\$ 4.961.925,00
5,04				Cerramiento en malla eslabonada galvanizada cal 10 mm, reforzado en varilla de 7mm, con Angulo de 1 1/2" x 3/16", tubo metálico cerramiento de 1 1/2" TP	M2	58,25	\$ 231.411,00	\$ 13.479.691,00
PRESUPUESTO CUEVA DEL NITRO								
CAP 1 PRELIMINARES								
1,01				Demolición de cubierta en teja de barro y caña de castilla (incluye. Retiro)	M2	128,70	\$ 40.058,00	\$ 5.155.465,00
1,02				Demolición de puntos eléctricos	UND	25,00	\$ 14.227,00	\$ 355.675,00
CAP 2 CUBIERTA								
2,01				Cubierta rustica en teja de barro y caña de brava, inmunizada	M2	128,70	\$ 534.940,00	\$ 68.846.778,00
2,02				Columnas en madera rustica e entre 5" a 7"	MI	16,00	\$ 129.243,00	\$ 2.067.888,00
2,03				Puntos eléctricos	UND	25,00	\$ 159.606,00	\$ 3.990.150,00
2,04				Canal de aguas lluvias CAL 26 base 15 Cm - Frontal 19 cm desarrollo 50 Cm	MI	47,00	\$ 125.743,00	\$ 5.909.921,00
2,05				Bajante de aguas lluvias 3"	ML	12,00	\$ 43.993,00	\$ 527.916,00
2,06				Demolición de piso red aguas lluvias	M2	5,40	\$ 14.685,00	\$ 79.299,00
2,07				Excavación en material Común	M3	9,92	\$ 46.522,00	\$ 461.498,00
2,08				Piso red de aguas lluvias e:0,1	M2	5,40	\$ 145.530,00	\$ 785.862,00
2,09				Cajas para aguas lluvias	UND	2,00	\$ 492.692,00	\$ 985.384,00
2,1				Red para aguas lluvias 4"	ML	47,50	\$ 58.011,00	\$ 2.755.523,00
CAP 3 MANTENIMIENTO A PAREDES CON HUMEDAD								
3,01				Excavación en material Común	M3	10,87	\$ 46.522,00	\$ 505.694,00
3,02				Rasqueteo y pintura hidrofugo interna de zonas afectadas	M2	84,10	\$ 40.013,00	\$ 3.365.093,00
3,03				Impermeabilización externa	M2	42,05	\$ 45.218,00	\$ 1.901.417,00
3,04				Filtro H 0,5 m	ML	14,50	\$ 255.009,00	\$ 3.697.631,00
CAP 4 COLUMNA TANQUE AEREO								
4,01				Excavación en material Común	M3	1,10	\$ 46.522,00	\$ 51.174,00
4,02				Concreto ciclópeo 17.5MPA (2500 psi) relación 60c/40p	M3	0,60	\$ 1.064.200,00	\$ 638.520,00
4,03				Concreto de 3000 psi para cimentación y placa-tanque	M3	1,02	\$ 1.437.476,00	\$ 1.466.226,00
4,04				Acero de refuerzo fy= 4.200 kg/cm² (60.000 psi)	KG	87,21	\$ 21.071,00	\$ 1.837.602,00
4,05				Columna 0,30x0,30 en concreto 21 MPA (3000 psi)	MI	4,00	\$ 239.959,00	\$ 959.836,00
4,06				Conexión tanque aéreo	UND	1,00	\$ 349.204,00	\$ 349.204,00

SUBTOTAL OBRAS		\$	491.373.573,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		\$	491.373.573,00
VALOR TOTAL		\$	491.373.573,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	29,00%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	1,00%
 JOSE DAVID VALENCIA VASQUEZ Arquitecto	UTILIDAD	U=	5,00%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	35,00%