PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

NOMBRE PROYECTO: ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD LAS MERCEDES MUNICIPIO DE PLATO - MAGDALENA

NOMBRE ENTIDAD:	**E.S.E HOSPITAL LOCAL 7 DE AGOSTO**
SEDE :	**PUESTO DE SALUD LAS MERCEDES**

Valor mt2:

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	DEMOLICION DE PISOS	m3	57	$ 37,280.00	$ 2,124,960.00
1.2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	m2	126	$ 18,050.00	$ 2,274,300.00
1.3	DESMONTE DE PUERTA,VENTANA EN MADERA Y METALICA.	und	15	$ 154,000.00	$ 2,310,000.00
1.4.	DESMONTE CIELO RASO	m2	65	$ 64,100.00	$ 4,166,500.00
2	**NIVELACION MANUAL**				$ -
2.1	NIVELACION MANUAL 0,40 CON RELLENO SELECCIONADO	m3	126	$ 111,740.00	$ 14,079,240.00
2.2	PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN MORTERO 0.07 MT.	m2	126	$ 48,300.00	$ 6,085,800.00
3	**OBRAS EN CUBIERTA**				$ -
3.1	ADECUACION DE CUBIERTA, INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO	m2	20	$ 74,240.00	$ 1,484,800.00
3.2	"SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO EN CUBIERTA; INCLUYE MATERIALES: QUEMADO, SILICONA GAS, EMULSION ASFALTICA, PINTURA BITUMINOSA TEXSALUM, MANTO ASALTICO CON FOIL DE ALUMINIO 3MM EPS , RODILLO DE ESPUMA, BROCHA 2,5 PULGADA, IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIE INSTALACIÓN DE MANTO."	m2	65	$ 144,780.00	$ 9,410,700.00
3.3	IMPERMEABILIZACIÓN MEDIA CAÑA CUBIERTA	ml	18	$ 96,038.00	$ 1,728,684.00
4	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**				$ -
4.1	ESTUCO PARA INTERIOR	m2	96	$ 42,110.00	$ 4,042,560.00
4.2	PINTURA INTERIOR VINILO 3 MANOS	m2	163	$ 43,625.00	$ 7,110,875.00
4.3	ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIOR	M2	28	$ 49,110.00	$ 1,375,080.00
4.4	PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA	m2	28	$ 43,625.00	$ 1,221,500.00
5	**PISOS Y CIELO RASO**				$ -
5.1	PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN MORTERO 0.04 MT.	m2	57	$ 206,121.00	$ 11,748,897.00
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA	ml	94	$ 24,949.35	$ 2,345,238.90
5.3	PISO CERÁMICA 25*25 CM O SIMILAR	m2	65	$ 102,925.00	$ 6,690,125.00
5.4	CIELO RASO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	65	$ 179,826.00	$ 11,688,690.00
6	**CARPINTERIA METALICA**				$ -
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE EN DOS HOJAS VIDRIO TEMPLADO CON ACCESORIOS E INSTALACION	und	1	$ 1,387,137.20	$ 1,387,137.20
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE SEGURIDAD PARA PUERTA PRINCIPAL	und	1	$ 743,750.00	$ 743,750.00
6.3	SUMINISITRO E INSTALACION DE PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO-VIDRIO- MACHIMBRE CON ACCESORIOS E INSTALACION	und	6	$ 1,348,970.00	$ 8,093,820.00
6.4	ADECUACION CARPINTERIA METALICA (INCLUYE PUERTAS, VENTANAS Y PROTECTORES).	und	4	$ 98,880.00	$ 395,520.00
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ACABADO NATURAL	und	3	$ 640,100.00	$ 1,920,300.00
6.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR METALICO PARA VENTANA	und	3	$ 448,750.00	$ 1,346,250.00
7	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**				$ -
7.1	ADECUACION Y REPOSICIÓN EN REDES ELECTRICAS EXISTENTES	ml	60	$ 36,500.00	$ 2,190,000.00
7.2	SALIDAS LUCES 110 v. INCLUYE INTERRUPTOR	und	7	$ 75,630.00	$ 529,410.00
7.3	LAMPARAS LED 15 W LUZ BLANCA	und	7	$ 63,450.00	$ 444,150.00
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO PANEL 30X30 CON CABLE ENCAUCHETADO DE 3X14 Y CONECTOR DE EMPALME	und	2	$ 104,038.00	$ 208,076.00
7.5	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO.INCLUYE APARATO)	und	6	$ 79,882.00	$ 479,292.00
8	**SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**				$ -
8.1	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4"	ml	2.5	$ 51,193.00	$ 127,982.50
8.2	PUNTO AGUAS LLUVIAS 4"	und	2	$ 59,703.00	$ 119,406.00
8.3	PUNTO SANITARIO SIFÓN DE 3"	und	2	$ 62,973.00	$ 125,946.00
9	**ASEO GENERAL**				
9.1	ASEO GENERAL ENTREGA	gbl	1	$ 1,753,800.00	$ 1,753,800.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 109,752,790**
COSTOS INDIRECTOS		
ADMINISTRACION	25.0%	$ 27,438,197
IMPREVISTOS	2.0%	$ 2,195,056
UTILIDAD	3.0%	$ 3,292,584
IVA	19.0%	$ 625,591
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	30.0%	**$ 33,551,428**
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)		**$ 143,304,217**
INTERVENTORÍA	7.0%	**$ 7,682,695**
IVA	19.0%	$ 1,459,712
TOTAL INTERVENTORIA		**$ 9,142,407**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA + INTERVENTORIA)		**$ 152,446,625**

: **SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS**

PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

NOMBRE PROYECTO: **ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD LAS MERCEDES MUNICIPIO DE PLATO - MAGDALENA**					
NOMBRE ENTIDAD:	**E.S.E HOSPITAL LOCAL 7 DE AGOSTO**				
SEDE :	**PUESTO DE SALUD LAS MERCEDES**			Valor mt2:	
ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**

Realizó
Nombre: ING. Jaiffa Milena Rivera Cohen
No. T.P. : 021037-0700716 ATL
Firma:

Revisó **Arq. MILCO ECHEVERRIA TETE**
Nombre: Arq. Secretaria Seccional de Salud
No. T.P. 08700-53657 Atlantico
Firma:

	PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD **Ministerio de Salud y Protección Social** **Subdirección de Infraestructura en Salud**					
	NOMBRE PROYECTO: **ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD LAS MERCEDES MUNICIPIO DE PLATO - MAGDALENA**					
	NOMBRE ENTIDAD:	**E.S.E HOSPITAL LOCAL 7 DE AGOSTO**				
	SEDE :	**PUESTO DE SALUD LAS MERCEDES**			Valor mt2:	
	ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**