FORMATO ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS			
CÓDIGO FOCI41	**PROCESO** CONSERVACIÓN VIAL	**VERSIÓN** 2.0	BOGOTÁ

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

CONTRATO (Seleccione contrato o convenio) 1010 (Número de Contrato o Convenio) **DE** 2024 (Año de suscripción)

ACTA No 3 **DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVACIÓN PG
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 084 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

INTERVENTOR TORRES Y ASOCIADOS S.A.S
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO CESAR SALAMANCA ROJAS
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Pactado
NP 33	PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA 12" DE DIÁMETRO, TRAMOS MÁXIMOS DE 500M. INCLUYE DESINFECCIÓN DE TUBERÍA.	UN	$ 1.380.400,00
NP 34	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 36" (TIPO C) NORMA EAAB NS-090.	ML	$ 2.516.340,00
NP 35	ENTIBADO CONTINUO EN CAJONES DE ACERO (E1A - E1B), PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: H <= 3.00 M	M2/MES	$ 312.100,00
NP 36	PISO EN CONCRETO MR43 (300 KG/CM2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS, ESTAMPADO PARA POMPEYANOS, (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M3	$ 1.489.976,00
NP 37	TRASIEGO MANUAL DE MATERIALES A UNA DISTANCIA IGUAL O MENOR A ≤ 50 m	M3	$ 21.853,00
NP 38	TALA INDIVIDUO ARBOREO H=8-12M (MAXIMO 2 UNIDADES)	UN	$ 2.653.033,00
NP 39	CAMARA DE CAIDA D=8" H=1.86M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M3	$ 1.232.450,00
NP 40	MANEJO DE AGUAS PARA TRABAJOS SOBRE CANAL. ALTURA DE LA BARRERA 1.50M (INCLUYE EQUIPO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	ML	$ 334.076,00
NP 41	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$ 19.113,00
NP 42	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$ 4.608,00
NP 43	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, SIN MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	M2	$ 142.562,00

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NP 44	DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. PARADEROS (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).	M2	$	65.813,00
NP 45	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	M2	$	231.838,00
NP 46	RETIRO DE TACHAS REFLECTIVA O ESTOPEROLES CON SU RESPECTIVO ANCLAJE. INCLUYE REPARACIÓN DEL SITIO. (INCLUYE ENTREGA EN PATIO DE LA SDM)	UN	$	1.547,00
NP 47	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5CMX15CMX8.5CM). SUMIN. E INSTAL.	UN	$	73.970,00
NP 48	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$	92.358,00
NP 49	SEÑAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV EN LAMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ANGULO SP/SR/SI. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	575.926,00
NP 50	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-02 TIPO TRIANGULO EQUILATERO 75CM. DE LADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$	596.625,00

Se anexa y hace parte de la presente acta, copia de los análisis de precios unitarios con los respectivos soportes en

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

TREINTA (Día en letras) 30 (Día en números) días del mes de junio (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Nombre) LUIS ORLANDO PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

(Firma) Karen Criado
(Nombre) KAREN DAYANA CRIADO VEGA
REPRESENTANTE LEGAL
Interventoria

(Nombre) CESAR SALAMANCA ROJAS
ALCALDE LOCAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

(Nombre) CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO
LIDER INFRAESTRUCTURA CPS-141-2026

Original: FDLS
1ra copia : Interventoria
2ra copia : Contratista