

FORMATO - INSUMOS			
"OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DEL TIGRE, PARA BRINDAR APOYO INTEGRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CLASIFICADORES PROGRAMÁTICOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA CON ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Construcción, mantenimiento y mejoramiento de las infraestructuras en el Municipio de Yondó Antioquia."			
INSUMOS			
No	MATERIALES	UND	VALOR UNIDAD
1	Mesón fabricado en acero inoxidable AISI 304 calibre 18, de 4,00 m x 0,60 m x 0,90 m, con salpicadero integrado, dos (2) pocetas, un (1) cajón, espaldar, dos (2) laterales externos, un (1) entrepaño inferior, siete (7) puertas y ocho (8) patas con niveladores graduables	und	\$ 14.090.337,00
2	Grifería institucional , cuello de ganso, pico giratorio 360°, palanca y aireador, conexión 1/2	und	\$ 144.900,00
5	Válvula de paso 1/2"	und	\$ 22.000,00
7	Ladrillo 30 x 15 x 7 cm para construcción de muretes	und	\$ 1.700,00
8	Mortero de pega para mampostería	m³	\$ 420.000,00
9	Concreto de 3.000 psi	m³	\$ 550.000,00
11	Acero de refuerzo 1/2"	kg	\$ 4.500,00
12	Alambre negro de amarre cal 18	kg	\$ 6.000,00
13	Granito pulido	m²	\$ 200.000,00
14	Adhesivo para granito	kg	\$ 7.500,00
15	Poceta en acero inoxidable cal. 18, 45 x 45 x 20 cm	und	\$ 280.000,00
16	Grifería tipo teléfono para servicio pesado 1/2"	und	\$ 200.000,00
17	Manguera flexible para conexión hidráulica 1/2"	und	\$ 18.000,00
19	Válvula de cierre 1/2"	und	\$ 14.000,00
20	Sifón tipo P o botella 1 1/2"	und	\$ 22.000,00
21	Accesorios para conexión hidráulica y sanitaria	und	\$ 60.000,00
22	Cerámica	m²	\$ 75.000,00
23	Adhesivo para cerámica	kg	\$ 4.000,00
24	Boquilla impermeable antihongos	kg	\$ 9.000,00
25	Impermeabilizante cementicio flexible	kg	\$ 11.000,00
26	Silicona sanitaria antihongos	und	\$ 3.400,00
27	cielo f. acrilico pvc	m2	\$ 75.000,00
28	angulo 1 x 3/ 4 alu tira de 6 metros	m	\$ 7.500,00
29	tee alum.anodizado 1"x3/4"	m	\$ 4.200,00
30	remache pop 4-2 1/4"x1/8"	und	\$ 300,00
31	alambre galvanizado # 18 u	Kg	\$ 8.148,00
32	equipo de aire acondicionado tipo Inverter de 12,000 BTU	und	\$ 1.918.852,00


Ing. NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
 Municipio de Yondó

Proyectó: Ing. Juliana Marín Macías – Contratista de Prestación de Servicios Profesionales


 Ing. Juliana Marín Macías

FORMATO - LISTA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

“OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DEL TIGRE, PARA BRINDAR APOYO INTEGRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CLASIFICADORES PROGRAMÁTICOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA CON ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Construcción, mantenimiento y mejoramiento de las infraestructuras en el Municipio de Yondó Antioquia.”

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

No	EQUIPOS	Unidad	VALOR
1	Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) Incluye transporte.	dia	\$ 25.000,00



Ing. NAIDRY JULIETT SALCEDO PAHUENA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Municipio de Yondó

Proyectó: Ing. Juliana Marín Macías – Contratista de Prestación de Servicios Profesionales



FORMATO - LISTA DE JORNALES Y SUELDOS DE PERSONAL

“OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DEL TIGRE, PARA BRINDAR APOYO INTEGRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CLASIFICADORES PROGRAMÁTICOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA CON ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Construcción, mantenimiento y mejoramiento de las infraestructuras en el Municipio de Yondó Antioquia.”

CARGO	VALOR SUELDO BASICO	VALOR PRESTACIONES SOCIALES (%)	VALOR JORNAL	VALOR MENSUAL
Oficial	\$ 125.030,00	68,65%	\$ 210.863,10	\$ 6.325.893,00
Tecnico	\$ 137.154,00	70,06%	\$ 233.244,09	\$ 6.997.323,00
Ayudante	\$ 90.012,00	68,31%	\$ 151.499,20	\$ 4.544.976,00



Ing. NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Municipio de Yondó

Proyectó: Ing. Juliana Marín Macías – Contratista de Prestación de Servicios Profesionales 