Herbert Yamid Cortés P.
Ingeniería Tess Technology
Tecnologías, Soporte Técnico, Suministros, Seguridad

Control de Acceso, Domótica, Audio, Vídeo
Diseño, Construcción y Mantenimiento Redes Eléctricas y Telecomunicaciones
Sistema de Seguridad - Alarmas de intrusión - CCTV
Suministro de Equipos - Dotación de Oficinas
Soporte Técnico, Mantenimiento Equipo de Computo y Gestión Documental
Plataformas Académicas - Sistemas de Notas
Integración Aulas Multimedia para Clases Virtuales
Desarrollos Especiales - Energías Alternativas
Diseño Gráfico, Reproducción Textual, Fotocopias y Encuadernación

SOACHA 03 AGT 2026

SEÑORES: IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ DE SOACHA

LIC.NESTOR GUERRERO RECTOR Y/O PAGADURIA

REF: COTIZACION

TIEMPO ESTIMADO DESARROLLO: 08 DIAS

ITEM	DESCRIPCION DESARROLLO	CANT	VALOR	TOTAL
1	MMTO SOPORTE TECNICO 18 PCS TODO EN UNO MARCA HP DE AULAS SEDE PRINCIPAL GGM (EXTRACCION INFORMACION, FORMATEO, REINSTALACION SOFTWARE, ONFIGURACION CON TV DE AULA)	20	120000	2400000
2	MONTAJE Y ENGUAYADO DE EQUIPOS TODO EN UNO MARCA HP EN AULAS (POST PINTURA SALONES)	20	30000	600000
3	SUMINISTRO DE GUAYAS SEGURIDAD PARA PC CON CLAVE	20	45000	900000
4	MANTENIMIENTO SISTEMAS VIDEO AULAS (DESMONTE EQUIPO VIDEO, MANTENIMIENTO LIMPIEZA GRAL, CAMBIO FILTRO, REARMADO, CALIBRACION Y PUESTA EN MARCHA)	2	180000	360000
5	REPARACION 1 PC HP ALL IN ONE CAMBIO CONVERTIDOR DE DISCO A M2	1	150000	150000
6	MMTO SOPORTE TECNICO IMPRESORA HP 415 CAMBIO CABEZAL RELLENADO TANQUE NEGRO	1	150000	150000
7	SOPORTE TECNICO MMTO PC PORTATILES (1HP BLANCO, 1 COMPUMAX ONIX, 1 LENOVO B50 REINSTALACION SOFTWARE, RECUPERACION DE DATOS)	3	120000	360000
8	PROVEER EXTENSIONES HDMI * 5 MTS	15	45000	675000
9	REPARACION PUNTOS RED DATOS SALA 1 SEDE PRINCIPAL (DESARMADO, CAMBIO Y REPONCHADO TOMAS DE DATOS CAT 6E, REEMPLAZO DE CABLEADO DAÑADO POR ROEDORES)	29	100000	2900000
10	REPARACION RED ELECTRICA SALA SISTEMAS SEDE PRINCIPAL * 35 PUNTOS (DESARMADO CANALETAS, CAMBIO DE ALAMBRADO CAL 12, CAMBIO TOMAS DAÑADAS, CONECCION ELECTRICA CAJA TACOS, CAMBIO TACOS A 25 AMP, REPOSICIONAMIENTO DE PUNTOS, AGREGAR 10 PTS A TODO COSTO, ENERGIZAR VIDEO BEAM, RACK Y PUNTOS REPETIDORES WI-FI)	45	160000	7200000
11	ANCLAJE Y ASEGURAMIENTO DE EQUIPOS PORTATILES SALA SISTEMAS 1 SEDE PRINCIPAL (INSTALACION MEMBRANA PROTECTORA, ANCLAJE CON SOPORTES METALICOS, ENGUAYADO DE CHASIS, INSTALACION PATCHS CORD, ASEGURAMIENTO CARGADOR, CREACION DE CUENTA ADMINISTRATIVA CON CONTRASEÑA, INSTALACION DE SOFTWARE UTILITARIO PARA PROGRAMACION)	40	220000	8800000
12	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PA503W WXGA 1280X800 - 3800 LUMENS - HDMI	1	2500000	2500000
13	COMBOS MOUSE Y TECLADO TIPO USB	40	85000	3400000
	TOTAL GRAL			30,395,000

Cordialmente,



HERBERT YAMID CORTES
ING. PROYECTOS

CEL 3142968374

NIT 79.211.892-6