	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RUFINO CUERVO CHOCONTA		
	ANALISIS DEL SECTOR PARA CONTRATACION MENOS DE VEINTE (20) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. (S.L.M.V.)	**DECRETO 1082 DE 2015 ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1.**	**FECHA: 11 DE MAYO DE 2026**
OBJETO DEL CONTRATO	**ANÁLISIS DEL SECTOR PARA EL CONTRATO DE OBRA DE ADECUACIÓN DE LA SALA GALILEO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RUFINO CUERVO**		

ADECUACIÓN DE LA SALA GALILEO DE LA I.E.D. RUFINO CUERVO, MEDIANTE SU DIVISIÓN INTERNA PARA LA CONFORMACIÓN DE UN AULA DE CLASE Y UN DEPÓSITO DESTINADO AL ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DICHO ESPACIO.


ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	HÉCTOR JULIO PRIMICIERO VALOR TOTAL	F&C CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A.S. VALOR TOTAL	ARTE Y DECORA EDGAR ENRIQUE GUERRERO VALOR TOTAL
1	Desconexión y suspensión temporal de la red eléctrica existente en el área de intervención.	Global	1	$250.000	$500.000	$150.000
2	Construcción de muro divisorio no estructural en bloque No. 5, incluidos materiales, mortero, amarres, anclajes y demás elementos requeridos.	m²	27	$2.295.000	$1.755.432	$2.430.000
3	Aplicación de pañete sobre ambas caras del muro construido, incluidos materiales, nivelación y acabado uniforme.	m²	54	$3.240.000	$1.620.000	$2.862.000

4	Aplicación de pintura sobre ambas caras del muro construido, incluidos materiales.	m²	54	$1.188.000	$961.038	$1.620.000
5	Apertura y adecuación del hueco para la nueva puerta de acceso al aula de clase, incluidos cortes, resanes y acabados.	Unidad	1	$120.000	$300.000	$700.000
6	Suministro, fabricación e instalación de puerta metálica galvanizada en lámina calibre 18, con marco, bisagras, chapa, cerradura, anticorrosivo y pintura de aceite color blanco.	Unidad	1	$1.800.000	$1.450.000	$1.400.000
7	Suministro e instalación de rejillas de ventilación anticondensación en aluminio, elaboradas con perfil de 2,5 cm.	Unidad	4	$240.000	$200.000	$880.000
8	Suministro e instalación de cuatro puntos eléctricos en el muro construido, distribuidos dos a cada lado, incluidos materiales, conexiones y pruebas.	Unidad	4	$520.000	$840.000	$720.000
9	Alambrado, conexión y puesta en funcionamiento de ocho puntos eléctricos adicionales, incluidos materiales y pruebas.	Unidad	8	$1.040.000	$1.480.000	$960.000
10	Suministro, instalación y conexión de seis luminarias LED tipo tubo para techo, distribuidas tres en el aula y tres en el depósito.	Unidad	6	$780.000	$900.585,92	$780.000

	VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN	**$11.473.000**	**$11.346.000**	**$12.502.000**

CONCLUSIÓN: El presupuesto oficial se fijó tomando como referencia el promedio de las cotizaciones obtenidas y la disponibilidad presupuestal institucional. Una vez realizado el estudio de mercado y verificado que el objeto del contrato se encuentra en el plan de compras vigencia 2026, aprobado por el Consejo Directivo se determinó como presupuesto oficial el valor de **ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($11.346.000.oo),**

REALIZADO:



NORHA EMILCE BOHORQUEZ SANDOVAL
Secretaria Ejecutiva