Alcaldía de Calarcá

PRESUPUESTO DE OBRA

Documento Controlado
Código: TRM-PPTO-01
Versión: 01
Fecha de Emisión: 2026
Pagina: 1 / 1

Codigo del Proyecto		FECHA
Proyecto	OBRAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DEL BARRIO SANTA LUISA DE MARILLAC Y SU ENTORNO PROXIMO EN EL MUNICIPIO DE CALARCA	abr-26

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR.TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 7.656.589,70**
1,01	Localización y replanteo	m2	648,30	$ 4.642,12	$ 3.009.486,40
1,02	Cerramiento provisional con guadua cada 2m y tela preventiva h=2 m.	ml	344,60	$ 13.485,50	$ 4.647.103,30
2	**EXCAVACIONES, EXPLANACIONES Y DEMOLICIONES**				**$ 77.500.673,05**
2,01	Excavación material común (Manual)	m3	78,95	$ 39.541,00	$ 3.122.157,36
2,02	Excavación manual para pilotes D=0,5m	ml	664,00	$ 95.420,28	$ 63.359.065,92
2,03	Lleno compactado con material de sitio	m3	46,56	$ 35.716,60	$ 1.662.974,21
2,04	Cargue retiro y disposición final de material sobrante de obra, hasta sitio de disposicion final autorizado (Hasta 35 km)	m3	162,78	$ 57.479,27	$ 9.356.475,57
3	**OBRAS DE ESTABILIZACIÓN**				**$ 444.048.295,90**
3,01	Suministro, Figurado e instalacion de acero de refuerzo de (420MPa)	Kg	43551,79	$ 6.299,00	$ 274.332.158,30
3,02	Concreto para pilotes. D=0.50m. f'c 28 Mpa	m	664,00	$ 192.482,18	$ 127.808.167,52
3,03	Concreto para viga cabezal 0.60x0.50 f'c 28MPa	m	108,00	$ 388.036,76	$ 41.907.970,08
4	**OBRAS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS**				**$ 0,00**
5	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				**$ 8.963.738,10**
5,01	Instalación de subdrenes de 3"	ml	270,00	$ 33.199,03	$ 8.963.738,10
	SUBTOTAL COSTOS DE OBRA				**$ 538.159.296,76**
	ADMINISTRACIÓN			33,21%	$ 178.726.023,45
	IMPREVISTOS			1,00%	$ 5.381.692,97
	UTILIDAD			5,00%	$ 26.908.464,84
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO+INDIRECTO				**$ 749.185.478**
	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRAS - PGIO			**3,90%**	**$ 29.212.878,76**
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 778.398.356,80**
	VALOR INTERVENTORÍA			**10,73%**	**$ 80.394.931,65**
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				**$ 858.793.288,45**

JUAN JOSE PIEDRAHITA RIOS
Ingeniero Civil
MP - 2520257736CND