ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

ITEM: **UNIDAD:** M2

ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA

Item ref ICCU

ENTIDAD	ALCALDIA FUSAGASUGA

I. EQUIPO

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
CONST 7.32	HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 1,463.58	1	$ 1,463.58	
CONST 7.32	SECCION DE 1.4 POR 1.4 H=2.0 ANDAMIO CERT	D	$ 31,185.00	13	$ 2,398.85	
					Sub-Total	3,862.43

II. MATERIALES EN OBRA

	Descripción	Unidad	Precio-unit	Cantidad	Valor-Unit.	
CONST 7.32	VARILLA 3/8 CORRUGADA	ML	4,812.00	0.52	2,502.24	
CONST 7.32	TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"X12", 1.5MM	ML	19,192.00	2.67	51,242.64	
CONST 7.32	SOLDADURA ELECTRICA 0.004 KG 3/23	KG	27,062.00	0.3	8,118.60	
CONST 10.30	PLATINA HIERRO 1 1/4-1/4	M2	11,971.00	2.2	26,336.20	
CONST 10.30	ESMALTE SINTETICO	GLN	113,824.00	0.08	9,105.92	
CONST 10.30	ANTICORROSIVO	GLN	69,929	0.08	5,594.32	
CONST 10.30	ANCLAJE 3/8	GLN	2,204.00	4	8,816.00	
CONST 5.54	SIKADUR 42 ANCALJE	KG	49,406.00	0.2	9,881.20	
					Sub-Total	121,597.12

III. TRANSPORTES

tipo	Vol-peso ó Cant.	Distancia	RENDIMIENTO	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0.00

IV. MANO DE OBRA

	Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
CONST 7.32	MANO DE OBRA AA	$ 190,265.00	200%	$ 380,530.00	13	29,271.54	
						Sub-Total	29,271.54

Total Costo Directo	154,731.09
Ajuste al peso	0
Total Costo Directo red. 0	154,731.09

NOTA: El APU se elaboró tomando como base los valores unitarios e insumos de la cartilla ICCU -2026

Elaboró: Sec. Infraestructura

Firma: _____

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

18. PINTURAS
ITEM: 18.27. **PINTURA EPÓXICA (LINEAL)**

PROVINCIA: **SUMAPAZ** **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: **Fusagasuga** **UNIDAD: ML**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit	
HERRAMIENTA MENOR	GL	591,36	1,00	591,36	
				Sub-Total	$ 591,36

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit	
PINTURA EPÓXICA	GLN	170.831,00	0,02	2.989,54	
				Sub-Total	$ 2.989,54

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit	
MANO DE OBRA CC	218.805,00	200,00%	437.610,00	37,00	11.827,30	
					Sub-Total	$ 11.827,30

Total Costo Directo $ 15.408

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

Item ref ICCU

ITEM: **UNIDAD:** M2

BANNER PUBLICITARIO O LONA DE RECUBRIIMENTO

ENTIDAD	ALCALDIA FUSAGASUGA

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta Menor	M2	$ 1,000.00	1	$ 1,000.00	
				Sub-Total	1,000.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-unit	Cantidad	Valor-Unit.	
Banner / Lona publicitaria pvc (incluye impresión y ref)	M2	88,000.00	1	88,000.00	
Ojales, amarres y accesorios	GL	2,000.00	2.5	5,000.00	
				Sub-Total	93,000.00

III. TRANSPORTES

tipo	Vol-peso ó Cant.	Distancia	RENDIMIENTO	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	$ 12,000.00	100%	$ 12,000.00	1	12,000.00	
					Sub-Total	12,000.00

Total Costo Directo	106,000.00
Ajuste al peso	0
Total Costo Directo red. 0	106,000.00

NOTA: El APU se elaboró tomando como base los valores unitarios e insumos de la cartilla ICCU -2026

Elaboró: Sec. Infraestructura

Firma: _____