ALCALDÍA DE ÍQUIRA - HUILA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE IQUIRA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GARVANZAL MUNICIPIO DE IQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS

PRESUPUESTO DE OBRA POR ML

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1,0	**PLACA HUELLA 3,6**				**$ 400.629,00**
1,1	Concreto de 21 MPa (3.000 psi) Placas y dentellones	m³	0,30	$ 763.234	$ 229.363,00
1,2	Concreto ciclópeo de 14 MPa (2.000 psi)	m³	0,14	$ 342.692	$ 46.263,00
1,3	Acero de refuerzo Malla Electrosoldada de 5/16	Kg	10,00	$ 8.333	$ 83.330,00
1,4	Concreto de 21 MPa (2.500 psi) para cunetas	m³	0,07	$ 595.329	$ 41.673,00

Total costos directos por ml placa huella. 3,6 M			**$ 400.629,00**
Total metros		**50**	**$ 20.031.450,00**
Total costos directos por ml placa huella.			**$ 20.031.450,00**
Administracion (2%)			**$ 400.629,00**
VALOR TOTAL CONVENIO			**$ 20.432.079,00**
Aporte Administracion Municipal			**$ 20.031.450,00**
Aporte J.A.C Garvanzal	**Efectivo**		**$ -**
	Bienes y servicios		**$ 400.629,00**
Total Costo Convenio			**$ 20.432.079,00**

JUAN JOSE TRUJILLO PERDOMO
ING. CIVIL
Profesional de Apoyo
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA