SAMC-005-2026

Bogotá D.C.; 15 de agosto de 2026

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA
Calle 4 No. 7-56, Palacio Municipal – Secretaria de Planeación y desarrollo territorial
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra pública SAMC-OP-004-2026

ASUNTO: Solicitud adición presupuestal.

Objeto: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS (CONSISTENTE EN OBRAS DE ARTE-MURO EN GAVIÓN), EN LA VEREDA EL PEÑÓN SECTORES UNIGAS Y SANTAMARÍA Y VEREDA TORIBA SECTOR LA ESCUELA, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA

Estimados señores,

Por medio del presente oficio queremos pedir formalmente se adicione la suma de VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS ($20.297.404,00) M/CTE, lo anterior teniendo en cuenta que para cumplir con el alcance de los tres puntos a intervenir hacen falta recursos para el SECTOR LA ESCUELA. Esto se debe a que en las excavaciones iniciales de los SECTORES UNIGAS Y SANTAMARIA no se encontró suelo portante a las profundidades estimadas como se tenían proyectadas inicialmente, si no que, por el contrario, se requirió de más excavaciones y por ende más gaviones para lograr estabilizar la vía. Lo anterior se suma a la necesidad de construir un cabezote en el SECTOR UNIGAS para conservar la curva.

Teniendo en cuenta las visitas hechas en campo por personal del municipio y de nuestra empresa, se hace necesario adicionar los recursos anteriormente mencionados y prorrogar el contrato por 30 días calendario para poder cumplir con el objeto, que es el de intervenir el SECTOR, LA ESCUELA.

A la fecha se ha ejecutado el 91.63% del presupuesto oficial en actividades contratadas en los sectores UNIGAS y SANTAMARIA en 75 días de los 90 establecidos que equivalen al 85.55% del plazo inicial. El valor de la adición presupuestal equivale al 25.6878% del valor total del contrato.

Pedimos amablemente a la entidad, en cabeza del Señor Alcalde Jorge Infante viabilice dicha adición lo más antes posible.

A continuación, se muestra la adición presupuestal agregando dos NP´S necesarios para la culminación de dicho proyecto.

SAMC-005-2026

PRESUPUESTO ADICION PRESUPUESTAL.

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO ADICION

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS (CONSISTENTE EN OBRAS DE ARTE-MURO EN GAVIÓN), EN LA VEREDA EL PEÑÓN SECTORES UNIGAS Y SANTAMARÍA Y VEREDA TORIBA SECTOR LA ESCUELA, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	2,13	INV 600	600.4P - 07	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	13,00	$ 93.353,00	$ 5.134.415,00
2	16,2	N/A	N/A	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	20,00	$ 28.464,00	$ 3.984.960,00
3	4,42	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	15,00	$ 17.278,00	$ 984.846,00
4	4,24	INV 630.6-07	630.6-07	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	3,00	$ 766.561,00	$ 5.534.570,00
5	4,32	INV 681.1P-07	681.1P-07	GAVIÓN MALLA PVC	M3	16,00	$ 409.661,00	$ 61.076.358,00

SAMC-005-2026

6	16,8	N/A	N/A	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	20,00	$ 122.627,00	$ 7.602.874,00
7	4,48	INV 661.1-07	661.1-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	1,00	$ 1.222.971,00	$ 9.783.768,00
NP1	4,52	INV 661.1-07	661.1-07	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	230,00	$ 11.265,80	$ 2.591.134,00
NP2	4,7	INV 661.1-07	661.1-07	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (ELEVACIONES)	M3	2,26	$ 1.386.929,70	$ 3.134.461,00
							Subtotal	**$ 20.297.404,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 20.297.404,00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 20.297.404,00**
AJUSTE	$ -
VALOR TOTAL	**$ 20.297.404,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	5%
	UTILIDAD	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	30%

SAMC-005-2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



dheingenieriasas@gmail.com
CALLE 169-45ª-96 BOGOTA D.C.

SAMC-005-2026





JHON HEMERSOIN MENDEZ NAVARRO
C.C. 1.106.781.795
R.L DHE INGENIERIA SAS

dheingenieriasas@gmail.com
CALLE 169-45ª-96 BOGOTA D.C.