

**FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL**

[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

[El presente Formulario aplica para los Procesos de Contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de pago, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
A REMODELACION DE CARPINTERIA EN MADERA EXTERIOR								
1	1,01		APU	PROTECCION DE EXTERIOR DE MADERA EN PLACA SUPERBOARD COLOMBIT (1.22X2.44) 8 MM Y ANCLAJE EN MADERA, ACABADO EN PINTURA COLOR MADERA DE ESMALTE O SIMILAR.	ML	4,00	\$ 262.098,33	\$ 1.048.393,32
Subtotal								\$ 1.048.393,32
B REMODELACION CERRAMIENTO								
2	2,1	11010203		LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO, INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	22,28	\$ 3.510,00	\$ 78.202,80
3	2,2		APU	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA H:1.65 CON HL:2.30 VIGA EN CONCRETO REFORZADO A LA VISTA (200X250) Y SISTEMA DE CIEMTNACION EN CICLOPEO (INC EXCAV, DIAG DE REFUERZO, ANGULO DE FIJACION CORRIDO, LAMINA DE SELLO Y ALAMBRE DE PUAS SEGÚN ESQUEMA.)	ML	22,28	\$ 698.352,26	\$ 15.559.288,35
Subtotal								\$ 15.637.491,15
C PERGOLA PARA JARDIN 4400X2610								
4	3,1		APU	PEDESTAL SEMIENTERRADO P:030 H:050 (050X050) EN CONCRETO REFORZADO A LA VISTA	U	6,00	\$ 596.211,47	\$ 3.577.268,82
5	3,2		APU	PLACA FLOTANTE EN CONCRETO REF IMPERMEABILIZADO TERMINANDO A LA VISTA E:100MM (INC METALDECK)	M2	9,60	\$ 545.582,53	\$ 5.237.592,29
6	3,3		APU	BARRERA METALICA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS EN TUB METALICA PERNADA A PLACA Y SOLDADA A ESTRUCTURA	ML	8,20	\$ 541.668,27	\$ 4.441.679,81
7	3,4	17010302		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	35,64	\$ 42.740,00	\$ 1.523.253,60
8	3,5		APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC CAL 26 TIPO ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER HORNEADA EN UNA CARA. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	11,48	\$ 204.014,14	\$ 2.342.082,33
9	3,6		APU	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA ESPECIAL EN TUBO ESTRUCT. 80X40 mm (2 MM)	U	1,00	\$ 1.956.106,23	\$ 1.956.106,23
Subtotal								\$ 19.077.983,08
							SUBTOTAL OBRAS	\$ 35.763.867,55

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$ 35.763.867,55
VALOR TOTAL	\$ 35.763.867,55

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.		DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.		ADMINISTRACIÓN	A=	28%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).		IMPREVISTO	I=	1%
		UTILIDAD	U=	5%
		TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34%