ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS PARA BIENES NO PREVISTOS No. 2

CONTRATO No.	26CS173H2858
ESTUDIO PREVIO	16773*
CONTRATANTE:	Departamento de Antioquia – Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos
NIT.	890.900.286-0
CONTRATISTA:	K10 DESING S.A.S
NIT.	900.157.564-1
OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA" ETAPA 2.
VALOR:	OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L ($8.562.175.286) TRIBUTOS INCLUIDOS.
PLAZO:	NUEVE (09) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SIN SUPERAR EL 31 DICIEMBRE DE 2026.

CONSIDERANDO QUE,

1) Entre el Departamento de Antioquia – Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos y el contratista **K10 DESIGN S.A.S** NIT 900.157.564-1, se suscribió contrato No. 26CS173H2858 de 2026 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA" ETAPA 2", OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L ($8.562.175.286) TRIBUTOS INCLUIDOS.
2) De acuerdo con la cláusula quinta del contrato, el plazo se estableció en SIETE (7) meses, a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, sin superar el 31 de diciembre de 2026.
3) De conformidad con lo estipulado en la "CLÁUSULA DÉCIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, NRO. "22. *En caso de requerirse bienes no contemplados en los documentos precontractuales y relacionados con el objeto del contrato, el contratista deberá presentar una cotización del mismo. El supervisor, solicitará al contratista el valor a facturar por el elemento, adicional realizará un análisis de mercado mediante cotizaciones. Si el valor ofrecido por el contratista es inferior al valor del mercado se reconocerá el valor ofertado, pero si el valor del contratista es superior al del mercado, se reconocerá el valor del mercado".*
4) En desarrollo de las actividades contractuales, se identificó la necesidad de incluir y ajustar determinados bienes que no fueron contemplados inicialmente dentro de los ítems contratados. Sin embargo, estos resultan indispensables para garantizar la adecuada ejecución de las actividades previstas, así como la correcta implementación de las condiciones técnicas requeridas para dar cumplimiento a la Norma Técnica Colombiana NTC 6047. En consecuencia, su incorporación y ajuste resultan necesarios para

asegurar el cumplimiento integral del objeto y alcance contractual.

5) La Gerencia de Auditoría Interna, mediante informe de "acción de verificación" sugirió ajustar las mesas para impresoras con el fin de facilitar accesibilidad a personas de talla baja y movilidad reducida según dicta la norma NTC 6047.
6) De acuerdo con la solicitud de los profesionales especializados en SST de la dirección de desarrollo del talento humano, soportada por el informe de *"proyecto eisme asesoría y asistencia técnica con la estrategia integral salud musculo esquelética"*, presentado el 23 de febrero de 2026, solicitan el suministro de sillas especiales con especificaciones por ergonomía, para personas de talla alta y resistencia a peso superior al contratado.
7) La Dirección de Talento Humano y la Dirección de Nómina de la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia consideran pertinente la inclusión de los vidrios de fachada para las nuevas taquillas ubicadas en el cuarto piso, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y mantener la uniformidad estética y funcional con las demás taquillas recientemente adquiridas e instaladas en el segundo piso.
8) En atención a las solicitudes anteriores, desde la supervisión del contrato, se implementaron los diseños, se solicitaron tres (3) cotizaciones adicionales a la del contratista adjudicatario, y se evaluó el precio ofrecido para que se ajuste al valor promedio del mercado.
9) La supervisión designada para el contrato, verificó los precios unitarios presentados y realizó ajustes que se encuentran reflejados en el Balance General, el cual se anexa a la presente acta. Asimismo, se presenta acta de Balance General con el precio unitario aprobado, y cuadro comparativo avalado por el Supervisor del contrato por parte del Departamento de Antioquia.
10) Una vez revisados los precios conciliados con el contratista, los cuales se encuentran relacionados como anexo del presente documento, la supervisión del presente contrato, verificó y constató las respectivas justificaciones y su debida correspondencia con las necesidades identificadas en el desarrollo contractual. En virtud de lo anterior, y al considerar que los valores se encuentran debidamente sustentados, el supervisor emite concepto y recomendación favorable a la Ordenadora del Gasto para la aprobación de los mismos.

Teniendo en cuenta lo anterior, las partes

ACUERDAN

1. Aprobar los siguientes ítems y valores unitarios no previstos, antes de IVA así:

ACTIVIDADES NO PREVISTAS 2		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	
				PISOS 3,4,5,6,8,9,10,11, Y 13	
				GENERAL	
				CANTIDAD	VALOR PARCIAL
NP12	SILLA OPERATIVA CON CABECERO	un	$ 886.500	1,00	$ 886.500
NP13	SILLA EJECUTIVA CON CABECERO	un	$ 1.246.000	1,00	$ 1.246.000
NP14	SILLA TIPO GERENCIAL CON CABECERO	un	$ 1.843.000	1,00	$ 1.843.000
NP15	PUESTO DE TRABAJO SENCILLO LINEAL DE 1,20M	un	$ 1.243.000	1,00	$ 1.243.000
NP16	MARCO CON VIDRIO TAQUILAS 1,50M X 1,68M	un	$ 3.504.000	1,00	$ 3.504.000
NP17	MESA IMPRESORA BAJA 40 CMS DE ALTA - OPCION 1	un	$ 804.200	1,00	$ 804.200
NP18	MESA IMPRESORA BAJA 40 CMS DE ALTA - OPCION 2	un	$ 920.333	1,00	$ 920.333

2. Ejecutar los bienes no discriminados en la presente acta, en consideración a que resultan necesarios para garantizar la estabilidad, el adecuado funcionamiento y la correcta terminación de las actividades contratadas, contribuyendo así al cumplimiento integral del objeto contractual.

3. Que la inclusión de los nuevos ítems incluidos en la presente acta y la modificación que se genere para incluir las actividades no previstas, no requiere una modificación al presente contrato, por ser un acuerdo de voluntades en el que las partes agregan a las estipulaciones precedentes unas variaciones requeridas para el cumplimiento del objeto contractual, debido a ello, las demás cláusulas del contrato permanecerán vigentes.

4. El cambio suscitado en las actividades a realizar no generará sobrecostos para el Departamento de Antioquia, ni se requiere adición presupuestal al contrato No. 26CS173H2858 de 2026, toda vez que después de realizar el balance general y actualizar cantidades se cuenta con recursos para incluir estas actividades, asimismo, las actividades aprobadas se encuentran acorde con la base de referencia de la Gobernación de Antioquia, ajustados a los precios de mercado de la región donde se desarrolla el proyecto.

5. Las demás condiciones del contrato 26CS173H2858 de 2026, seguirán vigentes.

6. Forman parte integrante del presente documento los siguientes documentos:
   - Cotizaciones
   - Cuadro comparativo
   - Balance general 2
   - Oficio de aceptación por parte del contratista

Como constancia se firma a los,

ELIANA MARÍA ZAPATA CARRASQUILLA
ORDENADORA DEL GASTO
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA
REPRESENTANTE LEGAL
K10 DESING S.A.S
CONTRATISTA

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Alejandro Del valle Acosta Supervisor - Profesional Universitario Dirección de Servicios Generales		19-08-26
Revisó	Maria Camila Yepes Cano Rol Juridico – Secretaria de Talento Humano y Servicios Administrativos		19-08-26
Aprobó	Dicson Fernando Llano Botero Director de Servicios Generales Secretaria de Talento Humano y Servicios Administrativos	Dicson Llano	19108/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			

Bogotá, D.C. 13 de agosto de 2026

Señores
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Centro Administrativo Departamental C.A.D.

REFERENCIA: CONTRATO No 26CS173H2858 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA" ETAPA 2.

Asunto: ACEPTACION DE PRECIOS ITEMS NO PREVISTOS

Yo, **CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA** identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal del contratista **K10 DESIGN SAS**, en atención a la información remitida, dejo constancia de la revisión del análisis presentado y del valor menor identificado para cada una de las actividades requeridas. Con fundamento en ello, otorgo mi aval y visto bueno para proceder con la elaboración del documento de legalización correspondiente, reconociendo como referencia válida el menor precio determinado en el comparativo.

Quedo atento al avance del trámite y a la consolidación del documento final.

Atentamente,



_____
CONTRATISTA
CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA
C. C. No. 79.794.246 de Bogotá
Representante Legal K10 DESIGN SAS
NIT. 900.157.564-1

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARÍA DE TALENTO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

BALANCE 2 - INCLUYE NO PREVISTOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CONTRATO N° 26CS173H2858 PISOS 3,4,5,6,8,9,10,11, Y 13 CONTRACTUAL		VALOR UNITARIO	NO PREVISTOS PISOS 3,4,5,6,8,9,10,11, Y 13 BALANCE 2	
				CANTIDAD	VALOR PARCIAL		CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	PANELEARÍA PISO TECHO MIXTA (metro lineal) de h=2,40m	m	$ 1.579.825	535,10	$ 845.363.853	$ 1.579.825	535,09	$ 845.345.841
2	PANELEARÍA PISO TECHO MADERA (metro lineal) de h=2,40m	m	$ 1.404.540	522,65	$ 734.082.728	$ 1.404.540	506,60	$ 711.539.864
3	PANELEARÍA PISO TECHO VIDRIO (metro lineal) de h=2,40m	m	$ 1.374.234	106,44	$ 146.273.467	$ 1.374.234	106,44	$ 146.273.467
4	PANELERIA MEDIA ALTURA DE 1,60m (metro lineal) de h=1,60m	m	$ 1.115.651	103,70	$ 115.693.034	$ 1.115.651	92,60	$ 103.309.305
5	POSTES EXTREMOS EN ALUMINIO EXTRUIDO PARA CABLEADO ELECTRICO, VOZ Y DATOS L=2,44m	un	$ 312.852	78,00	$ 24.402.484	$ 312.852	76,00	$ 23.776.779
6	PUERTAS EN VIDRIO (ALA BATIENTE) de 90cm, Incluye película adhesiva tipo Sandblasting, chapa pomo de acero y juego de llaves	un	$ 1.580.989	115,00	$ 181.813.792	$ 1.580.989	100,00	$ 158.098.949
7	PUESTO DE TRABAJO LINEAL (incluye pantalla vidrio y archivador de pedestal)	un	$ 1.373.078	343,00	$ 470.965.836	$ 1.373.078	327,00	$ 448.996.584
8	MODULO 2 PUESTOS DE TRABAJO CON CREDENZA	un	$ 4.579.211	0,00	$ 0	$ 4.579.211	0,00	$ 0
9	MODULO 2 PUESTOS DE TRABAJO SIN CREDENZA (incluye pantallas de vidrio y dos archivadores pedestal)	un	$ 2.885.610	396,00	$ 1.142.701.652	$ 2.885.610	396,00	$ 1.142.701.652
10	MODULO 4 PUESTOS DE TRABAJO CON 1 CREDENZA	un	$ 9.075.401	0,00	$ 0	$ 9.075.401	0,00	$ 0
11	MODULO 4 PUESTOS DE TRABAJO CON 2 CREDENZAS	un	$ 10.753.831	0,00	$ 0	$ 10.753.831	0,00	$ 0
12	MODULO 4 PUESTOS DE TRABAJO SIN CREDENZAS	un	$ 7.860.790	0,00	$ 0	$ 7.860.790	0,00	$ 0
13	PANTALLA EN VIDRIO LAMINADO CON ACOPLES PARA UNIR DOS MÓDULOS. ALTURA 0,60m Y LARGO 0,6m	un	$ 382.376	0,00	$ 0	$ 382.376		$ 0
14	RECEPCIÓN 1 PERSONA LINEAL	un	$ 4.107.839	9,00	$ 36.970.549	$ 4.107.839		$ 0
15	RECEPCIÓN 1 PERSONA EN L	un	$ 5.115.861	5,00	$ 25.579.303	$ 5.115.861		$ 0
16	RECEPCIÓN 2 PERSONAS	un	$ 7.245.962	18,00	$ 130.427.316	$ 7.245.962		$ 0
17	RECEPCIÓN 3 PERSONAS	un	$ 12.347.303	0,00	$ 0	$ 12.347.303		$ 0
18	MODULO TAQUILLA (DOS SUPERFICIES DE TRABAJO EN L Y UN ARCHIVADOR) INCLUYE FRONTIS EN VIDRIO	un	$ 6.279.859	0,00	$ 0	$ 6.279.859		$ 0
19	PUESTO DE TRABAJO NIVEL DIRECCIÓN	un	$ 2.718.613	22,00	$ 59.809.483	$ 2.718.613	22,00	$ 59.809.483
20	PUESTO DE TRABAJO NIVEL SUBSECRETARÍA	un	$ 5.420.963	6,00	$ 32.525.777	$ 5.420.963	6,00	$ 32.525.777
21	PUESTO DE TRABAJO NIVEL SECRETARÍA	un	$ 7.130.091	1,00	$ 7.130.091	$ 7.130.091	1,00	$ 7.130.091
22	MESA DIAMETRO 1,0m	un	$ 944.289	29,00	$ 27.384.379	$ 944.289	27,00	$ 25.495.801
23	MESA JUNTAS 6 PERSONAS	un	$ 5.847.870	24,00	$ 140.348.873	$ 5.847.870	24,00	$ 140.348.873
24	MESA JUNTAS 8 PERSONAS	un	$ 8.477.308	6,00	$ 50.863.850	$ 8.477.308	6,00	$ 50.863.850
25	ARCHIVADOR TIPO BIBLIOTECA	un	$ 1.851.181	7,00	$ 12.958.265	$ 1.851.181	7,00	$ 12.958.265
26	ARCHIVADOR PARA CARPETAS	un	$ 1.487.817	19,00	$ 28.268.530	$ 1.487.817	19,00	$ 28.268.530
27	SILLA OPERATIVA	un	$ 669.509	2097,00	$ 1.403.959.352	$ 669.509	2009,00	$ 1.345.042.603
28	SILLA INTERLOCUTORA	un	$ 490.492	271,00	$ 132.923.436	$ 490.492	271,00	$ 132.923.436
29	MESA SENCILLA CON BASE DE SOPORTE	un	$ 643.382	11,00	$ 7.077.198	$ 643.382	14,00	$ 9.007.343
	NO PREVISTOS							
NP1	RECEPCIÓN 1 PERSONA LINEAL OPCION 1- NTC 6047 TALLA BAJA	un			$ 0	$ 4.365.000		$ 0
NP2	RECEPCIÓN 1 PERSONA LINEAL OPCION 2 - NTC 6047 TALLA BAJA	un			$ 0	$ 4.582.000	9,00	$ 41.238.000
NP3	RECEPCIÓN 1 PERSONA EN L - OPCION 1 - NTC 6047 TALLA BAJA	un			$ 0	$ 4.821.000	5,00	$ 24.105.000
NP4	RECEPCIÓN 2 PERSONAS OPCION 1 Ó OPCION 2 - NTC 6047 TALLA BAJA	un			$ 0	$ 6.963.000	18,00	$ 125.334.000
NP5	RECEPCIÓN 3 PERSONAS OPCION 1 - NTC 6047 TALLA BAJA	un			$ 0	$ 12.096.000		$ 0
NP6	PANEL REMATE MADERA 0.95 DE ALTO X 0,96 DE FRENTE	un			$ 0	$ 786.800		$ 0
NP7	PANEL REMATE MADERA 2,40 DE ALTO X 0,30 DE FRENTE	un			$ 0	$ 729.500		$ 0
NP8	CAJONERO METALICO DE 3 CAJONES DE 40 CMS DE FRENTE	un			$ 0	$ 489.000		$ 0
NP9	TANDEM DE 2 PUESTOS CON BRAZOS CROMO - METALICO (SIN TAPIZAR)	un			$ 0	$ 722.394		$ 0
NP10	TANDEM DE 3 PUESTOS CON BRAZOS CROMO - METALICO (SIN TAPIZAR)	un			$ 0	$ 852.755		$ 0
NP11	TANDEM DE 4 PUESTOS CON BRAZOS CROMO - METALICO (SIN TAPIZAR)	un			$ 0	$ 1.099.269	8,00	$ 8.794.155
NP12	SILLA OPERATIVA CON CABECERO	un			$ 0	$ 886.500	16,00	$ 14.184.000
NP13	SILLA EJECUTIVA CON CABECERO	un			$ 0	$ 1.246.000	4,00	$ 4.984.000
NP14	SILLA TIPO GERENCIAL CON CABECERO	un			$ 0	$ 1.843.000	6,00	$ 11.058.000
NP15	PUESTO DE TRABAJO SENCILLO LINEAL DE 1,20M	un			$ 0	$ 1.243.000	16,00	$ 19.888.000
NP16	MARCO CON VIDRIO TAQUILAS 1,50M X 1,68M	un			$ 0	$ 3.504.000	22,00	$ 77.088.000
NP17	MESA IMPRESORA BAJA 40 CMS DE ALTA - OPCION 1	un			$ 0	$ 804.200	8,00	$ 6.433.600
NP18	MESA IMPRESORA BAJA 40 CMS DE ALTA - OPCION 2	un			$ 0	$ 920.333		$ 0

	SUBTOTAL	$ 5.757.523.249	SUBTOTAL	$ 5.757.523.250
	IVA 19%	$ 1.093.929.417	IVA 19%	$ 1.093.929.417
	TOTAL GENERAL	$ 6.851.452.667	TOTAL GENERAL	$ 6.851.452.667

ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA
SUPERVISOR

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARÍA DE TALENTO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA". ETAPA 2

COMPARATIVO ACTIVIDADES NO PREVISTAS 2

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

PRECIOS ANTES DE IVA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL CANTIDAD	CARVEPA (cot 19-05-26)		VISAN SAS (16-07-26)		BOSTONIA (06-08-26)		VALOR UNITARIO PROMEDIO AÑO 2026	VALOR PROMEDIO FINAL 2026		PRECIOS COTIZACIÓN K10 (12-05-26)		DIFERENCIA	PRECIOS A PAGAR
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		VALOR UNITARIO
NP 12	SILLA OPERATIVA CON CABECERO	UN	1	$ 1.194.000	$ 1.194.000	$ 990.000	$ 990.000	$ 1.019.700	$ 1.019.700	$ 1.067.900		**$ 1.067.900**	**$ 886.500**	**$ 886.500**	-$ 181.400	**$ 886.500**
NP 13	SILLA EJECUTIVA CON CABECERO	UN	1	$ 1.421.000	$ 1.421.000	$ 1.348.000	$ 1.348.000	$ 1.388.440	$ 1.388.440	$ 1.385.813		**$ 1.385.813**	**$ 1.246.000**	**$ 1.246.000**	-$ 139.813	**$ 1.246.000**
NP 14	SILLA TIPO GERENCIAL CON CABECERO	UN	1	$ 2.864.000	$ 2.864.000	$ 1.942.000	$ 1.942.000	$ 2.000.260	$ 2.000.260	$ 2.268.753		**$ 2.268.753**	**$ 1.843.000**	**$ 1.843.000**	-$ 425.753	**$ 1.843.000**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL CANTIDAD	GLIMPORT (10/08/26)		VISAN SAS (06/08/26)		CARVEPA (13/08/26)		VALOR UNITARIO PROMEDIO AÑO 2026	VALOR PROMEDIO FINAL 2026		PRECIOS COTIZACIÓN K10 (21-07-26)		DIFERENCIA	PRECIOS A PAGAR
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		VALOR UNITARIO
NP 15	PUESTO DE TRABAJO SENCILLO LINEAL DE 1,20M	UN	1	**$ 1.400.000**	$ 1.400.000	**$ 1.464.000**	$ 1.464.000	$ 1.117.563	$ 1.117.563	$ 1.327.188		**$ 1.327.188**	$ 1.243.000	**$ 1.243.000**	-$ 84.188	**$ 1.243.000**
NP 16	MARCO CON VIDRIO TAQUILAS 1,50M X 1,68M	UN	1	**$ 3.725.000**	$ 3.725.000	**$ 4.102.000**	$ 4.102.000	$ 4.632.000	$ 4.632.000	$ 4.153.000		**$ 4.153.000**	$ 3.504.000	**$ 3.504.000**	-$ 649.000	**$ 3.504.000**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL CANTIDAD	MODERLINE (cot 27-07-26)		VISAN SAS (06/08/26)		GLIMPORT (10/08/26)		VALOR UNITARIO PROMEDIO AÑO 2026	VALOR PROMEDIO FINAL 2026		PRECIOS COTIZACIÓN K10 (23-07-26)		DIFERENCIA	PRECIOS A PAGAR
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		VALOR UNITARIO
NP 17	MESA IMPRESORA BAJA 40 CMS DE ALTA - OPCION 1	UN	1	**$ 275.000**	$ 275.000	$ 899.000	$ 899.000	$ 1.246.000	$ 1.246.000	$ 806.667		**$ 806.667**	$ 804.200	**$ 804.200**	-$ 2.467	**$ 804.200**
NP 18	MESA IMPRESORA BAJA 40 CMS DE ALTA - OPCION 2	UN	1	**$ 530.000**	$ 530.000	$ 985.000	$ 985.000	$ 1.246.000	$ 1.246.000	$ 920.333		**$ 920.333**	$ 961.000	**$ 961.000**	$ 40.667	**$ 920.333**

APROBACIÓN

ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA
Supervisor - Dirección de Servicios Generales

Bogotá D.C. - MAYO 11 de 2026

SEÑORES
GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Attn Alejandro del valle
Ciudad

COTIZACION No. 1608-2026

Atendiendo su amable solicitud con gusto presentamos la siguiente cotización, para su respectivo análisis:

ITEM	DESCRIPCION	IMAGEN	CANT.	VR UNITARIO SIN IVA	VR TOTAL
27,1	**SILLA OPERATIVA CON CABECERO** **Espalda:** Material: Tela micro perforada tipo malla color negro. Marco en polipropileno negro. Dimensiones: 45cm de ancho x 51cm de alto. **Cabecero:** Tela micro perforada tipo malla color negro. Marco; Ajustable en altura y rotación. **Apoyo lumbar:** ajustable en altura y profundidad. **Asiento**: Material: tapizado damasco color en negro. Componentes: Parte interna en madera (tríplex 12mm). Espuma: Poliuretano en espuma inyectada. Espesor: 50mm. Dimensiones: 53cm de ancho x 52cm de profundidad. **Brazos**: 4D ajustables en altura, giro, ancho y profundidad. En polipropileno color negro. **Mecanismo**: MSY: Mecanismo Syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posición deseada (4 diferentes ángulos de inclinación). **Cilindro Neumático**: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. Material: Acero. Color: Negro. **Estrella de 5 aspas**: Diámetro: 650mm. Material: Nylon. Calidad Bifma. **Rodachinas**: doble carrete, Material Nylon Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50mm. **Garantía:** Mínimo 2 años **Resistencia máxima de peso: 120kg.**		**1**	**$ 886.500**	**$ 886.500**
27,2	**SILLA EJECUTIVA CON CABECERO** **Espalda:** Material: Tela micro perforada tipo malla color negro. Marco en polipropileno negro. Dimensiones solo del espaldar: 50 cm de ancho x 70 cm de alto. **Cabecero:** Tela micro perforada tipo malla color negro. Marco; Ajustable en altura y rotación. **Apoyo lumbar:** ajustable en altura y profundidad. **Asiento**: Material: tapizado damasco color en negro. Componentes: Parte interna en madera (tríplex 12mm). Espuma: Poliuretano en espuma inyectada. Espesor: 60mm. Dimensiones: 52 cm de ancho x 52cm de profundidad.- sistema de graduacion de profundidad del asiento independiente tipp slider **Brazos**: 3D ajustables en altura, giro y profundidad. En polipropileno color negro. **Mecanismo**: MSY: Mecanismo Syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posición deseada (4 diferentes ángulos de inclinación). con sistema sincro automático con bloqueo y antirretorno de seguridad **Cilindro Neumático**: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. Material: Acero. Color: Negro. **Estrella de 5 aspas**: Diámetro: 650mm. Material:metalica aluminio acabado cromado. **Rodachinas**: doble carrete, Material Nylon Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50mm. **Garantía:** Mínimo 2 años **Resistencia máxima de peso: 140kg.**		**1**	**$ 1.246.000**	**$ 1.246.000**

27,3	**SILLA TIPO GERENCIAL CON CABECERO** **Espalda:** Material: Tela micro perforada tipo malla color negro. Marco en polipropileno negro. Dimensiones solo del espaldar: 52 cm de ancho x 80 cm de alto. **Cabecero 3D:** Tela micro perforada tipo malla color negro. Marco; Ajustable en altura angulo y inclinacion. **Apoyo lumbar:** autoajustable con amortiguacion **Asiento**: Material: En malla de alta resistencia ajustable en produndidad Dimensiones: 52 cm de ancho x 52cm de profundidad.- sistema de graduacion de profundidad del asiento independiente tipo slider **Brazos**: 4D ajustables en altura,ancho, giro y profundidad. En polipropileno color negro. **Mecanismo**: MSY: Mecanismo Syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posición deseada (4 diferentes ángulos de inclinación). con sistema sincro automático con bloqueo y antirretorno de seguridad **Cilindro Neumático**: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. Material: Acero. Color: Negro. **Estrella de 5 aspas**: Diámetro: 650mm. Material:metalica aluminio acabado cromado. **Rodachinas**: doble carrete, Material Nylon Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50mm. **Garantía:** Mínimo 2 años **Resistencia máxima de peso: 160kg.**		1	$ 1.843.000	$ 1.843.000

VALOR SUBTOTAL DEL PROYECTO	$	**3.975.500**
MAS IVA 19%	$	755.345
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$	**4.730.845**

CONDICIONES COMERCIALES

VALIDEZ Y VIGENCIA DE LA OFERTA	30 DIAS
PLAZO DE EJECUCIÓN	A CONVENIR
FORMA DE PAGO	A CONVENIR
GARANTÍA	24 MESES

Cordialmente

Arq. CAMILO HERNANDEZ
CC- 79.794.246

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARÍA DE TALENTO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

SILLAS ESPECIALES - BOSTONIA 06-08-2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	
						PISOS 3,4,5,6,8,9,10,11, Y 13	
						GENERAL	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	SILLA OPERATIVA CON CABECERO	Espalda: Material: Tela micro perforada tipo malla color negro. Marco en polipropileno negro. Dimensiones: 45cm de ancho x 51cm de alto. Cabecero: Tela micro perforada tipo malla color negro. Marco; Ajustable en altura y rotación. Apoyo lumbar: ajustable en altura y profundidad. Asiento: Material: tapizado damasco color en negro. Componentes: Parte interna en madera (tríplex 12mm). Espuma: Poliuretano en espuma inyectada. Espesor: 50mm. Dimensiones: 53cm de ancho x 52cm de profundidad. Brazos: 4D ajustables en altura, giro, ancho y profundidad. En polipropileno color negro. Mecanismo: MSY: Mecanismo Syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posición deseada (4 diferentes ángulos de inclinación). Cilindro Neumático: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. Material: Acero. Color: Negro. Estrella de 5 aspas: Diámetro: 650mm. Material: Nylon. Calidad Bifma. Rodachinas: doble carrete, Material Nylon Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50mm. Garantía: Mínimo 2 años Resistencia mínima de peso: 130kg.		un	$ 1.019.700	16,00	$ 16.315.200
2	SILLA EJECUTIVA CON CABECERO	Espalda: Material: Tela micro perforada tipo malla color negro. Marco en polipropileno negro. Dimensiones solo del espaldar: 50 cm de ancho x 70 cm de alto. Cabecero: Tela micro perforada tipo malla color negro. Marco; Ajustable en altura y rotación. Apoyo lumbar: ajustable en altura y profundidad. Asiento: Material: tapizado damasco color en negro. Componentes: Parte interna en madera (tríplex 12mm). Espuma: Poliuretano en espuma inyectada. Espesor: 60mm. Dimensiones: 52 cm de ancho x 52cm de profundidad.- sistema de graduacion de profundidad del asiento independiente tipp slider Brazos: 3D ajustables en altura, giro y profundidad. En polipropileno color negro. Mecanismo: MSY: Mecanismo Syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posición deseada (4 diferentes ángulos de inclinación). con sistema sincro automático con bloqueo y antirretorno de seguridad Cilindro Neumático: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. Material: Acero. Color: Negro. Estrella de 5 aspas: Diámetro: 650mm. Material:metalica aluminio acabado cromado. Rodachinas: doble carrete, Material Nylon Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50mm. Garantía: Mínimo 2 años Resistencia de peso: mayor a 130kg.		un	$ 1.388.440	4,00	$ 5.553.760
3	SILLA TIPO GERENCIAL CON CABECERO	Espalda: Material: Tela micro perforada tipo malla color negro. Marco en polipropileno negro. Dimensiones solo del espaldar: 52 cm de ancho x 80 cm de alto. Cabecero 3D: Tela micro perforada tipo malla color negro. Marco; Ajustable en altura angulo y inclinacion. Apoyo lumbar: autoajustable con amortiguacion Asiento: Material: En malla de alta resistencia ajustable en produndidad Dimensiones: 52 cm de ancho x 52cm de profundidad.- sistema de graduacion de profundidad del asiento independiente tipo slider Brazos: 4D ajustables en altura,ancho, giro y profundidad. En polipropileno color negro. Mecanismo: MSY: Mecanismo Syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posición deseada (4 diferentes ángulos de inclinación). con sistema sincro automático con bloqueo y antirretorno de seguridad Cilindro Neumático: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. Material: Acero. Color: Negro. Estrella de 5 aspas: Diámetro: 650mm. Material:metalica aluminio acabado cromado. Rodachinas: doble carrete, Material Nylon Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50mm. Garantía: Mínimo 2 años Resistencia máxima de peso: hasta 200 kg.		un	$ 2.000.260	6,00	$ 12.001.560

	SUBTOTAL	$ 33.870.520
	IVA 19%	$ 6.435.399
	TOTAL GENERAL	$ 40.305.919

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARÍA DE TALENTO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

SILLAS ESPECIALES -VISAN 16-07-2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	
						PISOS 3,4,5,6,8,9,10,11, Y 13	
						GENERAL	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	SILLA OPERATIVA CON CABECERO	Espalda: Material: Tela micro perforada tipo malla color negro. Marco en polipropileno negro. Dimensiones: 45cm de ancho x 51cm de alto. Cabecero: Tela micro perforada tipo malla color negro. Marco; Ajustable en altura y rotación. Apoyo lumbar: ajustable en altura y profundidad. Asiento: Material: tapizado damasco color en negro. Componentes: Parte interna en madera (triplex 12mm). Espuma: Poliuretano en espuma inyectada. Espesor: 50mm. Dimensiones: 53cm de ancho x 52cm de profundidad. Brazos: 4D ajustables en altura, giro, ancho y profundidad. En polipropileno color negro. Mecanismo: MSY: Mecanismo Syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posición deseada (4 diferentes ángulos de inclinación). Cilindro Neumático: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. Material: Acero. Color: Negro. Estrella de 5 aspas: Diámetro: 650mm. Material: Nylon. Calidad Bifma. Rodachinas: doble carrete, Material Nylon Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50mm. Garantía: Mínimo 2 años Resistencia mínima de peso: 130kg.		un	$ 990.000	16,00	$ 15.840.000
2	SILLA EJECUTIVA CON CABECERO	Espalda: Material: Tela micro perforada tipo malla color negro. Marco en polipropileno negro. Dimensiones solo del espaldar: 50 cm de ancho x 70 cm de alto. Cabecero: Tela micro perforada tipo malla color negro. Marco; Ajustable en altura y rotación. Apoyo lumbar: ajustable en altura y profundidad. Asiento: Material: tapizado damasco color en negro. Componentes: Parte interna en madera (triplex 12mm). Espuma: Poliuretano en espuma inyectada. Espesor: 60mm. Dimensiones: 52 cm de ancho x 52cm de profundidad.- sistema de graduacion de profundidad del asiento independiente tipp slider Brazos: 3D ajustables en altura, giro y profundidad. En polipropileno color negro. Mecanismo: MSY: Mecanismo Syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posición deseada (4 diferentes ángulos de inclinación). con sistema sincro automático con bloqueo y antirretorno de seguridad Cilindro Neumático: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. Material: Acero. Color: Negro. Estrella de 5 aspas: Diámetro: 650mm. Material:metalica aluminio acabado cromado. Rodachinas: doble carrete, Material Nylon Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50mm. Garantía: Mínimo 2 años Resistencia de peso: mayor a 130kg.		un	$ 1.348.000	4,00	$ 5.392.000
3	SILLA TIPO GERENCIAL CON CABECERO	Espalda: Material: Tela micro perforada tipo malla color negro. Marco en polipropileno negro. Dimensiones solo del espaldar: 52 cm de ancho x 80 cm de alto. Cabecero 3D: Tela micro perforada tipo malla color negro. Marco; Ajustable en altura angulo y inclinacion. Apoyo lumbar: autoajustable con amortiguacion Asiento: Material: En malla de alta resistencia ajustable en produndidad Dimensiones: 52 cm de ancho x 52cm de profundidad.- sistema de graduacion de profundidad del asiento independiente tipo slider Brazos: 4D ajustables en altura,ancho, giro y profundidad. En polipropileno color negro. Mecanismo: MSY: Mecanismo Syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posición deseada (4 diferentes ángulos de inclinación). con sistema sincro automático con bloqueo y antirretorno de seguridad Cilindro Neumático: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. Material: Acero. Color: Negro. Estrella de 5 aspas: Diámetro: 650mm. Material:metalica aluminio acabado cromado. Rodachinas: doble carrete, Material Nylon Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50mm. Garantía: Mínimo 2 años Resistencia máxima de peso: hasta 200 kg.		un	$ 1.942.000	6,00	$ 11.652.000

	SUBTOTAL	$ 32.884.000
	IVA 19%	$ 6.247.960
	TOTAL GENERAL	$ 39.131.960

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARÍA DE TALENTO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

SILLAS ESPECIALES - CARVEPA 19-05-2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	
						PISOS 3,4,5,6,8,9,10,11, Y 13	
						GENERAL	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	SILLA OPERATIVA CON CABECERO	Espalda: Material: Tela micro perforada tipo malla color negro. Marco en polipropileno negro. Dimensiones: 45cm de ancho x 51cm de alto. Cabecero: Tela micro perforada tipo malla color negro. Marco; Ajustable en altura y rotación. Apoyo lumbar: ajustable en altura y profundidad. Asiento: Material: tapizado damasco color en negro. Componentes: Parte interna en madera (tríplex 12mm). Espuma: Poliuretano en espuma inyectada. Espesor: 50mm. Dimensiones: 53cm de ancho x 52cm de profundidad. Brazos: 4D ajustables en altura, giro, ancho y profundidad. En polipropileno color negro. Mecanismo: MSY: Mecanismo Syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posición deseada (4 diferentes ángulos de inclinación). Cilindro Neumático: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. Material: Acero. Color: Negro. Estrella de 5 aspas: Diámetro: 650mm. Material: Nylon. Calidad Bifma. Rodachinas: doble carrete, Material Nylon Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50mm. Garantía: Mínimo 2 años Resistencia mínima de peso: 130kg.		un	$ 1.194.000	16,00	$ 19.104.000
2	SILLA EJECUTIVA CON CABECERO	Espalda: Material: Tela micro perforada tipo malla color negro. Marco en polipropileno negro. Dimensiones solo del espaldar: 50 cm de ancho x 70 cm de alto. Cabecero: Tela micro perforada tipo malla color negro. Marco; Ajustable en altura y rotación. Apoyo lumbar: ajustable en altura y profundidad. Asiento: Material: tapizado damasco color en negro. Componentes: Parte interna en madera (tríplex 12mm). Espuma: Poliuretano en espuma inyectada. Espesor: 60mm. Dimensiones: 52 cm de ancho x 52cm de profundidad.- sistema de graduacion de profundidad del asiento independiente tipp slider Brazos: 3D ajustables en altura, giro y profundidad. En polipropileno color negro. Mecanismo: MSY: Mecanismo Syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posición deseada (4 diferentes ángulos de inclinación). con sistema sincro automático con bloqueo y antirretorno de seguridad Cilindro Neumático: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. Material: Acero. Color: Negro. Estrella de 5 aspas: Diámetro: 650mm. Material:metalica aluminio acabado cromado. Rodachinas: doble carrete, Material Nylon Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50mm. Garantía: Mínimo 2 años Resistencia de peso: mayor a 130kg.		un	$ 1.421.000	4,00	$ 5.684.000
3	SILLA TIPO GERENCIAL CON CABECERO	Espalda: Material: Tela micro perforada tipo malla color negro. Marco en polipropileno negro. Dimensiones solo del espaldar: 52 cm de ancho x 80 cm de alto. Cabecero 3D: Tela micro perforada tipo malla color negro. Marco; Ajustable en altura angulo y inclinacion. Apoyo lumbar: autoajustable con amortiguacion Asiento: Material: En malla de alta resistencia ajustable en produndidad Dimensiones: 52 cm de ancho x 52cm de profundidad.- sistema de graduacion de profundidad del asiento independiente tipo slider Brazos: 4D ajustables en altura,ancho, giro y profundidad. En polipropileno color negro. Mecanismo: MSY: Mecanismo Syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posición deseada (4 diferentes ángulos de inclinación). con sistema sincro automático con bloqueo y antirretorno de seguridad Cilindro Neumático: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. Material: Acero. Color: Negro. Estrella de 5 aspas: Diámetro: 650mm. Material:metalica aluminio acabado cromado. Rodachinas: doble carrete, Material Nylon Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50mm. Garantía: Mínimo 2 años Resistencia máxima de peso: hasta 200 kg.		un	$ 2.864.000	6,00	$ 17.184.000

SUBTOTAL	$ 41.972.000
IVA 19%	$ 7.974.680
TOTAL GENERAL	$ 49.946.680



SEÑORES
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Attn Alejandro del valle

Bogotá D.C.

Bogotá D.C. **JULIO 21 DE 2026**

COTIZACIÓN No. **1609-2026**

Atendiendo su amable solicitud con gusto presentamos la siguiente cotización, para su respectivo análisis:

ITEM	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIA	CANT.	V/UNITARIO	V/ ANTES IVA
1	**PUESTO DE TRABAJO SENCILLO LINEAL DE 1.20** Puesto de trabajo compuesto por: - **1 superficie** de 120x60cm en Aglomerado de Madera con espesor de 30mm; enchapada en laminado de alta presión F8 en la cara superior, y enchapada en laminado de alta presión F6 en la parte inferior, recubrimiento perimetral en PVC termofundido de 2 mm de espesor, color y acabado a definir por el supervisor. Cada superficie deberá tener una perforación para la instalación de pasa cables y su respectiva tapa en PVC, plástico o poliuretano o similar. - **1 soporte metalico** para puesto sencillo ubicado al extremo externo de la superficie con 70cm de altura y 60cm de ancho, fabricado en perfilería tubular estructural cuadrada o rectangular. **- 1 archivador metálico** de 3 cajones de 37 cm de ancho, 70 cm de alto y 50 cm de fondo. Color y acabado a definir por el supervisor designado. Carpetero inferior con capacidad de carga de 75 libras y rieles Full Extensión para cajones y carpetero, chapa archivo con bloqueo para 3 cajones con llave maestra y cilindro intercambiable, 4 niveladores, y frentes de cajoneras en aglomerado de madera de 18mm enchapado en laminado de alta presión F8 con cantos en PVC termofundido de 2 mm de espesor, color y acabado a definir por el supervisor.		1	1.243.000,00	1.243.000,00
1	**MARCO CON VIDRIO - MODULO TAQUILLA** MONTANTE EN VIDRIO: Panel enmarcado en perfilería aluminio de 1,50m unido con refuerzos extremos internos a 45 grados en plástico o similar para garantizar unión o acople de los cortes, con vidrio crudo translucido de 5 a 9mm. Marco anclado a cielo en drywall en la parte superior. (Incluye película adhesiva tipo Sandblasting, según diseño que suministrará el Departamento de Antioquia).	 	1	3.504.000,00	3.504.000,00
				VALOR SUBTOTAL DEL PROYECTO	$ 4.747.000
				Iva 19%	$ 901.930
				VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 5.648.930

CONDICIONES COMERCIALES

SEÑORES
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Attn Alejandro del valle

Bogotá D.C.

Bogotá D.C. **JULIO 21 DE 2026**

COTIZACIÓN No. **1609-2026**

Atendiendo su amable solicitud con gusto presentamos la siguiente cotización, para su respectivo análisis:

ITEM	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIA	CANT.	V/UNITARIO	V/ ANTES IVA
FORMA DE PAGO			A CONVENIR		
GARANTÍA			24 meses		

Cordialmente

ARQ. CAMILO HERNANDEZ

CC- 79.794.246

K10 DESIGN S.A.S. NIT: 900 157 564-1
Bogotá – Colombia
Carrera 28ª No. 71-23 606 4666 / 804 1324 K10design@yahoo.es

SINCE 2020

GL SUMINISTROS

GL IMPORT & EXPORT S.A.S



NIT. 901.389.989-7

Cartagena de indias DT y C 10 de Agosto de 2026

Señores
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

REF:..... cotización GL 151.

Por medio de la presente nos permitimos enviar la propuesta económica según se describe a continuación de acuerdo a su requerimiento.

ITEM	DESCRIPCCION	IMAGEN DE REFERRENCIA	CANTIDAD	VR UNITARIO ANTES DE IVA
1	**PUESTO DE TRABAJO SENCILLO LINEAL DE 1.20** Puesto de trabajo compuesto por: - 1 superficie de 120x60cm en Aglomerado de Madera con espesor de 30mm; enchapada en laminado de alta presión F8 en la cara superior, y enchapada en laminado de alta presión F6 en la parte inferior, recubrimiento perimetral en PVC termofundido de 2 mm de espesor, color y acabado a definir por el supervisor. Cada superficie deberá tener una perforación para la instalación de pasa cables y su respectiva tapa en PVC, plástico o poliuretano o similar. - 1 soporte metalico para puesto sencillo ubicado al extremo externo de la superficie con 70cm de altura y 60cm de ancho, fabricado en perfilería tubular estructural cuadrada o rectangular. - 1 archivador metálico de 3 cajones de 37 cm de ancho, 70 cm de alto y 50 cm de fondo. Color y acabado a definir por el supervisor designado. Carpetero inferior con capacidad de carga de 75 libras y rieles Full Extensión para cajones y carpetero, chapa archivo con bloqueo para 3 cajones con llave maestra y cilindro intercambiable, 4 niveladores, y frentes de cajoneras en aglomerado de madera de 18mm enchapado en laminado de alta presión F8 con cantos en PVC termofundido de 2 mm de espesor, color y acabado a definir por el supervisor.		1	$ 1.400.000,00
2	**MARCO CON VIDRIO - MODULO TAQUILLA** MONTANTE EN VIDRIO: Panel enmarcado en perfilería aluminio de 1,50m unido con refuerzos extremos internos a 45 grados en plástico o similar para garantizar unión o acople de los cortes, con vidrio crudo translucido de 5 a 9mm. Marco anclado a cielo en drywall en la parte superior. (Incluye película adhesiva tipo Sandblasting, según diseño que suministrará el Departamento de Antioquia).		1	$ 3.725.000,00
3	**MESA IMPRESORA BAJA 40 CMS DE ALTA - OPCION 1** Conformada por una superficie principal de 0,55 X 0.55cm en aglomerado de madera con espesor de 30mm; enchapada en laminado de alta presión F8 en la cara superior, enchapada en laminado de alta presión F6 en la cara inferior y con recubrimiento perimetral en PVC termo fundido de 2 mm de espesor, color y acabado a definir por el supervisor. Base de 4 apoyos fabricado en perfilería tubular estructural cuadrada lámina cold rolled, con herrajes internos, piezas de unión para asegurar que el ángulo sea exacto y herrajes externos en piezas metálicas pie amigos en lámina CR. Con acabado en pintura epoxi/poliéster aplicada de forma electroestática, para sujeción a superficie. Niveladores regulables antideslizantes metálicos cubiertos en Nylon inyectado. ALTO DE 40 CMS O 60 CMS Según requerimiento.		1	$ 1.246.000,00
4	**MESA IMPRESORA BAJA 40 CMS DE ALTA - OPCION 2** Conformada por una superficie principal de 0,55 X 0.55cm en aglomerado de madera con espesor de 30mm; enchapada en laminado de alta presión F8 en la cara superior, enchapada en laminado de alta presión F6 en la cara inferior y con recubrimiento perimetral en PVC termo fundido de 2 mm de espesor, color y acabado a definir por el supervisor. Niveladores regulables antideslizantes metálicos cubiertos en Nylon inyectado. ALTO DE 40 CMS O 60 CMS Según requerimiento.		1	$ 1.246.000,00
			SUBTOTAL	**$ 7.617.000,00**
			IVA 19%	**$ 1.447.230,00**
			TOTAL	**$ 9.064.230,00**

CONDICIONES DE NEGOCIACION: 100% contra entrega

TIEMPO DE ENTREGA: 12 Días hábiles

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS .

Atentamente,

CESAR ANDRES LOZANO PAJARO
CC.1.143.362.106
Representante legal
GL IMPORT & EXPORT S.A.S
EMAIL: gerenciaglimportexport@gmail.com
Cel: 323 465 9612

SEÑORES
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Attn Alejandro del valle

Bogotá D.C.

Bogotá D.C. **JULIO 23 DE 2026**

COTIZACIÓN No. **1610-2026**

Atendiendo su amable solicitud con gusto presentamos la siguiente cotización, para su respectivo análisis:

ITEM	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIA	CANT.	V/UNITARIO	V/ ANTES IVA
1	**MESA IMPRESORA BAJA 40 CMS DE ALTA - OPCION 1** Conformada por una superficie principal de 0,55 X 0.55cm en aglomerado de madera con espesor de 30mm; enchapada en laminado de alta presión F8 en la cara superior, enchapada en laminado de alta presión F6 en la cara inferior y con recubrimiento perimetral en PVC termo fundido de 2 mm de espesor, color y acabado a definir por el supervisor. Base de 4 apoyos fabricado en perfilería tubular estructural cuadrada lámina cold rolled, con herrajes internos, piezas de unión para asegurar que el ángulo sea exacto y herrajes externos en piezas metálicas pie amigos en lámina CR. Con acabado en pintura epoxi/poliéster aplicada de forma electroestática, para sujeción a superficie. Niveladores regulables antideslizantes metálicos cubiertos en Nylon inyectado. ALTO DE 40 CMS O 60 CMS Según requerimiento.		1	$ 804.200	**$ 804.200**
1	**MESA IMPRESORA BAJA 40 CMS DE ALTA - OPCION 2** Conformada por una superficie principal de 0,55 X 0.55cm en aglomerado de madera con espesor de 30mm; enchapada en laminado de alta presión F8 en la cara superior, enchapada en laminado de alta presión F6 en la cara inferior y con recubrimiento perimetral en PVC termo fundido de 2 mm de espesor, color y acabado a definir por el supervisor. Niveladores regulables antideslizantes metálicos cubiertos en Nylon inyectado. ALTO DE 40 CMS O 60 CMS Según requerimiento.		1	$ 961.000	**$ 961.000**
				VALOR NETO ANTES DE IVA	**$ 1.765.200**
				DESCUENTO CORPORATIVO	**$ 176.520**
				VALOR NETO ANTES DE IVA	**$ 1.588.680**
				VALOR DEL 19% DE IVA	**$ 301.849**
				VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	**$ 1.890.529**

CONDICIONES COMERCIALES

VALIDEZ Y VIGENCIA DE LA OFERTA	30 dias calendario
PLAZO DE EJECUCIÓN	A CONVENIR
FORMA DE PAGO	A CONVENIR
GARANTÍA	12 meses

Cordialmente


ARQ. CAMILO HERNANDEZ

SUMINISTROS VISAN S.A.S 901886316-2

Cartagena, agosto 06 de 2026

Señores:
GOBERNACION DE ANTIOQUIA


Cordial Saludo

CANT	DESCRIPCION	UND	V. UNIT	SUBTOTAL
1	PUESTO DE TRABAJO SENCILLO LINEAL DE 1.20 Puesto de trabajo compuesto por: - 1 superficie de 120x60cm en Aglomerado de Madera con espesor de 30mm; enchapada en laminado de alta presión F8 en la cara superior, y enchapada en laminado de alta presión F6 en la parte inferior, recubrimiento perimetral en PVC termofundido de 2 mm de espesor, color y acabado a definir por el supervisor. Cada superficie deberá tener una perforación para la instalación de pasa cables y su respectiva tapa en PVC, plástico o poliuretano o similar. - 1 soporte metalico para puesto sencillo ubicado al extremo externo de la superficie con 70cm de altura y 60cm de ancho, fabricado en perfilería tubular estructural cuadrada o rectangular. - 1 archivador metálico de 3 cajones de 37 cm de ancho, 70 cm de alto y 50 cm de fondo. Color y acabado a definir por el supervisor designado. Carpetero inferior con capacidad de carga de 75 libras y rieles Full Extensión para cajones y carpetero, chapa archivo con bloqueo para 3 cajones con llave maestra y cilindro intercambiable, 4 niveladores, y frentes de cajoneras en aglomerado de madera de 18mm enchapado en laminado de alta presión F8 con cantos en PVC termofundido de 2 mm de espesor, color y acabado a definir por el supervisor	UND	$ 1.464.000	$ 1.464.000
				

CORREO: SUMINISTROSVISANSAS@GMAIL.COM *DIRECCION: CLL 20 14-72 ED FERRARA CIELO MAR*

TELEFONO: 3125252456

SUMINISTROS VISAN S.A.S 901886316-2

1	MARCO CON VIDRIO - MODULO TAQUILLA MONTANTE EN VIDRIO: Panel enmarcado en perfilería aluminio de 1,50m unido con refuerzos extremos internos a 45 grados en plástico o similar para garantizar unión o acople de los cortes, con vidrio crudo translucido de 5 a 9mm. Marco anclado a cielo en drywall en la parte superior. (Incluye película adhesiva tipo Sandblasting, según diseño que suministrará el Departamento de Antioquia).	UND	$ 4.102.000	$ 4.102.000
	 			
1	MESA IMPRESORA BAJA 40 CMS DE ALTA - OPCION 1 Conformada por una superficie principal de 0,55 X 0.55cm en aglomerado de madera con espesor de 30mm; enchapada en laminado de alta presión F8 en la cara superior, enchapada en laminado de alta presión F6 en la cara inferior y con recubrimiento perimetral en PVC termo fundido de 2 mm de espesor, color y acabado a definir por el supervisor. Base de 4 apoyos fabricado en perfilería tubular estructural cuadrada lámina cold rolled, con herrajes internos, piezas de unión para asegurar que el ángulo sea exacto y herrajes externos en piezas metálicas pie amigos en lámina CR. Con acabado en pintura epoxi/poliéster aplicada de forma electroestática, para sujeción a superficie. Niveladores regulables antideslizantes metálicos cubiertos en Nylon inyectado. ALTO DE 40 CMS O 60 CMS Según requerimiento.	UND	$ 899.000	$ 899.000
				

CORREO: SUMINISTROSVISANSAS@GMAIL.COM DIRECCION: CLL 20 14-72 ED FERRARA CIELO MAR

TELEFONO: 3125252456

SUMINISTROS VISAN S.A.S 901886316-2

1	MESA IMPRESORA BAJA 40 CMS DE ALTA - OPCION 2 Conformada por una superficie principal de 0,55 X 0.55cm en aglomerado de madera con espesor de 30mm; enchapada en laminado de alta presión F8 en la cara superior, enchapada en laminado de alta presión F6 en la cara inferior y con recubrimiento perimetral en PVC termo fundido de 2 mm de espesor, color y acabado a definir por el supervisor. Niveladores regulables antideslizantes metálicos cubiertos en Nylon inyectado. ALTO DE 40 CMS O 60 CMS Según requerimiento.	UND	$ 985.000	$ 985.000
				
			SUBTOTAL	**$ 7.450.000**
			IVA	**$ 1.415.500**
			TOTAL	**$ 8.865.500**

CONDICIONES COMERCIALES
MODO DE PAGO: CONTRAENTREGA
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA
VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 DIAS
GARANTIA: 12 MESES CONTRA POSIBLES DEFECTOS DE FABRICACION

Atentamente,

Viviana Villabona Sanchez

VIVIANA ANDREA VILLABONA SANCHEZ
CEL: 3125252456

CARVEPA SAS
Nit.901253844-3


Cúcuta, agosto 13 de 2026

Señores:
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

R-1228-26

Respetados señores:

De acuerdo a solicitud recibida presento el siguiente presupuesto para estudio y aprobación

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	Panel enmarcado en perfilería aluminio de 1,50m unido con refuerzos extremos internos a 45 grados en plástico o similar para garantizar unión o acople de los cortes, con vidrio crudo translucido de 5 a 9mm. Marco anclado a cielo en drywall en la parte superior. (Incluye película adhesiva tipo Sandblasting, según diseño que suministrará el Departamento de Antioquia). ANCHO: 1,50m (1500mm) - ALTO: 1,68M (1680mm) Incluye: transporte e Instalación  	UND	1	$ 4.632.000	$ 4.632.000
				SUBTOTAL	**$ 4.632.000**
				IVA	**$ 880.080**
				TOTAL	**$ 5.512.080**

CONDICIONES COMERCIALES
MODO DE PAGO: CONTRAENTREGA.
TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA.
VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 DIAS.
GARANTIA: 12 MESES CONTRA POSIBLES DEFECTOS DE FABRICACION.

Atentamente,

ING. CARLOS ANDRES VELASQUEZ.
CEL: 3168104468.