AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° SAMC-005-2026

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, ubicada en la Carrera 11 N° 34-52 C.A.M. Fase II Piso 5°, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, informa a la comunidad en general que iniciará Proceso de Selección de Contratista.

OBJETO: Contratar en nombre de la NACIÓN– CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA– DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, mediante el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, la Obra de reparación, adecuación y mejoramiento de las sedes judiciales de Chipatá y El Carmen de Chucurí, en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades exigidas por la entidad.

CONDICIONES TÉCNICAS

A continuación, se relacionan cada uno de los ítems necesarios para llevar a cabo el desarrollo de la obra, producto de la presente contratación, así:

Obra Chipatá

Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
	1.1	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE (INCLUYE ESTRUCTURA ANDAMIOS Y DISPOSICION FINAL)	M2	26,06
	1.2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES PISO/MURO. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	5,92
Subtotal				
2		**MUROS Y PINTURAS**		
	2.1	MURO EN BLOQUE NO.4. CON ACABADO EN MORTERO (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y PAÑETE)	M2	5,68
	2.2	RESANES Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE ESCARIFICACION, EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	149,91
	2.3	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO PARA PAÑETES SOBRE FACHADAS	M2	11,48
	2.4	IMPERMEABILIZACION PARA EXTERIORES, INCLUYE REMOSION DE MATERIAL SUELTO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO SIKA FILL -50 3 CAPAS CON TELA DE REFUERZO)	M2	11,26
Subtotal				
3		**CUBIERTAS**		
	3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA LIVIANA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE)	KG	286,66
	3.2	CUBIERTA EN UPVC 2,5MM COLOR A DEFINIR. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILES, REMATES, ACCESORIOS)	M2	24,00
	3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PERIMETRAL TIPO AMAZONAS BLANCA O SIMILAR SEGÚN EXISTENTE. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	M	4,00
	3.4	RED PVC SANITARIA DE 4"	M	6,70
Subtotal				
4		**CARPINTERIA METALICA Y MADERA**		
	4.1	MANTENIMIENTO DE ESCALERA TIPO CARACOL, INCLUYE PINTURA, SOLDADURA Y REPOSICION DE PIEZAS AFECTADAS	UND	1,00
	4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA (INCLUYE DILATACION EN MAMPOSTERIA Y SELLO ELASTICO CON POLIURETANO)	M	9,00
	4.3	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METALICAS	UND	2,00
	4.4	MANTENIMIENTO DE REJAS METALICAS	M2	11,64
	4.5	RETIRO DE VIDRIO ROTO Y SUMINISTRO DE VIDRIO LAMINADO TEXTURIZADO	M2	0,42
	4.6	MANTENIMIENTO DE PUERTA EN MADERA	UND	2,00
Subtotal				
5		**ACABADOS**		
	5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN ACRÍLICO CALIBRE 5 MM DECORADO EN IMPRESIÓN EN VINILO ADHESIVO FULL COLOR A ESPEJO LAMINADO, INCLUYE DISTANCIADORES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	0,40
	5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO SANITARIO SIMILAR AL EXISTENTE	UND	1,00
	5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE TANQUE PARA BAÑO	UND	1,00
	5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLABLE ESTÁNDAR EN MATERIAL BLACK OUT (ROLLO A LA VISTA, TUBO EN ALUMINIO QUE GIRE DE MANERA MANUAL POR MEDIO DE CADENA) CON PERFIL ESTÁNDAR BOLSILLO TERMOSELLADO Y PERFIL LÁGRIMA,	M2	4,80

Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
		MECANISMO CLIC. LA PERSIANA DEBE SER RESISTENTE TANTO EL MATERIAL COMO EL SISTEMA.		
	5.5	PISO EN CERÁMICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M2	5,92
	5.6	REJILLA PLÁSTICA CON SOSCO 3X2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	2,00

Obra El Carmen de Chucurí

Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
	1.1	DESMONTE DE TEJA EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL)	M2	85,94
	1.2	DESMONTE DE VIGAS DE MADERA	M	40,50
	1.3	DESMONTE DE CIELO RASO EN CUALQUIER MATERIAL (INCLUYENDO MARCOS Y ESTRUCTURA, ASI COMO SU TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	55,16
	1.4	DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS INCLUYE DESMONTE DE CABLEADO, CANALETAS, TABLEROS Y ACCESORIOS DE SOPORTE	UND	16,00
	1.5	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES PISO/MURO. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	55,16
	1.6	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M	55,24
	1.7	DESMONTE DE VENTANERÍA METÁLICA. (INCLUYE VIDRIOS, MARCOS, HERRAJES, MALLAS Y ACCESORIOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UND	13,00
	1.8	DESMONTE DE PERSIANA METALICA (INCLUYE MARCOS, HERRAJES, ACCESORIOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UND	2,00
	1.9	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UND	2,00
	1.10	DESMONTE DE PUERTAS (INCLUYE MARCOS, HERRAJES, ACCESORIOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UND	1,00
	1.11	DESMONTE DE CERRAMIENTO PERIMETRAL INCLUYENDO PUERTAS (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M	104,00
	1.12	DESMONTE DE MALLA PLASTICA (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	72,34
	1.13	RETIRO Y REINSTALACION DE MUEBLES, EQUIPOS, ARCHIVOS, DOCUMENTOS Y DEMAS ELEMENTOS NO FIJOS DEL JUZGADO A LUGAR SEGURO PREVIAMENTE INFORMADO POR LA SECCIONAL	GLB	1,00
Subtotal				
2		**MUROS Y PINTURAS**		
	2.1	MURO EN ETERBOARD CON ACABADO A DOBLE CARA	M2	1,15
	2.2	MURO EN ETERBOARD CON ACABADO A UNA CARA CON ACABADO EN GRANIPLAST	M2	16,22
	2.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESANES Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	99,57
	2.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA TRES MANOS SOBRE FACHADA (INCLUYE, RESANE, ANDAMIOS, EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	528,93
	2.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE LASUR IMPREGNANTE PARA VIGAS Y COLUMNAS EN MADERA EXTERIOR A 4 CARAS (INCLUYE, LIJADO, RESANE, ANDAMIOS, EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M	14,88
Subtotal				
3		**CUBIERTAS**		
	3.1	TEJA EN FIBROCEMENTO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERNOS DE FIJACIÓN, ACCESORIOS)	M2	34,38
	3.2	REINSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTO (INSTALACIÓN, INCLUYE PERNOS DE FIJACIÓN, ACCESORIOS)	M2	51,56
	3.3	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR	M	72,88
Subtotal				
4		**ACABADOS**		
	4.1	CIELO RASO EN PVC 9 MM COLOR DE ELECCIÓN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, ESTRUCTURA Y TODO LO REFERENTE PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M2	127,50
	4.2	PISO EN CERÁMICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M2	52,11
	4.3	GUARDAESCOBA EN CERAMICA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE EQUIPOS)	M	55,24
	4.4	PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M2	9,29
	4.5	ENCHAPE PARED CERÁMICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE WIN)	M2	13,05
	4.6	CINTA REFLECTANTE ANTIDESLIZANTE 50MM CON BANDA FLUORESCENTE, SIMILAR A LA EXISTENTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE SELLO Y ACCESORIOS)	M	9,06
Subtotal				
5		**CARPINTERIA METÁLICA**		
	5.1	BARANDA Y PASAMANOS EN TUBO D= 2" CON PINTURA ELECTROSTATICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PARALES, HERRAJES, ANCLAJES NECESARIOS)	M	4,80
	5.2	VENTANA CORREDIZAEN ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM CON MALLA MOSQUITERO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE HERRAJES, GOTERO Y ACCESORIOS)	M2	20,37
	5.3	MANTENIMIENTO DE REJAS EN HIERRO HMAX 1,20 (INCLUYE LAVADO, LIJADO, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA CON COMPRESOR EN AMBAS CARAS, REPARACION Y REMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS)	M	63,46
	5.4	MANTENIMIENTO DE PUERTAS METALICAS (INCLUYE LAVADO, LIJADO, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA CON COMPRESOR EN AMBAS CARAS, REPARACION Y REMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS)	M2	7,71
	5.5	PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA EN LÁMINA CR CAL.18. CON ACABADO EN PINTURA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MARCO, HERRAJES, CERRADURA CON DOS LLAVES)	M2	1,94
	5.6	PERSIANA EN ALUMINIO CON MALLA MOSQUITERO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN,	M2	1,40

Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
		INCLUYE DOBLE MARCO, HERRAJES Y CERRADURA CON 2 LLAVES)		
Subtotal				
6		**ACTIVIDADES HIDROSANITARIAS**		
	6.1	DESMONTE DE TANQUE EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELAVADO CON TAPA DE 500 LT EN POLIETILENO CON PROTECCION UV (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIAS DE INSTALACION, TUBERIA DE CONEXIÓN, VENTILACION, REBOSE Y LAVADO, VALVULAS, UNIONES, FLOTADOR)	UND	1,00
	6.2	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERÍA, REGATA Y ACCESORIOS)	UND	3,00
	6.3	SANITARIO DE PISO LÍNEA INSTITUCIONAL. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	1,00
	6.4	LAVAMANOS CON MUEBLE DE PISO CON GRIFERÍA TIPO PUSH. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN, DESAGÜE, MUEBLE Y ACCESORIOS)	UND	1,00
	6.5	MESON EN ACERO INOXIDABLE DE 1,20 CON POCETA, SIFON DESAGUE, LLAVE DE LAVAPLATOS Y MUEBLE	UND	1,00
	6.6	REJILLA PLÁSTICA CON SOSCO 3X2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	1,00
Subtotal				
7		**ACTIVIDADES ELECTRICAS**		
	7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN 110 V, INCLUYE PANEL LED DE 48W DE 60X60 CMS (DURABILIDAD DE 20,000 HORAS) CAJA OCTOGONAL, CAJA RECTANGULAR, INTERRUPTOR SENCILLO, CONECTORES, CABLE CU 3X12 THWNN LSZH, DUCTO PVC SCH-40 Ø 3/4", CLAVIJA AEREA TIPO HEMBRA 15 A, CLAVIJA AEREA TIPO MACHO 15 A, CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG THWN LSZH	UND	14,00
	7.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN 110 V, INCLUYE CAJA OCTOGONAL, CAJA RECTANGULAR, INTERRUPTOR SENCILLO, CONECTORES, CABLE CU 3X12 THWNN LSZH, DUCTO IMC Ø 1", CLAVIJA AEREA TIPO HEMBRA 15 A, CLAVIJA AEREA TIPO MACHO 15 A, CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG THWN LSZH	UND	6,00
	7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES RESISTENTE A LA INTERPERIE E IMPACTOS 30 W	UND	6,00
	7.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE 110 V, INCLUYE: CABLE CU 3X12 AWH THWNN LSZH, TOMA BLANCA 20 A.	UND	13,00
	7.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADA 110 V, INCLUYE: CABLE CU 3X12 AWH THWNN LSZH, TOMA NARANJA 20 A	UND	6,00
	7.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DATOS, INCLUYE: HERRAJES, JACK, FACE PLATE, CABLE UTP CATEGORIA 6A, PONCHADO DEL CABLE Y MARCACIÓN	UND	9,00
	7.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 8 X 4, EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA, CON SEPARADOR, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE	M	16,00
	7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SCH-40 1"	M	38,76
	7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SCH-40 2"	M	14,50
	7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL METÁLICO PIRAMIDAL TRIPLE 8 X 4 BLANCO	UND	7,00
	7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL METÁLICO PIRAMIDAL DOBLE 8 X 4 BLANCO	UND	3,00
	7.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 3 KVA INCLUYE COMETIDA ELECTRICA, CANALIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION	UND	1,00
	7.13	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO BIFÁSICO CON PUERTA 4 CIRCUITOS-125A, INCLUYE BREAKER CANALIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN	UND	1,00
	7.14	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO BIFÁSICO CON PUERTA 18 CIRCUITOS-125A, INCLUYE BREAKER CANALIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN	UND	1,00
Subtotal				
8		**ACABADOS**		
	8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN ACRÍLICO CALIBRE 5 MM DECORADO EN IMPRESIÓN EN VINILO ADHESIVO FULL COLOR A ESPEJO LAMINADO, INCLUYE DISTANCIADORES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	0,90
	8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS VERTICALES CON CADENILLA Y SIN CENEFA: EN POLIÉSTER 100% (APRIL SHOWERS) Y POLI VIDRIO (INCLUYE REFUERZO DE SOPORTE)	M2	10,99
	8.3	ESPEJOS FLOTADOS Y BISELADOS DE 4 MM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	0,60
	8.4	DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	1,00
	8.5	DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE JABÓN 36 ONZ EN ACERO INOXIDABLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	1,00
Subtotal				
9		**EXTERIORES**		
	9.1	CERRAMIENTO EN TUBO METALICO NEGRO DE 2", FUNDIDO CON ANTEPECHO Y CIMENTACION, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ATURA 2.50 M, INCLUYENDO 2 PUERTAS, SUMINISTRO E INSTALACION.	M	104,00
	9.2	MANTENIMIENTO DE JARDÍN (INCLUYE PODA DE CÉSPED, ARBUSTOS, ARBOLES Y DESHIERBE)	M2	411,79

Las especificaciones técnicas se encuentran contenidas en el *Anexo 1–Anexo Técnico*.

EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO REQUERIDO:

Personal	Cantidad	Formación
DIRECTOR (INGENIERO ESTRUCTURAL)	1	Ingeniero civil con título de postgrado a nivel de especialización, maestría o doctorado en el área de estructuras, debidamente matriculado y con tarjeta profesional vigente.
INGENIERO RESIDENTE	2	Ingeniero Civil o Arquitecto, con matrícula profesional vigente.
HSEQ/ SISOMA	1	Profesional Universitario en un área de salud ocupacional,

Personal	Cantidad	Formación
		/o Profesional con postgrado en un área de salud ocupacional, / o Tecnólogo en salud ocupacional/ o Técnico en salud ocupacional. En cualquiera de los casos anteriores, deberá contar con licencia en seguridad y salud en el trabajo vigente y curso de 50 horas en SG-SST y actualización de 20 horas, si es del caso. Certificado de curso de altura vigente

Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

PROFESIONAL OFRECIDO PARA EL CARGO	REQUISITOS DE EXPERIENCIA GENERAL	REQUISITOS DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA
DIRECTOR	Experiencia general: experiencia profesional mínima de cinco (5) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	Experiencia específica como diseñador en el área de estructuras mínimo 5 certificaciones
INGENIERO RESIDENTE	Experiencia general: experiencia profesional mínima de cinco (5) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	Tres (3) años de experiencia en construcción y/o adecuación y/o mantenimiento de edificaciones no residenciales, acreditada mediante certificaciones de experiencia (no se tendrán en cuenta los tiempos simultáneos).
HSEQ/ SISOMA	Experiencia general: experiencia profesional mínima de dos (2) años contados a partir de la expedición de la licencia en seguridad y salud en el trabajo	un (1) año de experiencia como profesional HSE en construcción y/o adecuación y/o mantenimiento de edificaciones no residenciales, acreditada mediante certificaciones de experiencia (no se tendrán en cuenta los tiempos simultáneos)

En todo caso, para efectos de acreditar los perfiles mínimos requeridos en la ejecución del contrato, es decir por parte del oferente adjudicatario, se deberá remitir al numeral 8) del Anexo 1- Anexo Técnico.

MODALIDAD DE SELECCIÓN

El presente proceso de selección de contratista, se adelantará bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía de conformidad con lo estipulado en el artículo 2º numeral 2 literal b) de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.20 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del proyecto será de DOS (2) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS PUEDEN PRESENTAR SU OFERTA Y LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA.

La fecha límite se encuentra prevista en el cronograma del proceso de selección en el SECOP II. Las ofertas se reciben única y exclusivamente a través del SECOP II.

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

En caso de que la plataforma SECOP II presente fallas generales o particulares que afecten la disponibilidad de la plataforma, se debe seguir las instrucciones señaladas en el "*Protocolo de Indisponibilidad del SECOP II, emitido por Colombia Compra Eficiente".*

En dicho protocolo, Colombia Compra Eficiente señala lo siguiente:

> *"Este protocolo de Indisponibilidad hace parte integral de los Términos y Condiciones de Uso del SECOP II y contiene las instrucciones que deben seguir los usuarios del SECOP II en el caso en que se presente una falla general o particular que interrumpa el normal desarrollo de los procesos de contratación en la plataforma.*
>
> *[…]*
>
> *El protocolo aplica cuando una Falla General o Particular se presente dentro de las cuatro (4) horas calendario previas a los hitos del Proceso de Contratación descritos a continuación. Los términos establecidos en este documento son los mínimos para garantizar la transparencia, igualdad de oportunidades y pluralidad de oferentes en los Procesos de contratación de las Entidades Compradoras, por lo cual no están sujetas a la discrecionalidad de las Entidades y Proveedores, salvo en los casos específicos relacionados en este documento (…)"*

Por lo anterior, los proponentes deben seguir las instrucciones para proveedores señaladas en el protocolo de indisponibilidad del SECOP II dependiendo la etapa del proceso en que éste se presente.

En consecuencia, la Entidad, en caso de presentarse una falla general o particular en el SECOP II, dará aplicación y debido cumplimiento a lo establecido en el Protocolo de Indisponibilidad SECOP II de Colombia Compra Eficiente.

En caso de indisponibilidad y de acuerdo con los pasos a seguir señalados en el protocolo de indisponibilidad previamente señalado, el correo electrónico para notificaciones es contratacionbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE ($285.527.741,00), incluido AIU, IVA sobre utilidad, impuestos de ley, tasas, contribuciones y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, el cual se encuentra financiado mediante la Ley General de Presupuesto de la Nación y se respalda con presupuesto de la vigencia 2026.

La contratación está respaldada presupuestalmente con el CDP expedido por la Coordinadora del área Financiera de la Dirección Ejecutiva Seccional de Bucaramanga, así:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	
UNIDAD EJECUTORA	27-01-01-221
FECHA	24/07/2026
Nº DE DISPONIBILIDAD	3826
ADQUIS. DE BYS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL	
TIPO DE GASTO	C
ASIGN. INTERNA	2701
CTA. PROG.	0800
SUBC/SUBP	37

OBJG/PROY	20111D
ORD/SPRY	2701019-02
SUB0	
REC	16
C/S	CSF
VALOR INICIAL	$285.527.741,00
VALOR OPERACIONES	$0.oo
VALOR ACTUAL	$285.527.741,00

ACUERDOS COMERCIALES

Teniendo en cuenta la cuantía del proceso de selección es de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE ($285.527.741,00), incluido AIU, IVA sobre utilidad, impuestos de ley, tasas, contribuciones y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, el Proceso de Contratación está sujeto a los Acuerdos Comerciales que se señalan a continuación.

En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, se tratan como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tienen derecho al puntaje para estimular la industria nacional.

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_acuerdos_comerciales_web.pdf]

Acuerdo Comercial	Incluida	Acuerdo Comercial	Proceso de Contratación	Contratación Cubierto por Acuerdo Comercial
Canadá	SI	Servicios de construcción $25.344.513.162 COP El valor del presupuesto es inferior al establecido en el acuerdo comercial.	No aplica ninguna excepción de acuerdo con el objeto a contratar	NO
Chile	SI	Servicios de construcción $25.545.923.858 COP El valor del presupuesto es inferior al establecido en el acuerdo comercial	No aplica ninguna excepción de acuerdo con el objeto a contratar	NO
Estados Unidos y Costa Rica	SI	Servicios de construcción $25.725.714.885 COP El valor del presupuesto es inferior al establecido en el acuerdo comercial.	No aplica ninguna excepción de acuerdo con el objeto a contratar	NO
Estados AELC	SI	Servicios de construcción $ 26.783.850.461 COP El valor del presupuesto es inferior al establecido en el acuerdo comercial	No aplica ninguna excepción de acuerdo con el objeto a contratar	NO
Unión Europea	SI	Servicios de construcción $ 26.783.850.461 COP El valor del presupuesto es inferior al establecido en el acuerdo comercial	No aplica ninguna excepción de acuerdo con el objeto a contratar	NO

Corea	NO	No aplica para la Rama Judicial	LA RAMA JUDICIAL NO ESTA INCLUIDA EN EL TRATADO	NO
Triángulo del Norte (Salvador)	NO	No aplica para la Rama Judicial	LA RAMA JUDICIAL NO ESTA INCLUIDA EN EL TRATADO	NO
Triángulo del Norte (Guatemala) Triángulo del Norte	SI	A partir del valor de la menor cuantía de la Entidad	No aplica ninguna excepción de acuerdo al objeto a contratar	SI
Triángulo del Norte (Honduras)	NO	No aplica para la Rama Judicial	LA RAMA JUDICIAL NO ESTA INCLUIDA EN EL TRATADO	NO
México	NO	No aplica para la Rama Judicial	LA RAMA JUDICIAL NO ESTA INCLUIDA EN EL TRATADO	NO
Alianza del Pacifico (Chile)	SI	Servicios de construcción $25.706.187.670COP El valor del presupuesto es inferior al establecido en el acuerdo comercial	No aplica ninguna excepción de acuerdo con el objeto a contratar	NO
Alianza del Pacifico (Perú)	SI	Servicios de construcción $25.706.187.670 COP El valor del presupuesto es inferior al establecido en el acuerdo comercial	No aplica ninguna excepción de acuerdo con el objeto a contratar	NO
Alianza del Pacifico (México)	NO	No aplica para la Rama Judicial	LA RAMA JUDICIAL NO ESTA INCLUIDA EN EL TRATADO	NO
Comunidad Andina de Naciones CAN	PAÍSES MIEMBROS DE LA CAN: COLOMBIA, BOLIVIA, ECUADOR Y PERÚ. Decisión 439 de 1998 CAN, incluye obligaciones en materia de trato nacional, la entidad debe dar a los servicios prestados por proponentes de la CAN el mismo trato que da a los servicios colombianos. La única excepción a los servicios de proponentes de la CAN es el servicio de transporte aéreo para el cual no hay trato nacional.			

LUGAR ELECTRÓNICO DONDE PUEDEN SER CONSULTADOS EL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS.

SECOP II a través del Portal Único de contratación www.colombiacompra.gov.co.

Correo electrónico: contratacionbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co. La documentación remitida por el correo electrónico se entenderá recibida en la fecha y hora en que se registre su ingreso al servidor de correo de la entidad (solo en caso de indisponibilidad del SECOP II y previo agotamiento del trámite previsto por dicha entidad).

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial estimado para el presente proceso, es inferior al umbral (V/r Umbral Pymes US $125.000) de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5° del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021, SI se podrá limitar la presente convocatoria a las **MiPymes Colombianas**.

Teniendo en cuenta que según el artículo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 5° del Decreto 1860 de 2021 y concepto C-401 de 2020 expedido por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE la decisión de permitir limitar territorialmente una convocatoria (es decir a mipymes nacionales que tengan domicilio en los departamentos o municipios donde se ejecutará el contrato) es discrecional de la entidad, la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL determina NO permitir la misma.

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Las condiciones para participar en el presente proceso de selección corresponden a las descritas en el Pliego de Condiciones, Anexo Técnico del proyecto, estudio previo y demás documentos del proceso de selección.

CRONOGRAMA: Corresponde al publicado en la plataforma SECOP II dentro del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía N° SAMC-005-2026.

FORMA EN LA CUAL LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.

Vía web: A través del Portal Único de contratación www.colombiacompra.gov.co

JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO
Director Ejecutivo Seccional de Administración
Judicial de Bucaramanga

Elaboró: JTRP/AL
Revisó y aprobó: JEVC/DIR