DANE
DIRECCIÓN DE CENSOS Y DEMOGRAFÍA
NACIONAL DE ESTADÍSTICA

FORMATO 20 - PROPUESTA ECONÓMICA

Por favor diligenciar la propuesta de cotización sobre este formato

NOMBRE DEL PROPONENTE	M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS
NIT DEL PROPONENTE	901763712
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO:	3124502726_3125502726_3139502726_3140502726_3141502726_A_02_SERVICIOS_MANTENIMIENTO_2026_A_02_OTROS_BIENES_TRANSPORTABLES_2026_ Adecuar espacios para el mejoramiento de la infraestructura física en las sedes de la Dirección Territorial Suroccidente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, de conformidad con los requerimientos definidos por la entidad, incluyendo las intervenciones locativas, obras civiles, suministros y dotaciones necesarias para su adecuada ejecución.

CALI

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RANGO (La cantidad a contratar puede oscilar entre estos dos números)		VALOR UNITARIO	SUBTOTAL (COSTO DIRECTO DEL ITEM) VALOR MÁXIMO POR ÍTEM ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO	VALOR UNITARIO OFERTADO	SUBTOTAL OFERTADO (COSTO DIRECTO DEL ITEM)
ADECUACION BAÑO DISCAPACITADOS NORMA NTC 6047 - PRIMER PISO									
	SUBTOTAL						**$ 10.119.692,00**		**$ 8.095.754**
1.01.	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA - Incluye RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES).	M2	3,60	1,00	3,60	$ 30.925	$ 111.330,00	$ 24.740	$ 89.064
1.02.	DESMONTE PUNTO HIDRAULICO - Incluye desmonte tuberia, accesorios y colocación de tapón y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES).	UN	2,00	1,00	2,00	$ 12.560	$ 25.120,00	$ 10.048	$ 20.096
1.03.	DESMONTE DE PUNTO SANITARIO Incluye desmonte tuberia, accesorios y colocación de tapón y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES).	UN	2,00	1,00	2,00	$ 15.811	$ 31.622,00	$ 12.649	$ 25.298
1.04.	DESMONTE APARATOS SANITARIOS - Incluye RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES.	UN	2,00	1,00	2,00	$ 27.380	$ 54.760,00	$ 21.904	$ 43.808
1.05.	DESMONTE TUBERÍA PVCS y PVCP - Incluye RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES).	ML	5,00	1,00	5,00	$ 3.480	$ 17.400,00	$ 2.784	$ 13.920
1.06.	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL - Se conservan para reubicar si se requiere.	M2	2,00	1,00	2,00	$ 23.108	$ 46.216,00	$ 18.486	$ 36.973
1.07.	DEMOLICIÓN DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL - Incluye RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES.	M2	4,00	1,00	4,00	$ 13.403	$ 53.612,00	$ 10.722	$ 42.890
1.09.	DESMONTE CIELO RASO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL - Incluye RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES.	M2	4,00	1,00	4,00	$ 14.858	$ 59.432,00	$ 11.886	$ 47.546
1.10.	DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE - Incluye RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES.	UN	2,00	1,00	2,00	$ 15.194	$ 30.388,00	$ 12.155	$ 24.310
1.11.	DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO - Incluye RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES.	UN	4,00	1,00	4,00	$ 13.746	$ 54.984,00	$ 10.997	$ 43.987
1.12.	DESMONTE DE ESPEJOS - DISPENSADORES DE TOALLAS - PAPELERAS - JABONERAS O DISPENSADORES JABON. Incluye RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES.	UN	4,00	1,00	4,00	$ 15.194	$ 60.776,00	$ 12.155	$ 48.621
1.13.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" (INC. ACCESORIOS)	UN	2,00	2,00	2,00	$ 79.729	$ 159.458,00	$ 63.783	$ 127.566
1.14.	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	1,00	1,00	1,00	$ 32.570	$ 32.570,00	$ 26.056	$ 26.056
1.15.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" (INC. ACCESORIOS)	UN	1,00	2,00	1,00	$ 64.123	$ 64.123,00	$ 51.298	$ 51.298
1.16.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" (INC. ACCESORIOS)	UN	1,00	1,00	1,00	$ 104.615	$ 104.615,00	$ 83.692	$ 83.692

1.17.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUMINISTRO CPVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	5,00	1,00	5,00	$ 16.334	$ 81.670,00	$ 13.067	$ 65.336
1.18.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	5,00	1,00	5,00	$ 31.863	$ 159.315,00	$ 25.490	$ 127.452
1.19.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	5,00	1,00	5,00	$ 49.910	$ 249.550,00	$ 39.928	$ 199.640
1.20.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO Ø 1/2"	UN	1,00	1,00	1,00	$ 69.109	$ 69.109,00	$ 55.287	$ 55.287
1.21.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAREGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS. INCLUYE INSTALACIÓN	UN	1,00	1,00	1,00	$ 25.715	$ 25.715,00	$ 20.572	$ 20.572
1.22.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON Y REJILLA PISO CON SOSCO METALICO	UN	1,00	1,00	1,00	$ 36.004	$ 36.004,00	$ 28.803	$ 28.803
1.23.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR PARA DISCAPACITADOS TIPO INSTITUCIONAL Ref. O12911001 - Diseño ergonómico con frente cóncavo para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida., Pozo de 36 cm X 31.5 cm., apto para personas con movilidad reducida normas ADA.	UN	1,00	1,00	1,00	$ 615.568	$ 615.568,00	$ 492.454	$ 492.454
1.24.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS TIPO INSTITUCIONAL Ref. 101661001 - Diseño ergonómicola de altura de su tasa A.D.A de perfil alongado para personas con movilidad reducida.	UN	1,00	1,00	1,00	$ 840.826	$ 840.826,00	$ 672.661	$ 672.661
1.25.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	4,00	1,00	4,00	$ 45.988	$ 183.952,00	$ 36.790	$ 147.162
1.26.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 COLOR BLANCO TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE ADHESIVO TIPO PEGACOR Y BOQUILLA).	M2	21,28	1,00	21,28	$ 80.095	$ 1.704.422,00	$ 64.076	$ 1.363.537
1.27.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MONOFÁSICO TIPO GFCI HASTA 9 M. EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA Y TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA. INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UN	1,00	1,00	1,00	$ 165.563	$ 165.563,00	$ 132.450	$ 132.450
1.28.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TOMA CORRIENTE GFCI - DOBLE.	UN	1,00	1,00	1,00	$ 83.921	$ 83.921,00	$ 67.137	$ 67.137
1.29.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN. INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UN	2,00	1,00	2,00	$ 96.251	$ 192.502,00	$ 77.001	$ 154.002
1.30.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN de Panel Led Redondo 18w Luz Blanco Fría 1080 Lúmenes Certificado de 22 cms.	UN	2,00	1,00	2,00	$ 163.931	$ 327.862,00	$ 131.145	$ 262.290
1.31.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CRISTAL INCOLORO 3mm (1X1 MT) - Altura de instalación: Borde inferior a máximo 90 cm por encima del piso? (Ver numeral 24.9. NTC 6047)	M2	1,00	1,00	1,00	$ 162.891	$ 162.891,00	$ 130.313	$ 130.313
1.32.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE - ALTURA DE INSTALACION SEGUN NTC 6047.altura entre 80 cm y 110 cm? (Ver numeral 24.13. NTC 6047)	UN	1,00	1,00	1,00	$ 208.350	$ 208.350,00	$ 166.680	$ 166.680
1.33.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE - ALTURA DE INSTALACION SEGUN NTC 6047.altura entre 80 cm y 110 cm? (Ver numeral 24.13. NTC 6047)	UN	1,00	1,00	1,00	$ 218.071	$ 218.071,00	$ 174.457	$ 174.457
1.34.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE - ALTURA DE INSTALACION SEGUN NTC 6047.altura entre 80 cm y 110 cm? (Ver numeral 24.13. NTC 6047)	UN	1,00	1,00	1,00	$ 219.997	$ 219.997,00	$ 175.998	$ 175.998
1.35.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO INSTITUCIONAL - Automatico . 500 W de Potencia , Voltaje de 110 a 120 Voltios , Rango de sensor de 5 a 15 cm, Temperatura de aire 45 grados centigrados, Tiempo de secado entre 9 y 12 segundos . Apagado automatico despues de 60 segundos - ALTURA DE INSTALACION SEGUN NTC 6047.altura entre 80 cm y 110 cm? (Ver numeral 24.13. NTC 6047).	UN	1,00	1,00	1,00	$ 1.017.644	$ 1.017.644,00	$ 814.115	$ 814.115
1.36.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y HOJA DE PUERTAS TABLERIADAS EN MADERA INCLUYE TRES BISAGRAS POR PUERTA, TABLA CHAPA CEDRO O NOGAL 2.0 CMS - INCLUYE Chapa Manija Circular Para Baño TIPO Cromo - APERTURA DE PUERTA HACIA AFUERA PARA DISCAPACITADOS - ANCHO MÍNIMO DE PUERTA =1.00 MTS - ALTURA MIN = 2 MTS.	M2	2,00	2,00	2,00	$ 648.603	$ 1.297.206,00	$ 518.882	$ 1.037.765
1.37.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	M2	4,00	1,00	4,00	$ 72.465	$ 289.860,00	$ 57.972	$ 231.888

1.38.	REGATAS SOBRE MURO PARA LA INSTALACION DE DUCTOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y DE GAS EN DIFERENTES DIAMETROS	ML	10,00	1,00	10,00	$ 13.740	$ 137.400,00	$ 10.992	$ 109.920
1.39.	SUMINISTRO E INSTALACION - BARRA SEGURIDAD SANITARIO PARA AGARRE EN TUBO D=11/4", EN ACERO INOXIDABLE (18/10), ABATIBLE HORIZONTAL SEGÚN NTC 6047	UN	1,00	1,00	1,00	$ 446.009	$ 446.009,00	$ 356.807	$ 356.807
1.40	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE AGARRE ANTIDESLIZANTE EN TUBO D=11/4", EN ACERO INOXIDABLE FIJA VERTICAL Y HORIZONTAL Medidas: Ancho 60 x Fondo 7 x Alto 3 cm.	UN	1,00	1,00	1,00	$ 227.844	$ 227.844,00	$ 182.275	$ 182.275
1.41.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE PARA TECHO - 16X16 CMS - CONECTADO A INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN	UN	1,00	1,00	1,00	$ 252.035	$ 252.035,00	$ 201.628	$ 201.628
ADECUACION ACCESO PRINCIPAL - PRIMER PISO									
	SUBTOTAL						**$ 10.634.484,00**		**$ 7.307.805**
2.1.	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA CONCRETO 3000 PSI, ESPESOR 0.07, INCLUYE MALLA M 188 15X15.	M2	5,60	1,00	5,60	$ 169.154	$ 947.262,00	$ 169.154	$ 947.262
2.2.	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE POSTE, ANCLAJES, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD y PELICULA DE SEGURIDAD.	M2	2,88	1,00	2,88	$ 1.209.146	$ 3.482.340,00	$ 860.000	$ 2.476.800
2.3.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIOTEMPLADO DE 10MM, INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE y PELICULA DE SEGURIDAD.	M2	6,96	1,00	6,96	$ 822.497	$ 5.724.579,00	$ 489.000	$ 3.403.440
2.4.	Suministro e instalación de MARCAS VISUALES en franjas de vinilo adhesivo Sandblasting sobre vidrio / Ancho=100 MM (Puerta de acceso principal). Franja Horizontal 1 a una altura de 300 MM del piso, Franja Horizontal 2 a una altura de 900 MM del piso y Franja Horizontal 3 a una altura de 1300 mm según NTC 6047.	ML	12,30	1,00	12,30	$ 39.049	$ 480.303,00	$ 39.049	$ 480.303
ADECUACION CERRAMIENTO Y PUERTA ARCHIVO - PRIMER PISO									
	SUBTOTAL						**$ 3.384.334,00**		**$ 2.369.034**
3.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	M2	7,20	1,00	7,20	$ 137.249	$ 988.193,00	$ 96.074	$ 691.735
3.2.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO COLOR MATE CAFÉ, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS Y PELICULA SEGURIDAD.	M2	2,88	1	2,88	$ 688.056	$ 1.981.601,00	$ 481.639	$ 1.387.121
3.3.	INSTALACION DE DIVISIONES DE VIDRIO EXISTENTES(REUTILIZADAS), INCLUYE LIMPIEZA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	M2	3,36	1,00	3,36	$ 123.375	$ 414.540,00	$ 86.363	$ 290.178
GARAJE - PRIMER PISO									
	SUBTOTAL						**$ 857.604,00**		**$ 600.324**
4.1.	Demarcacion LINEAS PARQUEO DISCAPACITADOS pintura trafico AZUL a=10 CMS.	ML	18,6	1	18,60	$ 9.329	$ 173.519,00	$ 6.530	$ 121.464
4.2.	Demarcacion LOGO PARQUEO DISCAPACITADOS pintura trafico AZUL.	M2	1,5	1	1,50	$ 26.412	$ 39.618,00	$ 18.488	$ 27.733
4.3.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BICIPARQUEADERO COLGANTE FIJO A PARED PARA 8 BICICLETAS CON GANCHO EN ACERO GALVANIZADO.	UN	1	1	1,00	$ 644.467	$ 644.467,00	$ 451.127	$ 451.127
MANTENIMIENTO DE FACHADA EXTERIOR									

	SUBTOTAL						**$ 4.501.493,00**			**$ 2.925.972**
5.1.	LIMPIEZA Y LAVADO DE FACHADAS EN VIDRIO	M2	50	1	50,00	$ 37.743	$ 1.887.150,00	$ 24.533	$	1.226.648
5.2.	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior PARA PUERTAS METALICAS - FACHADA PRIMER PISO - COLOR PLATA - In cluye lijado y preparación de superficie.	M2	24,96	1	24,96	$ 17.266	$ 430.959,00	$ 11.223	$	280.124
5.3.	PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADAS EXTERIORES A 2 MANOS PARA FACHADAS. COLORES INSTITUCIONALES, SEGUN FACHADA (TIPO BLANCO PURO 2671, GRIS BAJO CERO 2686 Y FUCSIA INTENSO 191-A.) VER ESPECIFICACIONES PARA DETERMINAR DISTRIBUCIÓN DE COLORES EN FACHADA EXTERIOR.	M2	70,00	1,00	70,00	$ 28.652	$ 2.005.640,00	$ 18.624	$	1.303.666
5.4.	RESANE DE MUROS DE FACHADA (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)	M2	21,00	1,00	21,00	$ 8.464	$ 177.744,00	$ 5.502	$	115.534
	ADECUACION CUARTO UPS Y TRANSFORMADOR - SEGUNDO PISO									
	SUBTOTAL						**$ 4.594.436,00**			**$ 2.986.385**
6.1.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN BLOQUE #4 TBQUE .09 (CERRAMIENTO CUARTO UPS Y TRANSFORMADOR)	M2	10,80	1,00	10,80	$ 43.359	$ 468.277,00	$ 28.183	$	304.380
6.2.	PAÑETE LISO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	M2	21,60	1,00	21,60	$ 16.439	$ 355.082,00	$ 10.685	$	230.804
6.3.	ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)	M2	21,60	1,00	21,60	$ 10.024	$ 216.518,00	$ 6.516	$	140.737
6.4.	VINILO TIPO I SOBRE MUROS/TECHOS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) - COLOR BLANCO.	M2	21,60	1,00	21,60	$ 14.047	$ 303.415,00	$ 9.131	$	197.220
6.5.	MURO SUPERBOARD UNA CARA - TAPAS MUROS (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	M2	25,88	1,00	25,88	$ 72.465	$ 1.875.032,00	$ 47.102	$	1.218.771
6.6.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO COLOR MATE CAFÉ, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS Y PELICULA SEGURIDAD.	M2	2	1	2,00	$ 688.056	$ 1.376.112,00	$ 447.236	$	894.473
	AMPLIACION AUDITORIO - SEGUNDO PISO									
	SUBTOTAL						**$ 7.356.034,00**			**$ 4.781.422**
7.1.	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA.	M2	11,25	1,00	11,25	$ 30.925,00	$ 347.906,00	$ 20.101	$	226.139
7.2.	DESMONTE DE VENTANERIA/PUERTAS EXISTENTES - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES.	M2	11,03	1,00	11,03	$ 17.539,00	$ 193.367,00	$ 11.400	$	125.689
7.3.	MURO SUPERBOARD UNA CARA - TAPAS MUROS (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	M2	9,00	1,00	9,00	$ 72.465,00	$ 652.185,00	$ 47.102	$	423.920
7.4.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	M2	21,84	1,00	21,84	$ 137.249,00	$ 2.997.518,00	$ 89.212	$	1.948.387
7.5.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE CON APERTURA HACIA AFUERA EN ALUMINIO COLOR MATE CAFÉ, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS Y PELICULA SEGURIDAD.	M2	4,6	1	4,60	$ 688.056,00	$ 3.165.058,00	$ 447.236	$	2.057.287
	ADECUACION SALA DE LACTANCIA - SEGUNDO PISO									
	SUBTOTAL						**$ 2.559.248,00**			**$ 1.663.511**
8.1.	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA - PARA APERTURA DE VENTANA	M2	1,00	1,00	1,00	$ 30.925,00	$ 30.925,00	$ 20.101	$	20.101

8.2.	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE) - REEMPLAZO VENTANA AREA OFICINAS HACIA PATIO INTERIOR	M2	1	1,00	1,00	$ 402.938,00	$ 402.938,00	$ 261.910	$ 261.910
8.3.	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) - COLOR LILA (REF VLO88-T) EN MUROS INTERNOS SALA DE LACTANCIA	M2	19,14	1,00	19,14	$ 14.047,00	$ 268.860,00	$ 9.131	$ 174.759
8.4.	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO DECORATIVO ADHESIVO PARED INTERIOR SALA LACTANCIA (TEMATICA INFANTIL/BEBE)	M2	1,00	1,00	1,00	$ 218.925,00	$ 218.925,00	$ 142.301	$ 142.301
8.5.	SUMINISTRO E INSTALACION DE Congelador Horizontal 100 Lt Chest Freezer Blanco / Ref tipo: Modelo CH 100 - Altura 84,6 x Ancho 47,6 x 55,5	UN	1,00	1,00	1,00	$ 829.900,00	$ 829.900,00	$ 539.435	$ 539.435
8.6.	SUMINISTRO E INSTALACION DE Poltrona tipo Orbi 92x102x73 cm Azul en tela TAPIZ.	UN	1,00	1,00	1,00	$ 539.900,00	$ 539.900,00	$ 350.935	$ 350.935
8.7.	SUMINISTRO E INSTALACION DE Mesa de Centro Auxiliar Redonda Color Gris / Dimensiones : Diametro 49 cm x Altura 44 cm	UN	1,00	1,00	1,00	$ 124.900,00	$ 124.900,00	$ 81.185	$ 81.185
8.8.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Caneca Plástica Pedal 5 Litros Metálico Blanco.	UN	1,00	1,00	1,00	$ 67.900,00	$ 67.900,00	$ 44.135	$ 44.135
8.9.	SUMINISTRO E INSTALACION DE Termometro digital con alarma y certificado de calibracion - Rango de temperatura de -50°C a +70°C - Dimensiones minimas / cm de largo x5 cms de alto x 2.5 cms de ancho.	UN	1,00	1,00	1,00	$ 75.000,00	$ 75.000,00	$ 48.750	$ 48.750
ADECUACION OFICINA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA - PISO 3									
	SUBTOTAL						**$ 3.976.869,00**		**$ 2.584.966**
9.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	M2	12,96	1,00	12,96	$ 137.249,00	$ 1.778.747,00	$ 89.212	$ 1.156.186
9.2.	INSTALACION DE DIVISIONES DE VIDRIO EXISTENTES(REUTILIZADAS), INCLUYE LIMPIEZA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	M2	4,08	1,00	4,08	$ 123.375,00	$ 503.370,00	$ 80.194	$ 327.191
9.3.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELÍCULA ADHESIVA TIPO SANDBLASS FROST - 1,8MM. - (Para divisiones de vidrio).	M2	4,08	1,00	4,08	$ 78.098,00	$ 318.640,00	$ 50.764	$ 207.116
9.4.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO COLOR MATE CAFÉ, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS Y PELICULA SEGURIDAD.	M2	2	1	2,00	$ 688.056,00	$ 1.376.112,00	$ 447.236	$ 894.473
ADECUACION OFICINAS SINDICATO - PISO 4									
	SUBTOTAL						**$ 3.001.977,00**		**$ 1.951.286**
10.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	M2	4,80	1,00	4,80	$ 137.249,00	$ 658.795,00	$ 89.212	$ 428.217
10.2.	INSTALACION DE DIVISIONES DE VIDRIO EXISTENTES(REUTILIZADAS), INCLUYE LIMPIEZA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	M2	4,80	1,00	4,80	$ 123.375,00	$ 592.200,00	$ 80.194	$ 384.930
10.3.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELÍCULA ADHESIVA TIPO SANDBLASS FROST - 1,8MM. - (Para divisiones de vidrio).	M2	4,80	1,00	4,80	$ 78.098,00	$ 374.870,00	$ 50.764	$ 243.666
10.4.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO COLOR MATE CAFÉ, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS Y PELICULA SEGURIDAD.	M2	2	1	2,00	$ 688.056,00	$ 1.376.112,00	$ 447.236	$ 894.473

ADECUACION SALA BIENESTAR - PISO 4										
	SUBTOTAL						**$ 2.777.251,00**		**$ 1.805.214**
11.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	M2	2,16	1,00	2,16	$ 137.249,00	$ 296.458,00	$ 89.212	$ 192.698
11.2.	INSTALACION DE DIVISIONES DE VIDRIO EXISTENTES(REUTILIZADAS), INCLUYE LIMPIEZA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	M2	4,80	1,00	4,80	$ 123.375,00	$ 592.200,00	$ 80.194	$ 384.930
11.3.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELÍCULA ADHESIVA TIPO SANDBLASS FROST - 1,8MM. - (Para divisiones de vidrio).	M2	4,80	1,00	4,80	$ 78.098,00	$ 374.870,00	$ 50.764	$ 243.666
11.4.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO COLOR MATE CAFÉ, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS Y PELICULA SEGURIDAD.	M2	2,2	1	2,20	$ 688.056,00	$ 1.513.723,00	$ 447.236	$ 983.920
PINTURA GENERAL - ESCALERAS INTERIORES Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS										
	SUBTOTAL						**$ 391.696,00**		**$ 254.602**
12.1.	VINILO TIPO I SOBRE MUROS/TECHOS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) - COLOR BLANCO.	M2	26,30	1,00	26,30	$ 14.047,00	$ 369.436,00	$ 9.131	$ 240.133
12.2.	RESANE DE MUROS INTERIORES (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)	M2	2,63	1,00	2,63	$ 8.464,00	$ 22.260,00	$ 5.502	$ 14.469
OTROS										
	SUBTOTAL						**$ 7.774.169,00**		**$ 3.792.000**
13.1.	SUMINISTRO E INSTALACION PERSIANAS ENROLLABLES TIPO SCREEN - Tela Traslucida 100% Poliéster / Blackout 35% Poliéster - 65% Pvc. - VENTANAS FACHADA PRINCIPAL Y FACHADA POSTERIOR CUARTO PISO.	M2	63,20	1,00	63,20	$ 123.009,00	$ 7.774.169,00	$ 60.000	$ 3.792.000
							$ 61.929.287,00		**$ 41.118.275**

ADMINISTRACIÓN	0,15	$ 9.289.393,00	$ 6.167.741
IMPREVISTOS	0,05	$ 3.096.464,00	$ 2.055.914
UTILIDAD	0,05	$ 3.096.464,00	$ 2.055.914
IVA SOBRE LA UTILIDAD	0,19	$ 588.328,00	$ 390.624
TOTAL A. I. U., E IVA SOBRE UTILIDAD		$ 16.070.649,00	$ 10.670.193

VALOR TOTAL ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO (INCLUIDO AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD)	**$ 77.999.936,00**	**VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA**	**$ 51.788.468**

NOTAS:

* En la estructuación del presupuesto se deberá contemplar la disposició final fuera de la obra y en botadero autorizado de los elementos sustituidos y residuos de obra; así como el transporte de materiales, herramientas y el aseo general o detallado en caso de reqierirse.

* Se deberá tener en cuenta que para la contratación las cantidades pueden aumentar hasta el tope máximo determinado.

* Lo horarios de trabajo corresponderán a los horarios laborales de la Entidad, esto es, de luneas a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sabados hasta-laS 3:00 pm.

* Cuando en la descripción del item se hace referencia a una marca especifica no se pretende solicitar esa marca en particular, sino indicar que se debe ofertar un producto con características técnicas similares o superiores al referenciado.

*** Es responsabilidad exclusiva del proponente verificar la correcta aplicación de las fórmulas contenidas en el presente documento, así como la consistencia de los cálculos efectuados, antes de presentar su ofrecimiento económico.**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGA: SILVIA DEL PILAR BLANCO

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL RL DEL PROPONENTE CC 1102372909

FIRMA DEL RL DLE PROPONENTE FIRMA DEL RL DEL PROPONENTE

