NOMBRE DEL PROPONENTE	**M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS**
NIT DEL PROPONENTE	**901763712**
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO:	**3124502726_3125502726_3139502726_3140502726_3141502726_A_02_SERVICIOS_MANTENIMIENTO_2026_A_02_OTROS_BIENES_TRANSPORTABLES_2026_ Adecuar espacios para el mejoramiento de la infraestructura física en las sedes de la Dirección Territorial Suroccidente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, de conformidad con los requerimientos definidos por la entidad, incluyendo las intervenciones locativas, obras civiles, suministros y dotaciones necesarias para su adecuada ejecución.**

CALI									
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO OFERTADO**	**SUBTOTAL OFERTADO (COSTO DIRECTO DEL ITEM)**	**DESAGREGACION DEL PRECIO**			
ADECUACION BAÑO DISCAPACITADOS NORMA NTC 6047 - PRIMER PISO						**HERRAMIENTA MENOR**	**MATERIALES**	**TRANSPORTE**	**MANO DE OBRA**
1.01.	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA - Incluye RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES).	M2	3,60	$ 24.740	$ 89.064	$ 2.474	$ -	$ 7.422	$ 14.844
1.02.	DESMONTE PUNTO HIDRAULICO - Incluye desmonte tuberia, accesorios y colocación de tapón y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES).	UN	2,00	$ 10.048	$ 20.096	$ 502	$ 4.522	$ 703	$ 4.321
1.03.	DESMONTE DE PUNTO SANITARIO Incluye desmonte tuberia, accesorios y colocación de tapón y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES).	UN	2,00	$ 12.649	$ 25.298	$ 632	$ 5.692	$ 885	$ 5.439
1.04.	DESMONTE APARATOS SANITARIOS - Incluye RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES.	UN	2,00	$ 21.904	$ 43.808	$ 2.190	$ -	$ 6.571	$ 13.142
1.05.	DESMONTE TUBERÍA PVCS y PVCP - Incluye RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES).	ML	5,00	$ 2.784	$ 13.920	$ 278	$ -	$ 835	$ 1.670
1.06.	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL - Se conservan para reubicar si se requiere.	M2	2,00	$ 18.486	$ 36.973	$ 1.849	$ -	$ 5.546	$ 11.092
1.07.	DEMOLICIÓN DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL - Incluye RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES.	M2	4,00	$ 10.722	$ 42.890	$ 1.072	$ -	$ 3.217	$ 6.433
1.09.	DESMONTE CIELO RASO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL - Incluye RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES.	M2	4,00	$ 11.886	$ 47.546	$ 1.189	$ -	$ 3.566	$ 7.132
1.10.	DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE - Incluye RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES.	UN	2,00	$ 12.155	$ 24.310	$ 1.216	$ -	$ 3.647	$ 7.293
1.11.	DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO - Incluye RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES.	UN	4,00	$ 10.997	$ 43.987	$ 1.100	$ -	$ 3.299	$ 6.598
1.12.	DESMONTE DE ESPEJOS - DISPENSADORES DE TOALLAS - PAPELERAS - JABONERAS O DISPENSADORES JABON. Incluye RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES.	UN	4,00	$ 12.155	$ 48.621	$ 1.216	$ -	$ 3.647	$ 7.293

1.13.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" (INC. ACCESORIOS)	UN	2,00	$ 63.783	$ 127.566	$ 3.189	$ 28.702	$ 4.465	$ 27.427
1.14.	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	1,00	$ 26.056	$ 26.056	$ 2.606	$ -	$ 7.817	$ 15.634
1.15.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" (INC. ACCESORIOS)	UN	1,00	$ 51.298	$ 51.298	$ 2.565	$ 23.084	$ 3.591	$ 22.058
1.16.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" (INC. ACCESORIOS)	UN	1,00	$ 83.692	$ 83.692	$ 4.185	$ 37.661	$ 5.858	$ 35.988
1.17.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUMINISTRO CPVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	5,00	$ 13.067	$ 65.336	$ 653	$ 5.880	$ 915	$ 5.619
1.18.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	5,00	$ 25.490	$ 127.452	$ 1.275	$ 11.471	$ 1.784	$ 10.961
1.19.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	5,00	$ 39.928	$ 199.640	$ 1.996	$ 17.968	$ 2.795	$ 17.169
1.20.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO Ø 1/2"	UN	1,00	$ 55.287	$ 55.287	$ 2.764	$ 24.879	$ 3.870	$ 23.773
1.21.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAREGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS. INCLUYE INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 20.572	$ 20.572	$ 1.029	$ 9.257	$ 1.440	$ 8.846
1.22.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON Y REJILLA PISO CON SOSCO METALICO	UN	1,00	$ 28.803	$ 28.803	$ 1.440	$ 12.961	$ 2.016	$ 12.385
1.23.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR PARA DISCAPACITADOS TIPO INSTITUCIONAL Ref. O12911001 - Diseño ergonómico con frente cóncavo para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida., Pozo de 36 cm X 31.5 cm., apto para personas con movilidad reducida normas ADA.	UN	1,00	$ 492.454	$ 492.454	$ 24.623	$ 221.604	$ 34.472	$ 211.755
1.24.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS TIPO INSTITUCIONAL Ref. 101661001 - Diseño ergonómicola de altura de su tasa A.D.A de perfil alongado para personas con movilidad reducida.	UN	1,00	$ 672.661	$ 672.661	$ 33.633	$ 302.697	$ 47.086	$ 289.244
1.25.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	4,00	$ 36.790	$ 147.162	$ 1.840	$ 16.556	$ 2.575	$ 15.820
1.26.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 COLOR BLANCO TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE ADHESIVO TIPO PEGACOR Y BOQUILLA).	M2	21,28	$ 64.076	$ 1.363.537	$ 3.204	$ 28.834	$ 4.485	$ 27.553
1.27.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MONOFÁSICO TIPO GFCI HASTA 9 M. EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA Y TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA. INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UN	1,00	$ 132.450	$ 132.450	$ 6.623	$ 59.603	$ 9.272	$ 56.954
1.28.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TOMA CORRIENTE GFCI - DOBLE.	UN	1,00	$ 67.137	$ 67.137	$ 3.357	$ 30.212	$ 4.700	$ 28.869
1.29.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN. INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UN	2,00	$ 77.001	$ 154.002	$ 3.850	$ 34.650	$ 5.390	$ 33.110
1.30.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN de Panel Led Redondo 18w Luz Blanco Fría 1080 Lúmenes Certificado de 22 cms.	UN	2,00	$ 131.145	$ 262.290	$ 6.557	$ 59.015	$ 9.180	$ 56.392
1.31.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CRISTAL INCOLORO 3mm (1X1 MT) - Altura de instalación: Borde inferior a máximo 90 cm por encima del piso? (Ver numeral 24.9. NTC 6047)	M2	1,00	$ 130.313	$ 130.313	$ 6.516	$ 58.641	$ 9.122	$ 56.035

1.32.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE - ALTURA DE INSTALACION SEGUN NTC 6047.altura entre 80 cm y 110 cm? (Ver numeral 24.13. NTC 6047)	UN	1,00	$ 166.680	$ 166.680	$ 8.334	$ 75.006	$ 11.668	$ 71.672
1.33.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE - ALTURA DE INSTALACION SEGUN NTC 6047.altura entre 80 cm y 110 cm? (Ver numeral 24.13. NTC 6047)	UN	1,00	$ 174.457	$ 174.457	$ 8.723	$ 78.506	$ 12.212	$ 75.016
1.34.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE - ALTURA DE INSTALACION SEGUN NTC 6047.altura entre 80 cm y 110 cm? (Ver numeral 24.13. NTC 6047)	UN	1,00	$ 175.998	$ 175.998	$ 8.800	$ 79.199	$ 12.320	$ 75.679
1.35.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO INSTITUCIONAL - Automatico . 500 W de Potencia , Voltaje de 110 a 120 Voltios , Rango de sensor de 5 a 15 cm, Temperatura de aire 45 grados centigrados, Tiempo de secado entre 9 y 12 segundos . Apagado automatico despues de 60 segundos - ALTURA DE INSTALACION SEGUN NTC 6047.altura entre 80 cm y 110 cm? (Ver numeral 24.13. NTC 6047).	UN	1,00	$ 814.115	$ 814.115	$ 40.706	$ 366.352	$ 56.988	$ 350.070
1.36.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y HOJA DE PUERTAS TABLERIADAS EN MADERA INCLUYE TRES BISAGRAS POR PUERTA, TABLA CHAPA CEDRO O NOGAL 2.0 CMS - INCLUYE Chapa Manija Circular Para Baño TIPO Cromo - APERTURA DE PUERTA HACIA AFUERA PARA DISCAPACITADOS - ANCHO MÍNIMO DE PUERTA =1.00 MTS - ALTURA MIN = 2 MTS.	M2	2,00	$ 518.882	$ 1.037.765	$ 25.944	$ 233.497	$ 36.322	$ 223.119
1.37.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	M2	4,00	$ 57.972	$ 231.888	$ 2.899	$ 26.087	$ 4.058	$ 24.928
1.38.	REGATAS SOBRE MURO PARA LA INSTALACION DE DUCTOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y DE GAS EN DIFERENTES DIAMETROS	ML	10,00	$ 10.992	$ 109.920	$ 550	$ 4.946	$ 769	$ 4.727
1.39.	SUMINISTRO E INSTALACION - BARRA SEGURIDAD SANITARIO PARA AGARRE EN TUBO D=11/4", EN ACERO INOXIDABLE (18/10), ABATIBLE HORIZONTAL SEGÚN NTC 6047	UN	1,00	$ 356.807	$ 356.807	$ 17.840	$ 160.563	$ 24.977	$ 153.427
1.40	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE AGARRE ANTIDESLIZANTE EN TUBO D=11/4", EN ACERO INOXIDABLE FIJA VERTICAL Y HORIZONTAL Medidas: Ancho 60 x Fondo 7 x Alto 3 cm.	UN	1,00	$ 182.275	$ 182.275	$ 9.114	$ 82.024	$ 12.759	$ 78.378
1.41.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE PARA TECHO - 16X16 CMS - CONECTADO A INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN	UN	1,00	$ 201.628	$ 201.628	$ 10.081	$ 90.733	$ 14.114	$ 86.700
ADECUACION ACCESO PRINCIPAL - PRIMER PISO						$ -	$ -	$ -	$ -
2.1.	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA CONCRETO 3000 PSI, ESPESOR 0.07, INCLUYE MALLA M 188 15X15.	M2	5,60	$ 169.154	$ 947.262	$ 8.458	$ 76.119	$ 11.841	$ 72.736
2.2.	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE POSTE, ANCLAJES, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD y PELICULA DE SEGURIDAD.	M2	2,88	$ 860.000	$ 2.476.800		$ 860.000		
2.3.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIOTEMPLADO DE 10MM, INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE y PELICULA DE SEGURIDAD.	M2	6,96	$ 489.000	$ 3.403.440		$ 489.000		

2.4.	Suministro e instalación de MARCAS VISUALES en franjas de vinilo adhesivo Sandblasting sobre vidrio / Ancho=100 MM (Puerta de acceso principal). Franja Horizontal 1 a una altura de 300 MM del piso, Franja Horizontal 2 a una altura de 900 MM del piso y Franja Horizontal 3 a una altura de 1300 mm según NTC 6047.	ML	12,30	$ 39.049	$ 480.303	$ 1.952	$ 17.572	$ 2.733	$ 16.791
ADECUACION CERRAMIENTO Y PUERTA ARCHIVO - PRIMER PISO						$ -	$ -	$ -	$ -
3.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	M2	7,20	$ 96.074	$ 691.735	$ 4.804	$ 43.233	$ 6.725	$ 41.312
3.2.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO COLOR MATE CAFÉ, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS Y PELICULA SEGURIDAD.	M2	2,88	$ 481.639	$ 1.387.121	$ 24.082	$ 216.738	$ 33.715	$ 207.105
3.3.	INSTALACION DE DIVISIONES DE VIDRIO EXISTENTES(REUTILIZADAS), INCLUYE LIMPIEZA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	M2	3,36	$ 86.363	$ 290.178	$ 4.318	$ 38.863	$ 6.045	$ 37.136
GARAJE - PRIMER PISO						$ -	$ -	$ -	$ -
4.1.	Demarcacion LINEAS PARQUEO DISCAPACITADOS pintura trafico AZUL a=10 CMS.	ML	18,6	$ 6.530	$ 121.464	$ 327	$ 2.939	$ 457	$ 2.808
4.2.	Demarcacion LOGO PARQUEO DISCAPACITADOS pintura trafico AZUL.	M2	1,5	$ 18.488	$ 27.733	$ 924	$ 8.320	$ 1.294	$ 7.950
4.3.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BICIPARQUEADERO COLGANTE FIJO A PARED PARA 8 BICICLETAS CON GANCHO EN ACERO GALVANIZADO.	UN	1	$ 451.127	$ 451.127	$ 22.556	$ 203.007	$ 31.579	$ 193.985
MANTENIMIENTO DE FACHADA EXTERIOR						$ -	$ -	$ -	$ -
5.1.	LIMPIEZA Y LAVADO DE FACHADAS EN VIDRIO	M2	50	$ 24.533	$ 1.226.648	$ 1.227	$ 11.040	$ 1.717	$ 10.549
5.2.	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior PARA PUERTAS METALICAS - FACHADA PRIMER PISO - COLOR PLATA - In cluye lijado y preparación de superficie.	M2	24,96	$ 11.223	$ 280.124	$ 561	$ 5.050	$ 786	$ 4.826
5.3.	PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADAS EXTERIORES A 2 MANOS PARA FACHADAS. COLORES INSTITUCIONALES, SEGUN FACHADA (TIPO BLANCO PURO 2671, GRIS BAJO CERO 2686 Y FUCSIA INTENSO 191-A.) VER ESPECIFICACIONES PARA DETERMINAR DISTRIBUCIÓN DE COLORES EN FACHADA EXTERIOR.	M2	70,00	$ 18.624	$ 1.303.666	$ 931	$ 8.381	$ 1.304	$ 8.008
5.4.	RESANE DE MUROS DE FACHADA (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)	M2	21,00	$ 5.502	$ 115.534	$ 275	$ 2.476	$ 385	$ 2.366
ADECUACION CUARTO UPS Y TRANSFORMADOR - SEGUNDO PISO						$ -	$ -	$ -	$ -
6.1.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN BLOQUE #4 TBQUE .09 (CERRAMIENTO CUARTO UPS Y TRANSFORMADOR)	M2	10,80	$ 28.183	$ 304.380	$ 1.409	$ 12.683	$ 1.973	$ 12.119
6.2.	PAÑETE LISO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	M2	21,60	$ 10.685	$ 230.804	$ 534	$ 4.808	$ 748	$ 4.595
6.3.	ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)	M2	21,60	$ 6.516	$ 140.737	$ 326	$ 2.932	$ 456	$ 2.802

6.4.	VINILO TIPO I SOBRE MUROS/TECHOS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) - COLOR BLANCO.	M2	21,60	$ 9.131	$ 197.220	$ 457	$ 4.109	$ 639	$ 3.926
6.5.	MURO SUPERBOARD UNA CARA - TAPAS MUROS (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	M2	25,88	$ 47.102	$ 1.218.771	$ 2.355	$ 21.196	$ 3.297	$ 20.254
6.6.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO COLOR MATE CAFÉ, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS Y PELICULA SEGURIDAD.	M2	2	$ 447.236	$ 894.473	$ 22.362	$ 201.256	$ 31.307	$ 192.312
AMPLIACION AUDITORIO - SEGUNDO PISO						$ -	$ -	$ -	$ -
7.1.	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA.	M2	11,25	$ 20.101	$ 226.139	$ 2.010	$ -	$ 6.030	$ 12.061
7.2.	DESMONTE DE VENTANERIA/PUERTAS EXISTENTES - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES.	M2	11,03	$ 11.400	$ 125.689	$ 1.140	$ -	$ 3.420	$ 6.840
7.3.	MURO SUPERBOARD UNA CARA - TAPAS MUROS (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	M2	9,00	$ 47.102	$ 423.920	$ 2.355	$ 21.196	$ 3.297	$ 20.254
7.4.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	M2	21,84	$ 89.212	$ 1.948.387	$ 4.461	$ 40.145	$ 6.245	$ 38.361
7.5.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE CON APERTURA HACIA AFUERA EN ALUMINIO COLOR MATE CAFÉ, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS Y PELICULA SEGURIDAD.	M2	4,6	$ 447.236	$ 2.057.287		$ 447.236		
ADECUACION SALA DE LACTANCIA - SEGUNDO PISO						$ -	$ -	$ -	$ -
8.1.	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA - PARA APERTURA DE VENTANA	M2	1,00	$ 20.101	$ 20.101	$ 2.010	$ -	$ 6.030	$ 12.061
8.2.	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE) - REEMPLAZO VENTANA AREA OFICINAS HACIA PATIO INTERIOR	M2	1	$ 261.910	$ 261.910	$ 13.095	$ 117.859	$ 18.334	$ 112.621
8.3.	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) - COLOR LILA (REF VLO88-T) EN MUROS INTERNOS SALA DE LACTANCIA	M2	19,14	$ 9.131	$ 174.759	$ 457	$ 4.109	$ 639	$ 3.926
8.4.	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO DECORATIVO ADHESIVO PARED INTERIOR SALA LACTANCIA (TEMATICA INFANTIL/BEBE)	M2	1,00	$ 142.301	$ 142.301	$ 7.115	$ 64.036	$ 9.961	$ 61.190
8.5.	SUMINISTRO E INSTALACION DE Congelador Horizontal 100 Lt Chest Freezer Blanco / Ref tipo: Modelo CH 100 - Altura 84,6 x Ancho 47,6 x 55,5	UN	1,00	$ 539.435	$ 539.435	$ 26.972	$ 242.746	$ 37.760	$ 231.957

8.6.	SUMINISTRO E INSTALACION DE Poltrona tipo Orbi 92x102x73 cm Azul en tela TAPIZ.	UN	1,00	$ 350.935	$ 350.935	$ 17.547	$ 157.921	$ 24.565	$ 150.902
8.7.	SUMINISTRO E INSTALACION DE Mesa de Centro Auxiliar Redonda Color Gris / Dimensiones : Diametro 49 cm x Altura 44 cm	UN	1,00	$ 81.185	$ 81.185	$ 4.059	$ 36.533	$ 5.683	$ 34.910
8.8.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Caneca Plástica Pedal 5 Litros Metálico Blanco.	UN	1,00	$ 44.135	$ 44.135	$ 2.207	$ 19.861	$ 3.089	$ 18.978
8.9.	SUMINISTRO E INSTALACION DE Termometro digital con alarma y certificado de calibracion - Rango de temperatura de -50°C a +70°C - Dimensiones minimas / cm de largo x5 cms de alto x 2.5 cms de ancho.	UN	1,00	$ 48.750	$ 48.750	$ 2.438	$ 21.938	$ 3.413	$ 20.963
ADECUACION OFICINA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA - PISO 3						$ -	$ -	$ -	$ -
9.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	M2	12,96	$ 89.212	$ 1.156.186	$ 4.461	$ 40.145	$ 6.245	$ 38.361
9.2.	INSTALACION DE DIVISIONES DE VIDRIO EXISTENTES(REUTILIZADAS), INCLUYE LIMPIEZA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	M2	4,08	$ 80.194	$ 327.191	$ 4.010	$ 36.087	$ 5.614	$ 34.483
9.3.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELÍCULA ADHESIVA TIPO SANDBLASS FROST - 1,8MM. - (Para divisiones de vidrio).	M2	4,08	$ 50.764	$ 207.116	$ 2.538	$ 22.844	$ 3.553	$ 21.828
9.4.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO COLOR MATE CAFÉ, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS Y PELICULA SEGURIDAD.	M2	2	$ 447.236	$ 894.473	$ 22.362	$ 201.256	$ 31.307	$ 192.312
ADECUACION OFICINAS SINDICATO - PISO 4						$ -	$ -	$ -	$ -
10.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	M2	4,80	$ 89.212	$ 428.217	$ 4.461	$ 40.145	$ 6.245	$ 38.361
10.2.	INSTALACION DE DIVISIONES DE VIDRIO EXISTENTES(REUTILIZADAS), INCLUYE LIMPIEZA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	M2	4,80	$ 80.194	$ 384.930	$ 4.010	$ 24.058	$ 5.614	$ 46.512
10.3.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELÍCULA ADHESIVA TIPO SANDBLASS FROST - 1,8MM. - (Para divisiones de vidrio).	M2	4,80	$ 50.764	$ 243.666	$ 2.538	$ 22.844	$ 3.553	$ 21.828
10.4.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO COLOR MATE CAFÉ, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS Y PELICULA SEGURIDAD.	M2	2	$ 447.236	$ 894.473	$ 22.362	$ 201.256	$ 31.307	$ 192.312
ADECUACION SALA BIENESTAR - PISO 4						$ -	$ -	$ -	$ -

11.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	M2	2,16	$ 89.212	$ 192.698	$ 4.461	$ 40.145	$ 6.245	$ 38.361
11.2.	INSTALACION DE DIVISIONES DE VIDRIO EXISTENTES(REUTILIZADAS), INCLUYE LIMPIEZA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	M2	4,80	$ 80.194	$ 384.930	$ 4.010	$ 36.087	$ 5.614	$ 34.483
11.3.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELÍCULA ADHESIVA TIPO SANDBLASS FROST - 1,8MM. - (Para divisiones de vidrio).	M2	4,80	$ 50.764	$ 243.666	$ 2.538	$ 22.844	$ 3.553	$ 21.828
11.4.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO COLOR MATE CAFÉ, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS Y PELICULA SEGURIDAD.	M2	2,2	$ 447.236	$ 983.920	$ 22.362	$ 201.256	$ 31.307	$ 192.312
PINTURA GENERAL - ESCALERAS INTERIORES Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS						$ -	$ -	$ -	$ -
12.1.	VINILO TIPO I SOBRE MUROS/TECHOS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) - COLOR BLANCO.	M2	26,30	$ 9.131	$ 240.133	$ 457	$ 4.109	$ 639	$ 3.926
12.2.	RESANE DE MUROS INTERIORES (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)	M2	2,63	$ 5.502	$ 14.469	$ 275	$ 2.476	$ 385	$ 2.366
OTROS						$ -	$ -	$ -	$ -
13.1.	SUMINISTRO E INSTALACION PERSIANAS ENROLLABLES TIPO SCREEN - Tela Traslucida 100% Poliéster / Blackout 35% Poliéster - 65% Pvc. - VENTANAS FACHADA PRINCIPAL Y FACHADA POSTERIOR CUARTO PISO.	M2	63,20	$ 60.000	$ 3.792.000		$ 60.000		

DESGLOCE DE AIU		
ITEM	**DESCRIPCION**	**PORCENTAJE**
1,00	**ADMINISTRACION**	**15%**
1,01	Oficina, servicios, papeleria, contabilidad, mensajeria, fotocopias, CD, etc	0,5%
1,02	staff de personal	4,0%
1,03	polizas	0,5%
1,04	retenciones e impuestos	10,0%
2,00	**IMPREVISTOS**	**5%**
2,01	Eventos no definidos con el personal,equipo y lugar de la obra	4,0%
2.02	Factores climáticos	1,0%
3,00	**UTILIDAD**	**5%**
		25%