VERDE URBANO arquitectura	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Rendimiento	Vr. TOTAL
ESTACION ELECTRONICA INC. ACCESORIOS	EDESA	-	$ 181,000.00	DIA	0.0047	$ 845.00
					SUBTOTAL	**$ 845.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
COMISION TOPOGRAFIA	EDESA	0.0047	DIA	$ 541,227.30	$ 2,528.00
DIBUJANTE	EDESA	0.0047	DIA	$ 102,000.00	$ 478.00
				SUBTOTAL	**$ 3,006.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
CUARTON 0.05x0.05x3 m	EDESA	0.0250	UN	$ 8,925.00	$ 223.00
ESMALTE	EDESA	0.0020	GLN	$ 62,000.00	$ 124.00
PUNTILLA 1`` - 4``	EDESA	0.0100	LB	$ 6,200.00	$ 62.00
REPISA 0.05x0.10x3 m	EDESA	0.0700	UN	$ 17,850.00	$ 1,250.00
SERV. PLOTEO (INC. PAPEL BOND)	EDESA	0.0100	PLG	$ 9,000.00	$ 90.00
				SUBTOTAL	**$ 1,749.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 5,600.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 5,600.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H.=2,00 M	ML

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Rendimiento	Vr. TOTAL
HERRAMIENTO Y EQUIPO MENOR 3% M.O	AIM	-	$ 7,985.00	%	3.0000	$ 240.00
					SUBTOTAL	**$ 240.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE	AIM	0.0298	JORNAL	$ 105,081.31	$ 3,135.00
OFICIAL	AIM	0.0298	JORNAL	$ 162,583.40	$ 4,850.00
				SUBTOTAL	**$ 7,985.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
PARAL MADERA COMUN 2.5 X 8.5 CM X 3.20 M	AIM	0.4000	UN	$ 28,448.34	$ 11,379.00
GRAPAS, PUNTILLAS, TORNILLOS Y DEMAS ELEMENTOS DE FIJACIÓN	AIM	1.0000	GLB	$ 1,216.25	$ 1,216.00
TELA VERDE (65GR/M2) A= 2.1M PARA CERRAMIENTO	AIM	1.0500	M	$ 3,980.77	$ 4,180.00
				SUBTOTAL	**$ 16,775.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 25,000.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 25,000.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.3	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Rendimiento	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	EDESA	-	$ 5,254.00	%	3.0000	$ 158.00
VOLQUETA 5.0 M3	EDESA	-	$ 86,275.40	VJE	0.0300	$ 2,588.00
					SUBTOTAL	**$ 2,746.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
CUADRILLA C5 (1 OFIC. + 2 AYUD.)	EDESA	0.0122	DIA	$ 430,234.30	$ 5,254.00
				SUBTOTAL	**$ 5,254.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 8,000.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 8,000.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
2.1	**CORTE DE PISOS O ANDENES**	**ML**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Rendimiento	Vr. TOTAL
CORTADORA CONCRETO (CORTE)	**EDESA**		$ 8,863.83	M	1.0000	$ 8,864.00
					SUBTOTAL	**$ 8,864.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE CONSTRUCCION	**EDESA**	0.0686	115,469.10	$ 115,469.10	$ 7,920.00
				SUBTOTAL	**$ 7,920.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AGUA	**EDESA**	1.7200	GLN	$ 300.00	$ 516.00
				SUBTOTAL	**$ 516.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 17,300.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 17,300.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

VERDE URBANO arquitectura	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 2.2	**DEMOLICIÓN MECANICA DE PISOS Y ANDENES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)**	**M2**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	**EDESA**	-	$ 27,285.00	%	5.0000	$ 1,364
VOLQUETA 5.0 M3	**EDESA**	-	$ 86,275.40	VJE	0.0500	$ 4,314
COMPRESOR (INC. MARTILLOS)	**AIM**	-	$ 36,863.16	HR	0.0500	$ 1,843
					SUBTOTAL	**$ 7,521**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
CUADRILLA C6 (1 OFIC. + 3 AYUD.)	**EDESA**	0.0500	DIA	$ 545,703.40	$ 27,285.00
				SUBTOTAL	**$ 27,285.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
					$ -
				SUBTOTAL	**$ -**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 34,806.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 34,806.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
2.3	DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	UN

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Rendimiento	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	EDESA		$ 15,837.00	M	3.0000	$ 475.00
VOLQUETA 5.0 M3	EDESA		$ 86,275.40	VJE	0.0300	$ 2,588.00
					SUBTOTAL	**$ 3,063.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
CUADRILLA C5 (1 OFIC. + 2 AYUD.)	EDESA	0.0368	DIA	$ 430,234.30	$ 15,837.00
				SUBTOTAL	**$ 15,837.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 18,900.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 18,900.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
NP 2.4	**DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO**	**M2**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Rendimiento	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	EDESA	-	$ 9,457.00	%	3.0000	$ 284.00
					SUBTOTAL	**$ 284.00**

MANO DE OBRA

Trabajador	RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE (3) AIM	0.0300	JORNAL	$ 315,243.93	$ 9,457.00
			SUBTOTAL	**$ 9,457.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 9,741.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 9,741.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
NP 2.5	**DEMOLICION MANUAL BALDOSA PARED. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL**	**M2**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Rendimiento	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	EDESA	-	$ 22,855.00	%	3.0000	$ 686.00
					SUBTOTAL	**$ 686.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE (3)	AIM	0.0725	JORNAL	$ 315,243.93	$ 22,855.00
				SUBTOTAL	**$ 22,855.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 23,541.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 23,541.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
NP 2.6	**DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO**	**UN**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Rendimiento	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	EDESA	-	$ 31,524.00	%	3.0000	$ 946.00
					SUBTOTAL	**$ 946.00**

MANO DE OBRA

Trabajador	RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE (3) AIM	0.1000	JORNAL	$ 315,243.93	$ 31,524.00
			SUBTOTAL	**$ 31,524.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 32,470.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 32,470.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
NP 2.7	**DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO**	**UN**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Rendimiento	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	EDESA	-	$ 39,405.00	%	3.0000	$ 1,182.00
					SUBTOTAL	**$ 1,182.00**

MANO DE OBRA

Trabajador	RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE (3) AIM	0.1250	JORNAL	$ 315,243.93	$ 39,405.00
			SUBTOTAL	**$ 39,405.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 40,587.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 40,587.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

VERDE URBANO arquitectura	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
3.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Rendimiento	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	AIM	-	$ 55,934.00	%	3.0000	$ 1,678.00
VOLQUETA 5.0 M3	AIM	-	$ 86,275.40	VJE	0.0300	$ 2,588.00
					SUBTOTAL	$ 4,266.00

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE (3)	AIM	0.1774	JORNAL	$ 315,243.93	$ 55,934.00
				SUBTOTAL	$ 55,934.00

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	$ -

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 60,200.00
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	$ 60,200.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
3.2	MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES (INCLUYE 1 MOTOBOMBA 3")	MES

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	AIM	-	$ 4,043,833.00	%	3.0000	$ 121,315.00
MOTOBOMBA 3" AUTOCEBANTE A GASOLINA. ALQUILER DÍA INCLUYE COMBUSTIBLE	AIM	-	$ 111,161.72	DIA	30.0000	$ 3,334,852.00
					SUBTOTAL	**$ 3,456,167.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE (2)	AIM	19.2414	JORNAL	$ 210,162.62	$ 4,043,833.00
				SUBTOTAL	**$ 4,043,833.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 7,500,000.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 7,500,000.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 4.1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVCS 6"**	**M**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	**EDESA**	-	$ 28,270.00	%	3%	$ 848.00
					SUBTOTAL	**$ 848.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE DE PLOMERIA	**AIM**	0.1000	JORNAL	$ 105,081.31	$ 10,508.00
OFICIAL DE PLOMERIA	**AIM**	0.1000	JORNAL	$ 177,622.41	$ 17,762.00
				SUBTOTAL	**$ 28,270.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
ESTOPA	**EDESA**	0.0600	KG	$ 15,800.00	$ 948.00
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	**AIM**	0.0300	UN	$ 47,290.06	$ 1,419.00
SEGUETA 18 DIENTES	**AIM**	0.0600	UN	$ 5,473.10	$ 328.00
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	**AIM**	0.0400	UN	$ 98,075.59	$ 3,923.00
TUBERIA PVCS 6"	**AIM**	1.0500	M	$ 73,321.00	$ 76,987.00
				SUBTOTAL	**$ 83,605.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 112,723.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 112,723.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 4.2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVCS 4"**	**M**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	**EDESA**	-	$ 12,383.00	%	3%	$ 371.00
					SUBTOTAL	**$ 371.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE DE PLOMERIA	**AIM**	0.0438	JORNAL	$ 105,081.31	$ 4,603.00
OFICIAL DE PLOMERIA	**AIM**	0.0438	JORNAL	$ 177,622.41	$ 7,780.00
				SUBTOTAL	**$ 12,383.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
ESTOPA	**EDESA**	0.0500	KG	$ 15,800.00	$ 790.00
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	**AIM**	0.0100	UN	$ 47,290.06	$ 473.00
SEGUETA 18 DIENTES	**AIM**	0.0300	UN	$ 5,473.10	$ 164.00
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	**AIM**	0.0200	UN	$ 98,075.59	$ 1,962.00
TUBERIA PVCS 3"	**AIM**	1.0500	M	$ 24,844.66	$ 26,087.00
				SUBTOTAL	**$ 29,476.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 42,230.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 42,230.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 4.3	**ADECUACIÓN DE CONEXIÓN SANITARIA PARA SIFÓN DE PISO DE 3" (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)**	**UN**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	**EDESA**	-	$ 357,649.00	%	3.00	$ 10,729.00
VOLQUETA 5.0 M3	**EDESA**	-	$ 86,275.40	VJE	1.00	$ 86,275.00
					SUBTOTAL	**$ 97,004.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE DE PLOMERIA	**AIM**	0.1500	JORNAL	$ 105,081.31	$ 15,762.00
OFICIAL DE PLOMERIA	**AIM**	0.1500	JORNAL	$ 177,622.41	$ 26,643.00
AYUDANTE (2)	**AIM**	1.5000	JORNAL	$ 210,162.62	$ 315,244.00
				SUBTOTAL	**$ 357,649.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
ESTOPA	**EDESA**	0.0300	KG	$ 15,800.00	$ 474.00
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	**AIM**	0.0300	UN	$ 47,290.06	$ 1,419.00
SEGUETA 18 DIENTES	**AIM**	0.0200	UN	$ 5,473.10	$ 109.00
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	**AIM**	0.0400	UN	$ 98,075.59	$ 3,923.00
TUBERIA PVCS 3"	**AIM**	0.5000	M	$ 24,844.66	$ 12,422.00
CODO 90° C*C PVCS 3"	**AIM**	1.0300	UN	$ 6,618.29	$ 6,817.00
SIFON 135º PVCS 3"	**AIM**	1.0300	UN	$ 11,683.99	$ 12,035.00
TAPON DE PRUEBA PVCS 3"	**AIM**	1.0300	UN	$ 1,420.48	$ 1,463.00
				SUBTOTAL	**$ 38,662.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 493,315.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 493,315.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 4.4	**CONEXIÓN SANITARIA LAVAPLATOS 2"**	**UN**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	**EDESA**	-	$ 42,405.00	%	3%	$ 1,272.00
					SUBTOTAL	**$ 1,272.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE DE PLOMERIA	**AIM**	0.1500	JORNAL	$ 105,081.31	$ 15,762.00
OFICIAL DE PLOMERIA	**AIM**	0.1500	JORNAL	$ 177,622.41	$ 26,643.00
				SUBTOTAL	**$ 42,405.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
ESTOPA	**EDESA**	0.0100	KG	$ 15,800.00	$ 158.00
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	**AIM**	0.0309	UN	$ 47,290.06	$ 1,461.00
SEGUETA 18 DIENTES	**AIM**	0.0100	UN	$ 5,473.10	$ 55.00
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	**AIM**	0.0618	UN	$ 98,075.59	$ 6,061.00
TAPON DE PRUEBA PVCS 2"	**AIM**	2.0600	UN	$ 1,119.00	$ 2,305.00
CODO 90° C*C PVCS 2"	**AIM**	1.0300	UN	$ 2,855.54	$ 2,941.00
TUBERIA PVCS 2"	**AIM**	0.9270	M	$ 16,633.00	$ 15,419.00
UNION PVCS 2"	**AIM**	1.0300	UN	$ 4,775.00	$ 4,918.00
				SUBTOTAL	**$ 33,318.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 76,995.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 76,995.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 4.5	**CONEXIÓN SANITARIA LAVAMANOS 2"**	**UN**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	**EDESA**	-	$ 53,007.00	%	3%	$ 1,590.00
					SUBTOTAL	**$ 1,590.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE DE PLOMERIA	**AIM**	0.1875	JORNAL	$ 105,081.31	$ 19,703.00
OFICIAL DE PLOMERIA	**AIM**	0.1875	JORNAL	$ 177,622.41	$ 33,304.00
				SUBTOTAL	**$ 53,007.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
ESTOPA	**EDESA**	0.0100	KG	$ 15,800.00	$ 158.00
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	**AIM**	0.0400	UN	$ 47,290.06	$ 1,892.00
SEGUETA 18 DIENTES	**AIM**	0.0100	UN	$ 5,473.10	$ 55.00
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	**AIM**	0.0800	UN	$ 98,075.59	$ 7,846.00
TAPON DE PRUEBA PVCS 2"	**AIM**	1.0300	UN	$ 1,119.00	$ 1,153.00
CODO 90° C*C PVCS 2"	**AIM**	1.0300	UN	$ 2,855.54	$ 2,941.00
TUBERIA PVCS 2"	**AIM**	0.8240	M	$ 16,633.00	$ 13,706.00
UNION PVCS 2"	**AIM**	1.0300	UN	$ 4,775.00	$ 4,918.00
				SUBTOTAL	**$ 32,669.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 87,266.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 87,266.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 4.6	**CONEXIÓN SANITARIA 4"**	**UN**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	**EDESA**	-	$ 42,405.00	%	3%	$ 1,272.00
					SUBTOTAL	**$ 1,272.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE DE PLOMERIA	**AIM**	0.1500	JORNAL	$ 105,081.31	$ 15,762.00
OFICIAL DE PLOMERIA	**AIM**	0.1500	JORNAL	$ 177,622.41	$ 26,643.00
				SUBTOTAL	**$ 42,405.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
ESTOPA	**EDESA**	0.0100	KG	$ 15,800.00	$ 158.00
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	**AIM**	0.0309	UN	$ 47,290.06	$ 1,461.00
SEGUETA 18 DIENTES	**AIM**	0.0200	UN	$ 5,473.10	$ 109.00
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	**AIM**	0.0515	UN	$ 98,075.59	$ 5,051.00
TAPON DE PRUEBA PVCS 4"	**AIM**	1.0300	UN	$ 2,799.14	$ 2,883.00
CODO 90° C*C PVCS 4"	**AIM**	1.0300	UN	$ 11,401.39	$ 11,743.00
TUBERIA PVCS 4"	**AIM**	0.5150	M	$ 34,941.00	$ 17,995.00
				SUBTOTAL	**$ 39,400.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 83,077.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 83,077.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 4.7	**LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS**	**UN**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	**EDESA**	-	$ 53,007.00	%	3%	$ 1,590.00
					SUBTOTAL	**$ 1,590.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE DE PLOMERIA	**AIM**	0.1875	JORNAL	$ 105,081.31	$ 19,703.00
OFICIAL DE PLOMERIA	**AIM**	0.1875	JORNAL	$ 177,622.41	$ 33,304.00
				SUBTOTAL	**$ 53,007.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
LAVAMANOS EMPOTRAR CORONA O SIMILAR	**AIM**	1.0000	UN	$ 214,650.00	$ 214,650.00
ACOPLE 1/2" X 1/2" 0.40 m ACEROLAVAMANOS COFLEX	**AIM**	1.0000	UN	$ 12,467.59	$ 12,468.00
DESAGUE AUTOMATICO PLASTICO LAVAMANOS	**AIM**	1.0000	UN	$ 24,037.25	$ 24,037.00
GRIFERIA LAVAMANOS MEZCLADOR 8" FENIX GRIVAL	**AIM**	1.0000	UN	$ 210,114.72	$ 210,115.00
SILICONA 250 MILILITROS	**AIM**	0.2600	UN	$ 24,652.12	$ 6,410.00
BINDA BOQUILLA SIKA O ADHEBAL BOQUILLA BASE	**AIM**	0.3000	KG	$ 4,978.35	$ 1,494.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 469,174.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 523,771.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 523,771.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 4.8	**SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA**	**UN**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	**EDESA**	-	$ 47,127.00	%	3%	$ 1,414.00
					SUBTOTAL	**$ 1,414.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE DE PLOMERIA	**AIM**	0.1667	JORNAL	$ 105,081.31	$ 17,517.00
OFICIAL DE PLOMERIA	**AIM**	0.1667	JORNAL	$ 177,622.41	$ 29,610.00
				SUBTOTAL	**$ 47,127.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
SANITARIO ACUACER CORONA O SIMILAR	**AIM**	1.0000	UN	$ 270,744.24	$ 270,744.00
CONJUNTO GRIFERIA TANQUE SANITARIO	**AIM**	1.0000	UN	$ 64,306.30	$ 64,306.00
ACOPLE 1/2" X 7/8" 0.40 M PLASTICO SANITARIO	**AIM**	1.0000	UN	$ 4,500.07	$ 4,500.00
CEMENTO BLANCO X 42.5 KG	**AIM**	1.5800	KG	$ 2,650.56	$ 4,188.00
				SUBTOTAL	**$ 343,738.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 392,279.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 392,279.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
5.1	ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACIÓN)	M3

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	EDESA	-	$ 58,602.00	%	3%	$ 18.00
VOLQUETA 5.0 M3	EDESA	-	$ 86,275.40	VJE	0.2000	$ 17,255.00
VIBROCOMPACTADOR GASOL. - RANA	EDESA	-	$ 69,510.00	DIA	0.1074	$ 7,465.00
					SUBTOTAL	**$ 24,738.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
CUADRILLA C6 (1 OFIC. + 3 AYUD.)	EDESA	0.1074	DIA	$ 545,703.40	$ 58,602.00
				SUBTOTAL	**$ 58,602.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
ARENA DE RIO (SIN PROCESAR)	EDESA	1.2000	M3	$ 33,717.00	$ 40,460.00
				SUBTOTAL	**$ 40,460.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 123,800.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 123,800.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
5.2	**RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE**	**M3**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	**EDESA**	-	$ 20,594.00	%	3%	$ 6.00
VIBROCOMPACTADOR GASOL. - RANA	**EDESA**		$ 69,510.00	DIA	0.0446	$ 3,100.00
					SUBTOTAL	**$ 3,106.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
CUADRILLA C3 (4 AYUDANTES)	**EDESA**	0.0446	JORNAL	$ 461,878.10	$ 20,594.00
				SUBTOTAL	**$ 20,594.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 23,700.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 23,700.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
NP 5.3	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN**	**M3**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Rendimiento	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	**EDESA**	-	$ 27,956.00	%	3.0000	$ 839.00
APISONADOR TIPO CANGURO A GASOLINA 3 HP	**AIM**	-	$ 11,242.32	HR	0.6000	$ 6,745.00
					SUBTOTAL	**$ 7,584.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE (2)	**AIM**	0.0750	JORNAL	$ 210,162.62	$ 15,762.00
OFICIAL	**AIM**	0.0750	JORNAL	$ 162,583.40	$ 12,194.00
				SUBTOTAL	**$ 27,956.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR HASTA 2"	**AIM**	1.2000	M3	$ 22,742.34	$ 27,291.00
				SUBTOTAL	**$ 27,291.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 62,831.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 62,831.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 6.1	**CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA PISO, ELAB. EN OBRA (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACIÓN)**	**M3**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	**EDESA**	-	$ 387,211.00	%	3.0000	$ 11,616.00
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP	**AIM**	-	$ 46,594.21	DIA	1.0000	$ 46,594.00
					SUBTOTAL	**$ 58,210.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
CUADRILLA C5 (1 OFIC. + 2 AYUD.)	**EDESA**	0.9000	DIA	$ 430,234.30	$ 387,211.00
				SUBTOTAL	**$ 387,211.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
CONCRETO SIMPLE 3000 PSI	**EDESA**	1.0500	M3	$ 805,022.00	$ 845,273.00
CUARTON 0.05X0.05X3	**EDESA**	2.3750	UN	$ 8,925.00	$ 21,197.00
PUNTILLA 1/4	**EDESA**	1.4500	LB	$ 6,200.00	$ 8,990.00
TABLA BURRA 0.03X0.03X3	**EDESA**	1.7500	UN	$ 35,700.00	$ 62,475.00
ALAMBRE NEGRO No 18	**EDESA**	0.3000	KG	$ 5,518.61	$ 1,656.00
				SUBTOTAL	**$ 939,591.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1,385,012**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 1,385,012**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 6.2	**MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	**KG**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	**AIM**	-	$ 2,142.00	%	3.0000	$ 64.00
					SUBTOTAL	**$ 64.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE	**AIM**	0.0080	JORNAL	$ 105,081.31	$ 841.00
OFICIAL	**AIM**	0.0080	JORNAL	$ 162,583.40	$ 1,301.00
				SUBTOTAL	**$ 2,142.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
MALLA ELECTROSOLDADA FY 500 MPA	**AIM**	1.0500	KG	$ 6,359.96	$ 6,678.00
ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE	**AIM**	0.1050	KG	$ 5,716.00	$ 600.00
				SUBTOTAL	**$ 7,278.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 9,484.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 9,484.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 7.1	**CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO.**	**UN**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	**EDESA**	-	$ 173,121.00	%	3.0000	$ 5,194.00
					SUBTOTAL	**$ 5,194.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
CUADRILLA C4 (1 OFIC. + 1 AYUD.)	**EDESA**	0.5500	JORNAL	$ 314,765.20	$ 173,121.00
				SUBTOTAL	**$ 173,121.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
ACERO 60000 PSI	**EDESA**	3.8000	KG	$ 5,695.00	$ 21,641.00
ALAMBRE NEGRO No 18	**EDESA**	0.3800	KG	$ 5,518.61	$ 2,097.00
CONCRETO SIMPLE 3000 PSI	**EDESA**	0.2500	M3	$ 805,022.00	$ 201,256.00
PUNTILLA 1`` - 4``	**EDESA**	0.2500	LB	$ 6,200.00	$ 1,550.00
TABLA BURRA 0.03X0.03X3	**EDESA**	1.0666	UN	$ 35,700.00	$ 38,078.00
				SUBTOTAL	**$ 264,622.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 442,937.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 442,937.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 7.2	**TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.**	**M2**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	**AIM**	-	$ 55,912.00	%	3.0000	$ 1,677.00
EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 V	**AIM**	-	$ 11,462.06	HR	0.2500	$ 2,866.00
FORMALETA CONCRETOS COSTO GLOBAL M3	**AIM**	-	$ 125,860.40	M3	0.0500	$ 6,293.00
					SUBTOTAL	**$ 10,836.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE (2)	**AIM**	0.1500	JORNAL	$ 210,162.62	$ 31,524.00
OFICIAL	**AIM**	0.1500	JORNAL	$ 162,583.40	$ 24,388.00
					$ 55,912.00

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
CONCRETO SIMPLE 3000 PSI	**EDESA**	0.0850	M3	$ 805,022.00	$ 68,427.00
ACERO 60000 PSI	**EDESA**	12.0000	KG	$ 5,695.00	$ 68,340.00
PLATINA METALICA ACERO TIPO A 2/1/2 X 3/16	**AIM**	4.0000	M	$ 7,489.67	$ 3,801.00
				SUBTOTAL	**$ 140,568.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 207,316**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 207,316**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
8.1	**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO**	**ML**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Rendimiento	Vr. TOTAL
ESTACION ELECTRONICA INC. ACCESORIOS	**EDESA**	-	$ 181,000.00	DIA	0.0047	$ 845.00
					SUBTOTAL	**$ 845.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
COMISION TOPOGRAFIA	**EDESA**	0.0047	DIA	$ 541,227.30	$ 2,528.00
DIBUJANTE	**EDESA**	0.0047	DIA	$ 102,000.00	$ 478.00
				SUBTOTAL	**$ 3,006.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
CUARTON 0.05x0.05x3 m	**EDESA**	0.0250	UN	$ 8,925.00	$ 223.00
ESMALTE	**EDESA**	0.0020	GLN	$ 62,000.00	$ 124.00
PUNTILLA 1`` - 4``	**EDESA**	0.0100	LB	$ 6,200.00	$ 62.00
REPISA 0.05x0.10x3 m	**EDESA**	0.0700	UN	$ 17,850.00	$ 1,250.00
SERV. PLOTEO (INC. PAPEL BOND)	**EDESA**	0.0100	PLG	$ 9,000.00	$ 90.00
				SUBTOTAL	**$ 1,749.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 5,600.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 5,600.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
8.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H.=2,00 M	ML

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Rendimiento	Vr. TOTAL
HERRAMIENTO Y EQUIPO MENOR 3% M.O	AIM	-	$ 7,985.00	%	3.0000	$ 240.00
					SUBTOTAL	**$ 240.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE	AIM	0.0298	JORNAL	$ 105,081.31	$ 3,135.00
OFICIAL	AIM	0.0298	JORNAL	$ 162,583.40	$ 4,850.00
				SUBTOTAL	**$ 7,985.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
PARAL MADERA COMUN 2.5 X 8.5 CM X 3.20 M	AIM	0.4000	UN	$ 28,448.34	$ 11,379.00
GRAPAS, PUNTILLAS, TORNILLOS Y DEMAS ELEMENTOS DE FIJACIÓN	AIM	1.0000	GLB	$ 1,216.25	$ 1,216.00
TELA VERDE (65GR/M2) A= 2.1M PARA CERRAMIENTO	AIM	1.0500	M	$ 3,980.77	$ 4,180.00
				SUBTOTAL	**$ 16,775.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 25,000.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 25,000.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
8.3	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Rendimiento	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	EDESA	-	$ 5,254.00	%	3.0000	$ 158.00
VOLQUETA 5.0 M3	EDESA	-	$ 86,275.40	VJE	0.0300	$ 2,588.00
					SUBTOTAL	**$ 2,746.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
CUADRILLA C5 (1 OFIC. + 2 AYUD.)	EDESA	0.0122	DIA	$ 430,234.30	$ 5,254.00
				SUBTOTAL	**$ 5,254.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 8,000.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 8,000.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
9.1	CORTE DE PISOS O ANDENES	ML

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Rendimiento	Vr. TOTAL
CORTADORA CONCRETO (CORTE)	EDESA		$ 8,863.83	M	1.0000	$ 8,864.00
					SUBTOTAL	$ 8,864.00

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE CONSTRUCCION	EDESA	0.0686	115,469.10	$ 115,469.10	$ 7,920.00
				SUBTOTAL	$ 7,920.00

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AGUA	EDESA	1.7200	GLN	$ 300.00	$ 516.00
				SUBTOTAL	$ 516.00

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 17,300.00
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	$ 17,300.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

VERDE URBANO arquitectura	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 9.2	**DEMOLICIÓN MECANICA DE PISOS Y ANDENES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)**	**M2**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	**EDESA**	-	$ 27,285.00	%	5.0000	$ 1,364
VOLQUETA 5.0 M3	**EDESA**	-	$ 86,275.40	VJE	0.0500	$ 4,314
COMPRESOR (INC. MARTILLOS)	**AIM**	-	$ 36,863.16	HR	0.0500	$ 1,843
					SUBTOTAL	**$ 7,521**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
CUADRILLA C6 (1 OFIC. + 3 AYUD.)	**EDESA**	0.0500	DIA	$ 545,703.40	$ 27,285.00
				SUBTOTAL	**$ 27,285.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
					$ -
				SUBTOTAL	**$ -**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 34,806.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 34,806.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
9.3	DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	UN

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Rendimiento	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	EDESA		$ 15,837.00	M	3.0000	$ 475.00
VOLQUETA 5.0 M3	EDESA		$ 86,275.40	VJE	0.0300	$ 2,588.00
					SUBTOTAL	**$ 3,063.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
CUADRILLA C5 (1 OFIC. + 2 AYUD.)	EDESA	0.0368	DIA	$ 430,234.30	$ 15,837.00
				SUBTOTAL	**$ 15,837.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 18,900.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 18,900.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

VERDE URBANO arquitectura	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
10.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Rendimiento	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	AIM	-	$ 55,934.00	%	3.0000	$ 1,678.00
VOLQUETA 5.0 M3	AIM	-	$ 86,275.40	VJE	0.0300	$ 2,588.00
					SUBTOTAL	**$ 4,266.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE (3)	AIM	0.1774	JORNAL	$ 315,243.93	$ 55,934.00
				SUBTOTAL	**$ 55,934.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 60,200.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 60,200.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 10" (INC NIVELACION DE PRECISION)	M

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	EDESA	-	$ 10,014.00	%	3.0000	$ 300.00
NIVEL DE PRECISIÓN	EDESA	-	$ 60,000.00	DIA	0.0134	$ 804.00
					SUBTOTAL	**$ 1,104.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
CADENERO I	EDESA	0.0162	DIA	$ 151,832.10	$ 2,452.00
CUADRILLA T2 (1 OFIC. TUB. + 2 AYUD.)	EDESA	0.0161	DIA	$ 468,501.30	$ 7,562.00
				SUBTOTAL	**$ 10,014.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
ESTOPA	EDESA	0.1500	KG	$ 15,800.00	$ 2,370.00
LUBRICANTE X 500GR	EDESA	0.0056	TARRO	$ 34,081.00	$ 191.00
TUBERIA ALCANT. PVC (NOVAFORT) 250mm 10``	EDESA	1.0000	UN	$ 109,752.00	$ 109,752.00
UNION ALCANT. (NOVAFORT) 250mm 10``	EDESA	0.0286	UN	$ 219,179.00	$ 6,269.00
				SUBTOTAL	**$ 118,582.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 129,700.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 129,700.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
11.2	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8" (INC NIVELACION DE PRECISION)**	**M**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	**EDESA**	-	$ 8,333.00	%	3.0000	$ 250.00
NIVEL DE PRECISIÓN	**EDESA**	-	$ 60,000.00	DIA	0.0134	$ 804.00
					SUBTOTAL	**$ 1,054.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
CADENERO I	**EDESA**	0.0134	DIA	$ 151,832.10	$ 2,036.00
CUADRILLA T2 (1 OFIC. TUB. + 2 AYUD.)	**EDESA**	0.0134	DIA	$ 468,501.30	$ 6,297.00
				SUBTOTAL	**$ 8,333.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
ESTOPA	**EDESA**	0.1500	KG	$ 15,800.00	$ 2,370.00
LUBRICANTE X 500GR	**EDESA**	0.0056	TARRO	$ 34,081.00	$ 191.00
TUBERIA ALCANT. PVC (NOVAFORT) 200mm 8``	**EDESA**	1.0000	M	$ 75,145.00	$ 75,145.00
UNION ALCANT. (NOVAFORT) 200mm 8``	**EDESA**	0.0286	UN	$ 77,164.00	$ 2,207.00
				SUBTOTAL	**$ 79,913.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 89,300.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 89,300.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 11.3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVCS 6"**	**M**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	**EDESA**	-	$ 28,270.00	%	3%	$ 848.00
					SUBTOTAL	**$ 848.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE DE PLOMERIA	**AIM**	0.1000	JORNAL	$ 105,081.31	$ 10,508.00
OFICIAL DE PLOMERIA	**AIM**	0.1000	JORNAL	$ 177,622.41	$ 17,762.00
				SUBTOTAL	**$ 28,270.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
ESTOPA	**EDESA**	0.0600	KG	$ 15,800.00	$ 948.00
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	**AIM**	0.0300	UN	$ 47,290.06	$ 1,419.00
SEGUETA 18 DIENTES	**AIM**	0.0600	UN	$ 5,473.10	$ 328.00
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	**AIM**	0.0400	UN	$ 98,075.59	$ 3,923.00
TUBERIA PVCS 6"	**AIM**	1.0500	M	$ 73,321.00	$ 76,987.00
				SUBTOTAL	**$ 83,605.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 112,723.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 112,723.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
12.1	ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACIÓN)	M3

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	EDESA	-	$ 58,602.00	%	3%	$ 18.00
VOLQUETA 5.0 M3	EDESA	-	$ 86,275.40	VJE	0.2000	$ 17,255.00
VIBROCOMPACTADOR GASOL. - RANA	EDESA	-	$ 69,510.00	DIA	0.1074	$ 7,465.00
					SUBTOTAL	**$ 24,738.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
CUADRILLA C6 (1 OFIC. + 3 AYUD.)	EDESA	0.1074	DIA	$ 545,703.40	$ 58,602.00
				SUBTOTAL	**$ 58,602.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
ARENA DE RIO (SIN PROCESAR)	EDESA	1.2000	M3	$ 33,717.00	$ 40,460.00
				SUBTOTAL	**$ 40,460.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 123,800.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 123,800.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
12.2	**RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE**	**M3**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	**EDESA**	-	$ 20,594.00	%	3%	$ 6.00
VIBROCOMPACTADOR GASOL. - RANA	**EDESA**		$ 69,510.00	DIA	0.0446	$ 3,100.00
					SUBTOTAL	**$ 3,106.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
CUADRILLA C3 (4 AYUDANTES)	**EDESA**	0.0446	JORNAL	$ 461,878.10	$ 20,594.00
				SUBTOTAL	**$ 20,594.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 23,700.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 23,700.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 13.1	**CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA PISO, ELAB. EN OBRA (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACIÓN)**	**M3**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	**EDESA**	-	$ 387,211.00	%	3.0000	$ 11,616.00
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP	**AIM**	-	$ 46,594.21	DIA	1.0000	$ 46,594.00
					SUBTOTAL	**$ 58,210.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
CUADRILLA C5 (1 OFIC. + 2 AYUD.)	**EDESA**	0.9000	DIA	$ 430,234.30	$ 387,211.00
				SUBTOTAL	**$ 387,211.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
CONCRETO SIMPLE 3000 PSI	**EDESA**	1.0500	M3	$ 805,022.00	$ 845,273.00
CUARTON 0.05X0.05X3	**EDESA**	2.3750	UN	$ 8,925.00	$ 21,197.00
PUNTILLA 1/4	**EDESA**	1.4500	LB	$ 6,200.00	$ 8,990.00
TABLA BURRA 0.03X0.03X3	**EDESA**	1.7500	UN	$ 35,700.00	$ 62,475.00
ALAMBRE NEGRO No 18	**EDESA**	0.3000	KG	$ 5,518.61	$ 1,656.00
				SUBTOTAL	**$ 939,591.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1,385,012**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 1,385,012**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 13.2	**MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	**KG**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	**AIM**	-	$ 2,142.00	%	3.0000	$ 64.00
					SUBTOTAL	**$ 64.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE	**AIM**	0.0080	JORNAL	$ 105,081.31	$ 841.00
OFICIAL	**AIM**	0.0080	JORNAL	$ 162,583.40	$ 1,301.00
				SUBTOTAL	**$ 2,142.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
MALLA ELECTROSOLDADA FY 500 MPA	**AIM**	1.0500	KG	$ 6,359.96	$ 6,678.00
ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE	**AIM**	0.1050	KG	$ 5,716.00	$ 600.00
				SUBTOTAL	**$ 7,278.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 9,484.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 9,484.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 14.1	**CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO.**	**UN**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	**EDESA**	-	$ 173,121.00	%	3.0000	$ 5,194.00
					SUBTOTAL	**$ 5,194.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
CUADRILLA C4 (1 OFIC. + 1 AYUD.)	**EDESA**	0.5500	JORNAL	$ 314,765.20	$ 173,121.00
				SUBTOTAL	**$ 173,121.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
ACERO 60000 PSI	**EDESA**	3.8000	KG	$ 5,695.00	$ 21,641.00
ALAMBRE NEGRO No 18	**EDESA**	0.3800	KG	$ 5,518.61	$ 2,097.00
CONCRETO SIMPLE 3000 PSI	**EDESA**	0.2500	M3	$ 805,022.00	$ 201,256.00
PUNTILLA 1`` - 4``	**EDESA**	0.2500	LB	$ 6,200.00	$ 1,550.00
TABLA BURRA 0.03X0.03X3	**EDESA**	1.0666	UN	$ 35,700.00	$ 38,078.00
				SUBTOTAL	**$ 264,622.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 442,937.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 442,937.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

VERDE URBANO arquitectura	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 14.2	**CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN.**	**UN**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	**EDESA**	-	$ 204,597.00	%	3.0000	$ 6,138.00
					SUBTOTAL	**$ 6,138.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
CUADRILLA C4 (1 OFIC. + 1 AYUD.)	**EDESA**	0.6500	JORNAL	$ 314,765.20	$ 204,597.00
				SUBTOTAL	**$ 204,597.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
MORTERO 1:5 MEZCLA EN OBRA	**AIM**	0.2500	M3	$ 527,951.52	$ 131,988.00
LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.20X0.10X0.06	**AIM**	144.0000	UN	$ 669.51	$ 96,409.00
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 228,397.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 439,132.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 439,132.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 14.3	**TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.**	**M2**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	**AIM**	-	$ 55,912.00	%	3.0000	$ 1,677.00
EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 V	**AIM**	-	$ 11,462.06	HR	0.2500	$ 2,866.00
FORMALETA CONCRETOS COSTO GLOBAL M3	**AIM**	-	$ 125,860.40	M3	0.0500	$ 6,293.00
					SUBTOTAL	**$ 10,836.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE (2)	**AIM**	0.1500	JORNAL	$ 210,162.62	$ 31,524.00
OFICIAL	**AIM**	0.1500	JORNAL	$ 162,583.40	$ 24,388.00
					$ 55,912.00

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
CONCRETO SIMPLE 3000 PSI	**EDESA**	0.0850	M3	$ 805,022.00	$ 68,427.00
ACERO 60000 PSI	**EDESA**	12.0000	KG	$ 5,695.00	$ 68,340.00
PLATINA METALICA ACERO TIPO A 2/1/2 X 3/16	**AIM**	4.0000	M	$ 7,489.67	$ 3,801.00
				SUBTOTAL	**$ 140,568.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 207,316**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 207,316**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

VERDE URBANO arquitectura	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
NP 15.1	**CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M. INCLUYE ACABADOS EN PINTURA E INSTALACION DE ANGEO.**	**M**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	**AIM**	-	$ 45,404.00	%	3.00	$ 1,362.00
EQUIPO DE PINTURA COMPRESOR INDUSTRIAL	**AIM**		$ 5,933.92	HR	2.00	$ 11,868.00
EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 V	**AIM**		$ 11,462.06	HR	2.00	$ 22,924.00
ANDAMIO TUBULAR	**AIM**	-	$ 1,164.87	DIA	0.60	$ 699.00
CAMILLA EN MADERA PLANCHON	**AIM**	-	$ 1,151.18	DIA	0.60	$ 691.00
					SUBTOTAL	**$ 37,544.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE (2)	**AIM**	0.1000	JORNAL	$ 210,162.62	$ 21,016.00
OFICIAL	**AIM**	0.1500	JORNAL	$ 162,583.40	$ 24,388.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 45,404.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
PINTURA ACRÍLICA ESMALTE O SIMILAR	**AIM**	0.0300	GLN	$ 119,900.00	$ 3,597.00
DISOLVENTE (THINNER)	**AIM**	0.0300	GLN	$ 22,405.03	$ 672.00
ANTICORROSIVO PREMIUM	**AIM**	0.0300	GLN	$ 72,499.50	$ 2,175.00
SOLDADURA DE ESTANO	**AIM**	0.3000	UN	$ 25,775.70	$ 7,733.00
LAMINA GALVANIZADA CAL 16 1 X 2 m	**AIM**	0.3200	UN	$ 120,387.77	$ 38,524.00
ANGEO 10 X 1.22M GRIS FIBRA VIDRIO	**HOMECENTER**	0.2500	UN	$ 114,200.00	$ 28,550.00
SERVICIO DE DOBLADORA CANAL 6 DOBLECES	**AIM**	1.0000	Subcontrato (ICOCIV)	$ 17,535.24	$ 17,535.00
				SUBTOTAL	**$ 98,786.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 181,734**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 181,734**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
15.2	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACION	ML

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	AIM	-	$ 27,589.00	%	3.0000	$ 828.00
					SUBTOTAL	$ 828.00

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE	AIM	0.1031	JORNAL	$ 105,081.31	$ 10,832.00
OFICIAL	AIM	0.1031	JORNAL	$ 162,583.40	$ 16,757.00
				SUBTOTAL	$ 27,589.00

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
LIMPIADOR 1/4 SOLDATUBOS	AIM	0.0041	UN	$ 60,900.00	$ 250.00
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	AIM	0.0041	UN	$ 98,075.59	$ 402.00
BAJANTE REDONDA ALL 4" PVC	AIM	1.0000	M	$ 17,131.00	$ 17,131.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ 17,783.00

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 46,200
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	$ 46,200

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
15.3	**CODO SANITARIO DE 4" PARA BAJANTE**	**UN**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	**AIM**	-	$ 14,220.00	%	3.0000	$ 427.00
					SUBTOTAL	**$ 427.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE	**AIM**	0.0531	JORNAL	$ 105,081.31	$ 5,582.00
OFICIAL	**AIM**	0.0531	JORNAL	$ 162,583.40	$ 8,638.00
				SUBTOTAL	**$ 14,220.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
LIMPIADOR 1/4 SOLDATUBOS	**AIM**	0.0041	UN	$ 60,900.00	$ 250.00
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	**AIM**	0.0041	UN	$ 98,075.59	$ 402.00
CODO 90° C*C PVCS 4"	**AIM**	1.0000	UN	$ 11,401.39	$ 11,401.00
				SUBTOTAL	**$ 12,053.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 26,700**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 26,700**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 15.4	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO TIPO ESPAÑOLA, INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINANTE, REPARACIÓN Y REPOSICIÓN LOCALIZADA DE TEJAS DETERIORADAS, SELLADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS Y CABALLETES CON MORTERO.**	**M2**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	**AIM**	-	$ 16,813.00	%	3.0000	$ 504.00
ANDAMIO TUBULAR	**AIM**	-	$ 1,164.87	DIA	0.1000	$ 116.00
PLANCHON MADERA ALQUILER	**AIM**	-	$ 481.00	DIA	0.1000	$ 48.00
HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET 1700 PSI (BOQUILLA ROTATIVA)	**AIM**	-	$ 81,811.10	DIA	0.1000	$ 8,181.00
					SUBTOTAL	**$ 8,849.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE (2)	**AIM**	0.0800	JORNAL	$ 210,162.62	$ 16,813.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 16,813.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AGUA	**EDESA**	12.0000	GLN	$ 300.00	$ 3,600.00
CLORO GRANULADO TIPO HTH AMERICANO	**AIM**	0.0400	KG	$ 15,729.79	$ 629.00
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MORTEROS Y CONCRETOS	**AIM**	0.1000	KG	$ 14,745.00	$ 1,475.00
TEJA DE BARRO ESPAÑOLA 18/16 X 40 CMS (24 UND X M2)	**AIM**	0.2000	UN	$ 1,222.70	$ 245.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,949.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 31,611**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 31,611**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 15.5	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA, INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA, REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE FIJACIONES DETERIORADAS Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE.**	**M2**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	**AIM**	-	$ 16,813.00	%	3.0000	$ 504.00
ANDAMIO TUBULAR	**AIM**	-	$ 1,164.87	DIA	0.1000	$ 116.00
PLANCHON MADERA ALQUILER	**AIM**	-	$ 481.00	DIA	0.1000	$ 48.00
HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET 1700 PSI (BOQUILLA ROTATIVA)	**AIM**	-	$ 81,811.10	DIA	0.1000	$ 8,181.00
EQUIPO DE PINTURA COMPRESOR INDUSTRIAL	**AIM**	-	$ 5,933.92	DIA	0.1000	$ 593.00
					SUBTOTAL	**$ 9,442.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE (2)	**AIM**	0.0800	JORNAL	$ 210,162.62	$ 16,813.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 16,813.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AGUA	**EDESA**	12.0000	GLN	$ 300.00	$ 3,600.00
CLORO GRANULADO TIPO HTH AMERICANO	**AIM**	0.0400	KG	$ 15,729.79	$ 629.00
ANTICORROSIVO PREMIUM	**AIM**	0.0500	GLN	$ 72,499.50	$ 3,625.00
GANCHOS Y TORNILLOS DE FIJACION TEJA	**AIM**	0.5000	UN	$ 944.16	$ 472.00
				SUBTOTAL	**$ 8,326.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 34,581**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 34,581**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 15.6	**MANTENIMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE LIMPIEZA DE BAJANTES E INSTALACIÓN DE MALLA TIPO ANGE0**	**M**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	**AIM**	-	$ 8,407.00	%	3.0000	$ 252.00
ANDAMIO TUBULAR	**AIM**	-	$ 1,164.87	DIA	0.1000	$ 116.00
PLANCHON MADERA ALQUILER	**AIM**	-	$ 481.00	DIA	0.1000	$ 48.00
HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET 1700 PSI (BOQUILLA ROTATIVA)	**AIM**	-	$ 81,811.10	DIA	0.0500	$ 4,091.00
					1	**$ 4,507.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE	**AIM**	0.0800	JORNAL	$ 105,081.31	$ 8,407.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 8,407.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AGUA	**EDESA**	6.0000	GLN	$ 300.00	$ 1,800.00
CLORO GRANULADO TIPO HTH AMERICANO	**AIM**	0.0100	KG	$ 15,729.79	$ 157.00
ANGEO 10 X 1.22M GRIS FIBRA VIDRIO	**HOMECENTER**	0.1700	UN	$ 114,200.00	$ 19,414.00
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 21,371.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 34,285**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 34,285**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 15.7	**SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVCS 4"**	**UN**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	AIM	-	$ 27,589.00	%	3.0000	$ 828.00
					SUBTOTAL	**$ 828.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE	AIM	0.1031	JORNAL	$ 105,081.31	$ 10,832.00
OFICIAL	AIM	0.1031	JORNAL	$ 162,583.40	$ 16,757.00
				SUBTOTAL	**$ 27,589.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
LIMPIADOR 1/4 SOLDATUBOS	AIM	0.0041	UN	$ 60,900.00	$ 250.00
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	AIM	0.0041	UN	$ 98,075.59	$ 402.00
YEE PVCS 4"	AIM	1.0000	UN	$ 27,005.62	$ 27,006.00
				SUBTOTAL	**$ 27,658.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ 56,075.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 56,075**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 56,075**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 15.8	**SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PVCS 4"**	**UN**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	AIM	-	$ 27,589.00	%	3.0000	$ 828.00
					SUBTOTAL	**$ 828.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE	AIM	0.1031	JORNAL	$ 105,081.31	$ 10,832.00
OFICIAL	AIM	0.1031	JORNAL	$ 162,583.40	$ 16,757.00
				SUBTOTAL	**$ 27,589.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
LIMPIADOR 1/4 SOLDATUBOS	AIM	0.0041	UN	$ 60,900.00	$ 250.00
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	AIM	0.0041	UN	$ 98,075.59	$ 402.00
UNION PVCS 4"	AIM	1.0000	UN	$ 8,512.33	$ 8,512.00
				SUBTOTAL	**$ 9,164.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 37,581**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 37,581**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 15.9	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° C*C PVCS 4"**	**UN**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	AIM	-	$ 27,589.00	%	3.0000	$ 828.00
					SUBTOTAL	**$ 828.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE	AIM	0.1031	JORNAL	$ 105,081.31	$ 10,832.00
OFICIAL	AIM	0.1031	JORNAL	$ 162,583.40	$ 16,757.00
				SUBTOTAL	**$ 27,589.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
LIMPIADOR 1/4 SOLDATUBOS	AIM	0.0041	UN	$ 60,900.00	$ 250.00
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	AIM	0.0041	UN	$ 98,075.59	$ 402.00
CODO 45° C*C PVCS 4"	AIM	1.0000	UN	$ 12,827.60	$ 12,828.00
				SUBTOTAL	**$ 13,480.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 41,897**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 41,897**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 15.10	**SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE 6"x4"**	**UN**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	**AIM**	-	$ 27,589.00	%	3.0000	$ 828.00
					SUBTOTAL	**$ 828.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE	**AIM**	0.1031	JORNAL	$ 105,081.31	$ 10,832.00
OFICIAL	**AIM**	0.1031	JORNAL	$ 162,583.40	$ 16,757.00
				SUBTOTAL	**$ 27,589.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
LIMPIADOR 1/4 SOLDATUBOS	**AIM**	0.0041	UN	$ 60,900.00	$ 250.00
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	**AIM**	0.0041	UN	$ 98,075.59	$ 402.00
BUJE SOLDADO SANITARIO 4" x 3"	**DURMAN**	1.0000	UN	$ 7,500.00	$ 7,500.00
				SUBTOTAL	**$ 8,152.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 36,569**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 36,569**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 16.1	**PISO EN ADOQUIN CUARTERON DE GRESS**	**M2**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	**AIM**	-	$ 48,180.00	%	3.0000	$ 1,445.00
						$ -
		-				$ -
					SUBTOTAL	**$ 1,445.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE	**AIM**	0.1800	JORNAL	$ 105,081.31	$ 18,915.00
OFICIAL	**AIM**	0.1800	JORNAL	$ 162,583.40	$ 29,265.00
				SUBTOTAL	**$ 48,180.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AGUA	**EDESA**	8.8300	GLN	$ 300.00	$ 2,649.00
TABLETA DE GRESS 10 X 20	**DEGRES**	1.0500	M2	$ 25,200.00	$ 26,460.00
MINERAL AMERICANO	**AIM**	0.0600	KG	$ 14,077.49	$ 845.00
CEMENTO GRIS	**AIM**	17.8000	KG	$ 854.39	$ 15,208.00
ARENA DE PEÑA	**AIM**	0.0500	M3	$ 75,966.28	$ 3,798.00
				SUBTOTAL	**$ 48,960.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 98,585**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 98,585**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
SUPERVISOR	ICBF REGIONAL META
CONTRATO No.	50006252026
INFORMACION DEL PROYECTO	
NUMERO PROYECTO:	50006452026
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LOPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCION REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
N.P 16.2	**BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)**	**M2**

EQUIPO

Descripción	CODIGO	Marca	Vr. Unitario	Unidad	Cantidad	Vr. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	**AIM**	-	$ 37,660.00	%	3.0000	$ 1,130.00
						$ -
		-				$ -
					SUBTOTAL	**$ 1,130.00**

MANO DE OBRA

Trabajador		RENDIMIENTO	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
AYUDANTE	**AIM**	0.1407	JORNAL	$ 105,081.31	$ 14,785.00
OFICIAL	**AIM**	0.1407	JORNAL	$ 162,583.40	$ 22,875.00
				SUBTOTAL	**$ 37,660.00**

MATERIALES

Descripción	CODIGO	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Vr. TOTAL
PEGACOR GRIS CORONA O ADHEBAL BA BASF	**AIM**	5.0000	KG	$ 2,868.37	$ 14,342.00
CERÁMICA 20X20 BLANCO	**HOMECENTER**	1.0500	M2	$ 15,828.00	$ 16,619.00
CEMENTO BLANCO 40 KG NARE	**AIM**	1.0000	KG	$ 2,021.72	$ 2,022.00
BINDA BOQUILLA SIKA O ADHEBAL BOQUILLA BASE	**AIM**	1.0500	KG	$ 4,978.35	$ 5,227.00
				SUBTOTAL	**$ 38,210.00**

TRANSPORTE

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. TOTAL
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 77,000**
				TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	**$ 77,000**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

Firma 

Nombre: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

CONTRATISTA