PRESUPUESTO MANTENIMIENTO BIBLIOTECA
MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS

No	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTID.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
1,0	**TECHOS**				**$ 6.590.000**
1.1	Recorrdido de techo	GL	1,0	1.650.000	1.650.000
1.2	Suministro e instalación de canal tipo amazonas	ML	40,0	38.500	1.540.000
1.3	Limpieza y mantenimiento de canales	ML	40,0	12.500	500.000
1.4	Teja en techo UPVC	M2	40,0	72.500	2.900.000
2,0	**MUROS**				**$ 1.833.750**
2.1	Suministro e instalación de muro dos caras en superbord	M2	12,5	146.700	1.833.750
3,0	**APARATOS SANITARIOS**				**$ 514.100**
3.1	Mantenimiento de lavamanos	UN	3,0	76.500	229.500
3.2	Mantnimiento de orinales	UN	2,0	80.500	161.000
3.3	Mantnimiento de sanitario	UN	1,0	123.600	123.600
4,0	**ESTUCO Y PINTURA**				**$ 19.352.700**
4.1	Pintura interior con vinilo 2 manos	M2	496,0	19.800	9.820.800
4.2	Pintura exterior tipo KORAZA dos manos	M2	357,0	26.700	9.531.900
5,0	**RED ELECTRICA**				**$ 4.305.150**
5.1	Mantenimiento de red electrica interna (Incluye tomas e interruptores)	GL	1,0	2.240.000	2.240.000
5.2	Suministro e instalación de lamparas	UN	4,0	187.600	750.400
5.3	Dintel de anclaje en concreto reforzado	M3	1,5	876.500	1.314.750
6,0	**PISOS**				**$ 2.616.000**
6.1	Suministro e instalación de piso sintetico	M2	40,0	65.400	2.616.000
7,0	**CARPINTERIA METALICA Y MADERA**				**1.642.000**
7.1	Suministro e instalaciónb de puerta metalica de 2.0mx0.80m	UN	1,0	760.000	760.000
7.2	Suministro e instalaciónb de baranda metálica	ML	12,0	73.500	882.000
				TOTAL COSTOS DIRECTOS (A)	**$ 36.853.700**
				ADMINISTRACIÓN 28%	**$ 10.319.036**
				IMPREVISTOS 0	
				UTILIDAD 5%	**$ 1.842.685**