Alcaldía Municipal de Caicedonia	**PROCEDIMIENTO:** BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS **FICHA TECNICA PROYECTO**	Código: 110-02.2.9 Versión: 004 Fecha: 18.05.2024

NOMBRE DEL PROYECTO: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SAMARIA, MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE DEL CAUCA

BPIN: 202600000012804

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Rubro	*Tipo de Recurso*	*Valor*
2.3.2.02.02.005400301854253-1	*010 Agua potable y saneamiento básico*	*$ 210.757.315,78*

COMPONENTES	UND	CANT	VR. UNIT	VR TOTAL
Actividad Principal 1				
PRELIMINARES	**UND**	**1**	**$ 11.694.006,00**	**11.694.006,00** ✓
Actividades Secundarias				
BODEGAJE	MES	2	187668,00	$ 375.336,00
CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	660	13407,00	$ 8.848.620,00
LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	330	2707,00	$ 893.310,00
SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN LA VIA)	DIA	60	8468,00	$ 508.080,00
BARRICADA Y DESVIO TIPO SR-102	DIA	60	17811,00	$ 1.068.660,00
Actividad Principal 2				
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ALCANTARILLADO	**UND**	**1**	**$ 144.422.524,20**	**$ 144.422.524,20** ✓
Actividades Secundarias				
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	459	$ 27.209,00	$ 12.488.931,00
RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	459	$ 13.436,00	$ 6.167.124,00
CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3	197	$ 13.436,00	$ 2.646.892,00
ACARREO DE MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA	M3-KM	7880	$ 1.783,40	$ 14.053.192,00
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3	197	$ 4.730,00	$ 931.810,00
COLCHO N GRAVA-ARENA TUBER. INCLUYE ACARREO	M	330	$ 19.084,00	$ 6.297.720,00
TUBERIA PVC NOVAFORT 8"	M	240	$ 104.008,00	$ 24.961.920,00
TUB PVC NOVAFORT 6"	M	90	$ 78.807,00	$ 7.092.630,00
CODO 45 X 160MM. NOVAFORT	UND	6	$ 81.436,00	$ 488.616,00
SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 8"	UND	6	$ 154.199,00	$ 925.194,00
CAJA INSPECCION 100X100 CM [CONCRETO]	UND	6	$ 752.042,00	$ 4.512.252,00
RELLENO IMPORTADO BALASTRO (ST)	M3	154	$ 104.617,00	$ 16.111.018,00
RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	262	$ 40.768,00	$ 10.681.216,00
ACARREO DE MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA (BALASTO)	M3-KM	2878	$ 1.783,40	$ 5.132.625,20
EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	4	$ 225.394,00	$ 901.576,00
CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS	UND	2	$ 2.071.694,00	$ 4.143.388,00
INSPECCIÓN CON CÁMARA CCTV ALCANTARILLADO	ML	330	$ 30.000,00	$ 9.900.000,00
PROTECCION DE TALUDES (Entibado)	M2	180	$ 94.369,00	$ 16.986.420,00
			VALOR COSTOS DIRECTOS	**156.116.530,2**
			ADMINISTRACION 28,0%	43.712.628,46
			IMPREVISTOS 3,0%	4.683.495,91
			UTILIDAD 4,0%	6.244.661,21
			VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS 35,0%	**54.640.785,58** ✓
				VALOR COSTOS INDIRECTOS 54.640.785,58
				VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO 210.757.315,78
TOTAL				**210.757.315,78** ✓

A. DATOS PLAN DE DESARROLLO

LÍNEA ESTRATÉGICA: 4. AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL EN INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y MOVILIDAD

OBJETIVO GENERAL: Reflejar un territorio ordenado, concientizando a los ciudadanos sobre el uso adecuado de los servicios públicos, la conservación del ambiente y el mejoramiento de la infraestructura cumpliendo así, con los objetivos de movilidad y calidad de vida para cada uno de los Caicedonitas.

INDICADOR DE RESULTADO: 31 - Cobertura de alcantarillado rural (Censo) - ODS

SECTOR: 40 - Vivienda, Ciudad y Territorio.

PROGRAMA: 4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico.

PRODUCTO: 4003018 - Alcantarillados construídos

INDICADOR DE PRODUCTO: 94 - Alcantarillados construídos

Carlos A. Quintero Q.

Secretario de Despacho