CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN DE RIBERA NORTE EN EL RÍO YUMBO,BARRIO DIONISIO COMUNA 4 - MUNICIPIO DE YUMBO

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				MURO DE CONTENCIÓN				
1			100113	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	m²	500,00	$ 5.769,00	$ 2.884.500,00
2			100103	CAMPAMENTO TABLA 18 M²	UD	1	$ 3.380.436,00	$ 3.380.436,00
3			40131	DESVIACIÓN TEMPORAL DE CUACE ANCHO DE 1 A 3 M	m	50	$ 237.349,00	$ 11.867.450,00
4			10207	RELLENO CON ROCA MUERTA COMPACTADA CON CILINDRO (ACCESO A CAUCE)	m³	120	$ 78.692,00	$ 9.443.040,00
5			10203	EXCAVACIÓN A MÁQUINA SIN RETIRO	m³	1.210,00	$ 5.109,00	$ 6.181.890,00
6			83112	RELLENO COMPACTADO MATERIAL SELECCIONADO SIN TRANSP (ROCA MUERTA)	m³	30	$ 74.852,00	$ 2.245.560,00
7			100605	RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN	m³	3.125,00	$ 14.194,00	$ 44.356.250,00
8			330205	ACARREOS DE MATERIAL DE DESCOLMATACIÓN REALIZADO A MÁQUINA PARA TRASDOSADO DE MUROS DE 50 A 150 M, REALIZADO CON RETRO JD-510	H	70	$ 150.226,00	$ 10.515.820,00
9			ME0115	CONCRETO CLASE F (14 MPa)PARA SOLADOS DE LIMPIEZA E=5 CM	m²	481	$ 17.189,00	$ 8.267.909,00
10			120213	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	m³	357	$ 589.306,00	$ 210.382.242,00
11			VI 97	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 28MPA (C) MUROS Y CONTRAFUERTES DE ESTRIBOS (CON ADICIÓN CÓDIGO 120502)	m³	281	$ 1.298.339,00	$ 364.833.259,00
12			120503	BOMBEO DE CONCRETO A MÁQUINA	m³	686	$ 68.036,00	$ 46.672.696,00
13			320803	IMPERMEABILIZANTE IMPRIMANTE ASFÁLTICO APLICADO EN TRASDÓS DEL MURO (M.O. 291103)	m²	661	$ 36.064,00	$ 23.838.304,00
14			86401	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	kg	55.719,00	$ 5.578,00	$ 310.800.582,00
							SUBTOTAL OBRAS A COSTO DIRECTO	$ 1.055.669.938
							VALOR COSTO DIRECTO	$ 1.055.669.938
						AIU	33,9%	$ 357.872.109
							VALOR COSTO	$ 1.413.542.047