MUNICIPIO DE YUMBO - SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES CUADRO DE ÁREAS Y VOLÚMENES			
Obra	**CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE 9 B ENTRE CRA 13 Y 14 B/AIRES L=12 M X H = 3.0 M**		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**
	PRELIMINARES		
1	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	m2	500,00
2	CAMPAMENTO TABLA 18 M²	UD	1,00
3	DESVIACIÓN TEMPORAL DE CUACE ANCHO DE 1 A 3 M	m	50,00
4	RELLENO CON ROCA MUERTA COMPACTADA CON CILINDRO (ACCESO A CAUCE)	m3	120,00
5	EXCAVACIÓN A MÁQUINA SIN RETIRO	m3	1.210,00
6	RELLENO COMPACTADO MATERIAL SELECCIONADO SIN TRANSP (ROCA MUERTA)	m3	30,00
7	RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN	m3	3.125,00
8	ACARREOS DE MATERIAL DE DESCOLMATACIÓN REALIZADO A MÁQUINA PARA TRASDOSADO DE MUROS DE 50 A 150 M, REALIZADO CON RETRO JD-510	H	70,00
9	CONCRETO CLASE F (14 MPa) PARA SOLADOS DE LIMPIEZA E=5 CM	m2	481,00
10	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	m3	357,00
11	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 28MPA (C) MUROS Y CONTRAFUERTES DE ESTRIBOS (CON ADICIÓN CÓDIGO 120502)	m3	281,00
12	BOMBEO DE CONCRETO A MÁQUINA	m3	686,00
13	IMPERMEABILIZANTE IMPRIMANTE ASFÁLTICO APLICADO EN TRASDÓS DEL MURO (M.O. 291103)	m2	661,00
14	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	kg	55.719,00