

GLOBAL VIAL PALMIRA S.A.S
NIT. 901.214.432-6

Palmira Valle, 19 de mayo 2026

Señores;
Distrito Especial de Buenaventura
Dr. Milton Angulo
Jefe Oficina Asesora

ASUNTO: COTIZACIÓN

Según referencia del asunto me permito presentar la siguiente cotización para su respectiva revisión:

IMPLEMENTACIÓN DE LA NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA

ITEMS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	**SUMINISTRO**						
1.1	SUMINISTRO DE **PLACA TIPO DOMICILIARIA** 9,5CMS X 22 CMS CON UNA TOLERANCIA DE 1CM EN ALUMINIO MINIMO 0.80, ALEACION 1100 FONDO VERDE REFLECTIVO MINIMO 60 CD/LUX Y CARACTERES EN COLOR BLANCO TINTA TIPO PVC.	Und	8440	$ 86,500	$ 16,435	$ 102,935	$ 868,771,400
1.2	SUMINISTRO DE **PLACA TIPO VIAL** DE 45.5 CMS X 27.3 CMS CON UNA TOLERANCIA DE 1CM EN ALUMINIO MINIMO 0.80,ALEACION 1100 FONDO VERDE REFLECTIVO MINIMO 60 CD/LUX Y CARACTERES EN COLOR BLANCO TINTA TIPO PVC , ESCUDO DEL MUNICIPIO EN IMPRESION DIGITAL A FULL COLOR TIPO CALCOMANIA. LOS CARACTERES DE LOS NOMBRES DE CALLES,CARRERAS,AVENIDAS SERAN REFLECTIVOS Y PLANOS (SIN ALTO RELIEVE EN MATERIAL REFLECTIVO ADHESIVO). EN CASO DE REQUERIRSE.	Und	1404	$ 151,301	$ 28,747	$ 180,048	$ 252,787,659
1.3	SUMINISTRO DE **PLACA TIPO VIAL CON POSTE** EN FIBRA DE VIDRIO PARA EVITAR VANDALISMO DE LOS MISMOS.PLACA DE 75 CMS X 25 CMS CON UNA TOLERANCIA DE 1CM EN ALUMINIO MINIMO 0.80,ALEACION 1100 FONDO VERDE REFLECTIVO MINIMO 60 CD/LUX Y CARACTERES EN COLOR BLANCO TINTA TIPO PVC ,ESCUDO DEL MUNICIPIO EN IMPRESION DIGITAL A FULL COLOR TIPO CALCOMANIA. LOS CARACTERES DE LOS NOMBRES DE CALLES,CARRERAS,AVENIDAS SERAN REFLECTIVOS Y PLANOS (SIN ALTO RELIEVE EN MATERIAL REFLECTIVO ADHESIVO). EN CASO DE REQUERIRSE.	Und	30	$ 1,423,501	$ 270,465	$ 1,693,966	$ 50,818,986
SUBTOTAL							**$ 1,172,378,044**
2	**INSTALACIONES**						
2.1	INSTALACION DE **PLACA DOMICILIARIA** CON CLAVO DE ACERO, SILICONA Y O TORNILLO AUTOPERFORANTE INCLUIDA ANULACION EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA INCLUYE TRANSPORTE PERSONAL Y ELEMENTOS DE INSTALACION.	Und	8440	$ 9,069	$ 0	$ 9,069	$ 76,542,360
2.2	INSTALACION DE **PLACA VIAL** CON CLAVO DE ACERO, SILICONA Y O TORNILLO AUTOPERFORANTE INCLUIDA ANULACION EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA, INCLUYE TRANSPORTE PERSONAL Y ELEMENTOS DE INSTALACION.	Und	1404	$ 17,312	$ 0	$ 17,312	$ 24,306,048
2.3	INSTALACIÓN DE **POSTE PARA PLACAS VIALES** EN POSTES DE 2" DE DIAMETRO, INSTALACION CON ANCLAJE AL PISO CON TORNILLOS Y PEGAMENTO EPOXICO DE ALTA RESISTENCIA. EN CASOS DONDE DONDE NO SE PUEDA INSTALAR CON ESTE SISTEMA SE UTILIZARA OTRO TIPO DE MATERIALES PARA EL ANCLAJE SIN AFECTACION DEL VALOR	und	30	$ 186,120	$ 0	$ 186,120	$ 5,583,600
2.4	TRANSPORTE	Und	4	$ 14,899,500	$ 0	$ 14,899,500	$ 59,598,000
SUBTOTAL							**$ 166,030,008**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS							**$ 1,338,408,052**
ADMINISTRACIÓN				9%			$ 14,942,701
IMPREVISTO				8%			$ 13,282,401
UTILIDAD				17%			$ 28,225,101
TOTAL AIU				**34%**			**$ 56,450,203**
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS							**$ 1,394,858,255**

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL
3. REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LOS LIDERES COMUNALES, ENTIDADES PÚBLICAS Y COMUNIDAD EN GENERAL.							
3.1	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL O SOCIÓLOGO	MES	2	$ 6,200,000	$ 1,178,000	$ 7,378,000	$ 14,756,000
3.2	ALQUILER DE SALONES CON AFORO MINIMO DE 50 PERSONAS HASTA 100 PERSONAS (DOTADO DE AUDIO, VIDEO BEAM Y UNA ESTACIÓN DE AGUA Y BEBIDAS CALIENTES) POR 4 HORAS PARA REALIZAR 4 ENCUENTROS PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO	Horas	4	$ 700,000	$ 133,000	$ 833,000	$ 3,332,000
3.3	REFRIGERIOS (JUGO NATURAL EN CAJA O BOTELLA y/o CAFÉ MILO EN LECHE CON UNA HARINA QUE CONTENGA PROTEINA DE RES, CERDO O POLLO Y UNA FRUTA) PARA LOS ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO	UND	200	$ 31,500	$ 5,985	$ 37,485	$ 7,497,000
3.4	DISEÑO Y ENTREGA DE PENDONES ARAÑA REFORZADO Y ESTUCHE 200 CM DE LARGO POR 100 CM DE ANCHO CON LOGOTIPOS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y LA ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA	UND	1	$ 657,500	$ 124,925	$ 782,425	$ 782,425
SUBTOTAL							$ 26,367,425
PLAN DE MEDIOS							
3.5	REALIZAR 10 CUÑAS RADIALES DE LUNES A VIERNES EN DOS EMISORAS LOCALES	MES	2	$ 2,796,122	$ 531,263	$ 3,327,385	$ 6,654,770
3.6	REALIZAR PUBLICACIONES EN PERIÓDICOS LOCALES (1/2 PÁGINA A COLOR) DE 19 CM. DEL ALTO * 23 CM DE ANCHO	MES	2	$ 3,400,622	$ 646,118	$ 4,046,740	$ 8,093,480
3.7	REALIZAR PUBLICACIONES EN 2 REDES SOCIALES (FACEBOOK, INSTAGRAM, ENTRE OTROS) CON ANCLAJE AL INICIO DE LA PÁGINA	MES	2	$ 2,950,619	$ 560,618	$ 3,511,237	$ 7,022,473
3.8	REALIZAR 10 COMERCIAL EN TELEVISIÓN DE LUNES A VIERNES EN DOS NOTICIEROS LOCALES	MES	1	$ 4,008,307	$ 761,578	$ 4,769,885	$ 4,769,885
3.9	REALIZAR DISEÑO DE LOS CONTENIDOS DIGITALES EL CUAL CONTIENE 10 VIDEOS Y 15 PIEZAS	UND	1	$ 2,881,000	$ 547,390	$ 3,428,390	$ 3,428,390
SUBTOTAL							**$ 29,968,999**
TOTAL ITEM No. 3							**$ 56,336,424**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO							**$ 1,451,194,679**

Forma de pago: a Convenir
Tiempo de entrega: 4 meses suministro y ejecución total

Atentamente;

CAROLINA MENA ECHEVERRI - Representante Legal
Global Vial Palmira S.A.S
NIt: **901214432-6 Régimen Simple**
Identificación representante legal: C.C. **1.126.423.918** de **Puerto Ayacucho Venezuela**
Dirección de correo: **Calle 6 # 25-08 Barrio Parques de la Italia Palmira**
globalvialpalmirasas2021@gmail.com Teléfono: **3166179098**