SENA REGIONAL CHOCO
CENTRO AGROAMBIENTAL DEL CHOCÓ - CAC

EVALUACION ECONOMICA
MC-CHC-CAC-0060-2026

OFERENTE:	**INDICO J&S SAS**
Presupuesto:	**$124.707.830**

ITEM	DETALLE	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO INCLUYE IMPUESTOS Y	SUBTOTAL	VERIFICACION	
						Precio Unitario Estudio de Mercado	Resultado
1	**Mantenimiento correctivo de cerramiento perimetral en malla eslabonada cal. 12.5 hueco de 2"x2" h= 2.00mts**, incluye desmonte y retiro de tramos en mal estado del cerramiento existente,instalacion de malla eslabonada galvanizada, marco, postes, tensores, anclajes, soldadura y aplicación de pintura en estructura soporte de la malla , una primera capa de imprimante, más una segunda capa de esmalte anticorrosivo color gris y todas las actividades necesarias para su correcta instalación y funcionamiento	ML	56	$ 259.900,00	$ 14.554.400	$ 299.875	VERDADERO
2	**Mantenimiento de la estructura metálica de cerramiento en malla eslabonada h=2.50m incluye:** el mantenimiento de todos los elementos estructurales que componen el cerramiento en malla eslabonada, ajustes y tensionado de alambres, reparación de soldadura, revisión y alineación de postes, y reemplazo de elementos deteriorados que compongan la estructura, limpieza manual y/o mecánica de la superficie, lijado y sellado de áreas afectadas por oxidación y/o corrosión, aplicación de pintura anticorrosiva en esmalte color gris a dos manos aplicado con equipo compresor, y todas las actividades necesarias para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	274	$ 124.000,00	$ 33.976.000	$ 142.500	VERDADERO
3	**Manteniendo correctivo de cerramiento metálico tubular galvanizado en diámetro de 2" ½, h= 2.60mts, remate de tubo superior en chaflan sellado con tapa metálica calibre similar de tubería existente incluye:** reposición de tubería en mal estado, anclaje en muro de cerramiento perimetral en concreto e=20cm, aplicación de pintura anticorrosiva a dos manos color gris aplicado con equipo compresor y todas las actividades necesarias para su correcta instalación y funcionamiento	UND	60	$ 246.400,00	$ 14.784.000	$ 294.250	VERDADERO
4	**Mantenimiento de pintura en cerramiento tubular diámetro de 2" ½, h= 2.60mts incluye:** limpieza manual y/o mecánica de la superficie, lijado y sellado de áreas afectadas por oxidación y/o corrosión, refuerzo de puntos de soldadura, aplicación de pintura anticorrosiva en esmalte color gris a dos manos aplicado con equipo compresor, aplicación de pintura epoxica a dos manos en superfice corona de muroy todas las actividades necesarias para su correcta instalación y funcionamiento	ML	143	$ 81.840,00	$ 11.703.120	$ 101.050	VERDADERO
5	**Mantenimiento correctivo de portones metálicos tubular de doble nave para acceso vehicular en tubería galvanizad**a diámetro de 2" ½, h= 2.80 mts incluye: reemplazo de piezas donde se requiera, sustitución de tubería galvanizada deteriorada o perforada, alineación y escuadra de naves, refuerzo de soldadura, mantenimiento de bisagras tipo pesado, pasadores de seguridad, cerradura tipo portacandado incluye argolla y soporte, picaportes inferiores para fijación a piso (conforme al sistema existente), lubricación de bisagras, pasadores y elementos móviles, limpieza y aplicación de pintura anticorrosiva en esmalte color gris a dos manos aplicado con equipo compresor y todas las actividades necesarias para su correcta instalación y funcionamiento	UND	3	$ 1.876.000,00	$ 5.628.000	$ 2.332.500	VERDADERO
6	Aseo y limpieza general con disposicion a sitio autorizado	GLB	1	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000	$ 3.000.000	VERDADERO
7				**TOTAL COSTOS DIRECTOS**	**$ 83.445.520**	**$ 97.940.650**	VERDADERO
8				ADMINISTRACION 19%	$ 15.854.649	$ 18.608.724	VERDADERO
9				UTILIDAD 7%	$ 5.841.186	$ 6.855.846	VERDADERO
10				**VALOR COSTOS INDIRECTOS**	**$ 21.695.835**	**$ 25.464.569**	VERDADERO
11				IVA SOBRE UTILIDAD 19%	$ 1.109.825	$ 1.302.611	VERDADERO
12				**COSTO TOTAL**	**$ 106.251.181**	**$ 124.707.830**	VERDADERO

OBSERVACION. CUMPLE

DARLING YOANY PEREA CONTRERAS
Evaluador