"ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO"

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
Número de Contrato	**005-022-2026**	**Fecha de contrato 20 DE ABRIL DE 2026**
Entidad contratante	**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE**, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	**806.005.775-6**	
Contratista	**CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.**	
Teléfono	**3204369495**	
Correo	controlservicesing@gmail.com	
NIT	**901.692.702-9**	
Objeto contractual	**MANTENIMIENTO INTEGRAL AL SISTEMA DE LA RED CONTRA INCENDIO EN EL CAD COROZAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE, INCLUYENDO CAMBIO DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.**	
Valor	**CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($53.287.612,00), IVA CONFORME AL ESTATUTO TRIBUTARIO.**	
Valor Adición	**N/A**	
Valor total del Contrato	**CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($53.287.612,00), IVA CONFORME AL ESTATUTO TRIBUTARIO.**	
Plazo de ejecución	**31 DE AGOSTO DE 2026**	
Prorroga	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**	

Entre los suscritos: **Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO**, mayor de edad, vecino de la ciudad de **Cartagena de Indias**, identificado con cédula de ciudadanía número 93.126.622 expedida en **ESPINAL- TOLIMA**, en su calidad de **Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Caribe**, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, nombrado mediante Resolución No. 663 del 10 de junio de 2019, debidamente facultado para celebrar contratos, de una parte, quien en adelante se denominará **AGENCIA LOGÍSTICA**, y por la otra la señora **YERFI YOMARA MENDOZA QUINTERO**, también mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.119.540.256 de Florencia, obrando como Representante Legal de **CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S**., legalmente constituido e identificado con NIT No. **901.692.702-9,** de conformidad con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de comercio del Huila; quien en lo sucesivo se denominará el **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente modificación, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que entre la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Caribe y la sociedad **CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S**, se celebró la Aceptación de Oferta No.005-

022-2026, cuyo objeto es: "**MANTENIMIENTO INTEGRAL AL SISTEMA DE LA RED CONTRA INCENDIO EN EL CAD COROZAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE, INCLUYENDO CAMBIO DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO**" por valor de **CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($53.287.612,00), IVA CONFORME AL ESTATUTO TRIBUTARIO**.

2. Que el contrato inició ejecución el día ocho (08) de mayo de 2026*.*

3. Que por memorando interno No 2026140420179813-ALRCA-GA-GTH-DATH-14042 del diecinueve (19) de agosto de 2026, suscrito por el supervisor del contrato, el señor PD VLADIMIR VASQUEZ SIERRA, solicitó modificar el cuadro de precios incluyendo 6 ITEM, el anexo 1- Especificaciones Técnicas y prorrogar la Aceptación de Oferta No. 005-022-2026.

4. Que de conformidad con el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, las Entidades Estatales tienen la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato,en virtud de la cual podrán introducir modificaciones a lo contratado, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios a su cargo y asegurar su inmediata, continua y adecuada prestación

5. Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades Estatales pueden celebrar acuerdos que se requieran para el cumplimiento de los fines Estatales

6. Que por Oficio No. 2026140420037431 ALRCA-GTH-DATH-14042 del 19 de agosto de 2026, se solicitó al contratista su manifestación expresa e irrevocable de aceptación para realizar modificación a la Aceptación de Oferta 005-022-2026, el cual, mediante escrito del 20 de agosto de 2026, manifestó que aceptaba realizar el modificatorio solicitado.

7. Que el presente modificatorio se fundamenta en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Que entre la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Caribe y la sociedad CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S, se suscribió la aceptación de oferta No. 005-022-2026, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO INTEGRAL AL SISTEMA DE LA RED CONTRA INCENDIO EN EL CAD COROZAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZA MILITARES, INCLUYENDO CAMBIO DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO", con plazo de ejecución hasta el día 31 de agosto del 2026, por valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($53.287.612,00), IVA CONFORME AL ESTATUTO TRIBUTARIO.

2. Que la aceptación de oferta inicio ejecución el día ocho (08) de mayo de 2026.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Aceptación de Oferta N° 005-022-2026 presenta la siguiente ejecución:

PROVEEDOR:	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.
CONTRATO NUMERO:	005-022-2026
OBJETO:	"MANTENIMIENTO INTEGRAL AL SISTEMA DE LA RED CONTRA INCENDIO EN EL CAD COROZAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZA MILITARES, INCLUYENDO CAMBIO DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO"
CDP No:	7126- 2026-02-19
CRP No:	17126-2026-04-22
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 de agosto de 2026
VALOR DEL CONTRATO:	$ 53.287.612,00
VALOR EJECUTADO:	$ 0,00
SALDO DEL CONTRATO:	$ 53.287.612,00

JUSTIFICACIÓN

1. La Agencia Logística de la Fuerzas Militares Regional Caribe, actualmente tiene compromisos contractuales para el mantenimiento integral al sistema de la red contra incendio en el CAD Corozal, previendo con esto garantizar la operatividad del sistema ya que es un pilar fundamental en la protección de vidas y activos. Tras un periodo de inactividad, los componentes críticos como tuberías, bombas y accesorios pueden sufrir degradación por corrosión o sedimentación. El presente mantenimiento busca no solo corregir fallas visibles, sino garantizar que el sistema cumpla con los estándares de presión y flujo exigidos por la normativa vigente (como NFPA o reglamentos locales), asegurando una respuesta confiable ante una emergencia."

2. La Aceptación de Oferta No. 005-022-2026 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO INTEGRAL AL SISTEMA DE LA RED CONTRA INCENDIO EN EL CAD COROZAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZA MILITARES, INCLUYENDO CAMBIO DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO" se suscribió con seis (06) ítems para ejecutar, más sin embargo conforme a informe elaborado por contratista se hace necesario incluir algunos ítems que no quedaron contemplados en el contrato.

3. El contratista CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S. envía un informe de avance de obra el cual recomienda realizar otras actividades que no están incluidas en el contrato No. 005-022-2026, con el fin garantizar la operatividad del sistema contra incendios del CADS Corozal, ya que es un pilar fundamental en la protección de vidas y activos.

4. Teniendo en cuenta el ítem anterior, el contratista no va a ejecutar el ítem 04 de la Aceptación de Oferta No. 005-022-2026, que contempla el mantenimiento a los gabinetes contra incendios tipo II, que está por un valor de $2.567.000,00 ya que recomienda reemplazarlos por unos nuevos.

   A continuación, se relacionan los ítems recomendados por el contratista para incluir en anexo técnico así:

- Mantenimiento preventivo / correctivo a todo costo de dos (02) electro bombas marca SIEMENS de 3.0 HP, 1LA7 090-2YA67.
- Cambio de los 04 gabinetes contra incendio tipo II, dimensiones 77 x 77 x 22 cm, en láminas de acero con acabado en pintura roja electroestática.
- Adquisición de 04 mangueras de red contra incendios.
- Pintura de la tubería de la red contra incendios.
- Cambio del tanque hidroneumático vertical de capacidad de 100 litros.
- Cambio del tanque hidroneumático vertical de capacidad de 500 litros.

La adquisición de ítems antes relacionados suma un valor de $ 26.699.810,48

5. A la fecha se cuenta con saldo aun disponible, lo cual será ejecutado, para de esta manera culminar con los servicios, garantizando así la operatividad del sistema contra incendios del CADS Corozal. La entidad requiere incluir los seis (06) ítems antes mencionados, los cuales son necesario para garantizar la operación de dicha red contra incendio

Por lo anterior, se solicita modificación de la Aceptación de Oferta No. 005-022-2026 para incluir los ítems relacionado en el punto 04 dentro de los servicios prestados, el cual se ilustra:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	ELECTROBOMBA marca SIEMENS, de 3.0 HP, 1LA7 090-2YA67:Mantenimiento preventivo / correctivo a todo costo de :Incluye cambio de rodamientos, retenedor, rotor, estator, ventilador, etc., pruebas de funcionamiento: Medición de consumo de energía, medición de temperaturas(devanados, ambiente, rodamientos, aire de enfriamiento),verificación que no haya fugas (aceite, grasa o eventual agua), medición de los niveles de vibración del motor para garantizar que estén por debajo de los máximos permitidos, verificar que no haya ningún ruido anormal en los rodamientos, entrega operativo.	Unidad	2
2	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II: Dimensiones 77 x 77 x 22 cm, en lámina de acero con acabado en pintura roja electrostática, de sobre poner. Incluye suministro, transporte e instalación.	Unidad	4
3	MANGUERA de Red Contra Incendios de 1-1/2" x 30 metros; Presión de trabajo de 150 PSI (10 bar).	Unidad	4
4	PINTURA de la tubería de la Red Contra Incendios (incluye la pintura de toda la tubería de la RCI que está dentro de las instalaciones bajo techo), con pintura de alta resistencia de color rojo.	Unidad	1

5	TANQUE HIDRONEUMATICO: Capacidad para 100 litros: Tipo de tanque: tanque vertical Tipo de equipo: Depósito de presión Material: Butilo Presión máxima de entrada: 10 bar Temperatura máxima de funcionamiento: 90 °C Incluye limpieza, pintura y prueba de funcionalidad.	Unidad	1
6	TANQUE HIDRONEUMATICO: Capacidad para 500 litros: Tipo de tanque: tanque vertical Tipo de equipo: Depósito de presión Material: Butilo Presión máxima de entrada: 10 bar Temperatura máxima de funcionamiento: 90 °C Incluye limpieza, pintura y prueba de funcionalidad.	Unidad	1

La empresa CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S. realizó cotización de los ítems, así:

Neiva, 05 de agosto de 2026 **COTIZACIÓN CSE - 105**

Señor
VLADIMIR VASQUEZ
Supervisor del contrato **No. 005-022-2026**
Objeto: **"MANTENIMIENTO INTEGRAL AL SISTEMA DE LA RED CONTRA INCENDIO EN EL CAD COROZAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZA MILITARES, INCLUYENDO CAMBIO DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO"**

Asunto: Solicitud autorización suministro ítems adicionales para RCI.

Cordial saludo:

Mediante la presente se solicita autorización para suministrar los elementos relacionados en la siguiente tabla, que hacen parte del RCI, que son ítems adicionales al presupuesto del contrato:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
	RED CONTRA INCENDIOS				
1	**ELECTROBOMBA** marca SIEMENS, de 3.0 HP, 1LA7 090-2YA67: Mantenimiento preventivo / correctivo a todo costo de : Incluye cambio de rodamientos, retenedor, rotor, estator, ventilador, etc., pruebas de funcionamiento: Medición de consumo de energía, medición de temperaturas (devanados, ambiente, rodamientos, aire de enfriamiento), verificación que no haya fugas (aceite, grasa o eventual agua), medición de los niveles de vibración del motor para garantizar que esten por debajo de los máximos permitidos, verificar que no haya ningún ruido anormal en los rodamientos, entrega operativo.	Unidad	2	$ 1.900.000	$ 3.800.000
2	**GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II**: Dimensiones 77 x 77 x 22 cm, en lámina de acero con acabado en pintura roja electrostática, de sobre poner. Incluye suministro, transporte e instalación.	Unidad	4	$ 1.450.000	$ 5.800.000
3	**MANGUERA** de Red Contra Incendios de 1-1/2" x 30 metros; presión de trabajo de 150 PSI (10 bar)	Unidad	4	$ 650.000	$ 2.600.000
4	**PINTURA** de la tubería de la Red Contra Incendios (incluye la pintura de toda la tubería de la RCI que esta dentro de las instalaciones bajo techo), con pintura de alta resistencia de color rojo.	Unidad	1	$ 875.000	$ 875.000

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
	RED CONTRA INCENDIOS				
5	**TANQUE HIDRONEUMATICO:** Capacidad para 100 litros: Tipo de tanque: tanque vertical Tipo de equipo: Depósito de presión Material: Butilo Presión máxima de entrada: 10 bar Temperatura máxima de funcionamiento: 90 °C Incluye transporte, accesorios, instalación y pruebas de funcionalidad	Unidad	1	$ 2.350.000	$ 2.350.000
6	**TANQUE HIDRONEUMATICO:** Capacidad para 500 litros: Tipo de tanque: tanque vertical Tipo de equipo: Depósito de presión Material: Butilo Presión máxima de entrada: 10 bar Temperatura máxima de funcionamiento: 90 °C Incluye transporte, accesorios, instalación y pruebas de funcionalidad.	Unidad	1	$ 7.000.000	$ 7.000.000
				SUBTOTAL	**$ 22.425.000**
				ADMINISTRACION 6,70%	**$ 1.502.475,00**
				IMPREVISTOS 6,02%	**$ 1.349.985,00**
				UTILIDAD 5,33%	**$ 1.195.252,50**
				IVA SOBRE UTILIDAD 19%	**$ 227.097,98**
				TOTAL	**$ 26.699.810,48**

NOTA: Los repuestos cotizados incluyen suministro, transporte e instalación.

Quedamos atentos a su aprobación.

Atentamente,

CARLOS ENRIQUE PALACIOS
Coordinador Administrativo
CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S
controlserviesing@gmail.com

Así mismo se recibieron dos (02) cotizaciones adicionales:

LYN INGENIERIA SAS

Neiva, 10 de agosto de 2026

Señor
VLADIMIR VASQUEZ
Supervisor del contrato **No. 005-022-2026**
Objeto: **"MANTENIMIENTO INTEGRAL AL SISTEMA DE LA RED CONTRA INCENDIO EN EL CAD COROZAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZA MILITARES, INCLUYENDO CAMBIO DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO".**

Asunto: Cotización LYN – 1027

Cordial saludo:

En la siguiente tabla, presentamos la oferta de los productos /servicios, requeridos para su operación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ELECTROBOMBA marca SIEMENS, de 3.0 HP, 1LA7 090-2YA67: Mantenimiento preventivo / correctivo	Unidad	2	$ 2.500.000	$ 5.000.000
2	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II (77 x 77 x 22 cm) CON MANGUERA de Red Contra Incendios de 1-1/2" x 30 metros	Unidad	4	$ 1.600.000	$ 6.400.000
3	MANGUERA de Red Contra Incendios de 1-1/2" x 30 metros; presión de trabajo de 150 PSI (10 bar)	UNIDAD	4	$ 700.000	$ 2.800.000
4	PINTURA de la tubería de la Red Contra Incendios (incluye la pintura de toda la tubería de la RCI que esta dentro de las instalaciones bajo techo), con pintura de alta resistencia de color rojo.	Unidad	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000

LYN INGENIERIA SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	TANQUE HIDRONEUMATICO: Capacidad para 100 litros: Presión máxima de entrada: 10 bar Temperatura máxima de funcionamiento: 90 °C	Unidad	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000
6	TANQUE HIDRONEUMATICO: Capacidad para 500 litros: Tipo de tanque: tanque vertical Presión máxima de entrada: 10 bar Temperatura máxima de funcionamiento: 90 °C	Unidad	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000
				SUBTOTAL	$ 26.200.000
			ADMINISTRACION	6,70%	$ 1.755.400
			IMPREVISTO	6,02%	$ 1.577.240
			UTILIDAD	5,33%	$ 1.396.460
			IVA (19%)	19%	$ 265.327
				TOTAL	$ 31.194.427

Validez de la oferta: 10 días hábiles
Entrega: En Neiva – Huila
Se despacha a nivel nacional con cargos adicionales de transporte.
La mano de obra no incluye gastos de viáticos y traslados de personal.

Cordialmente,

GERALDINE LAMPREA HERRERA
C.C. 1.075.317.681
REPRESENTANTE LEGAL

INDUSTRIAS YOLUK S.A.S.

NEIVA, 10 de agosto de 2026

COTIZACIÓN No. YOL-2607

Señor
VLADIMIR VASQUEZ
Supervisor del contrato **No. 005-022-2026**
Objeto: **"MANTENIMIENTO INTEGRAL AL SISTEMA DE LA RED CONTRA INCENDIO EN EL CAD COROZAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZA MILITARES, INCLUYENDO CAMBIO DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO"**

Asunto: Cotización para cliente del 10082026

Apreciados

A continuación, estamos presentando la propuesta de los productos y servicios que Ud. Amablemente nos ha solicitado.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN	VALOR TOTAL SIN IVA
1	Reparación y puesta en marcha de ELECTROBOMBA marca SIEMENS, de 3.0 HP, 1LA7 090-2YA67	Unidad	2	$ 3.000.000	$ 6.000.000
2	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II con MANGUERA (Sin vidrio)	Unidad	4	$ 1.550.000	$ 6.200.000
3	MANGUERA de Red Contra Incendios de 1-1/2" x 30 metros; presión de trabajo de 150 PSI (10 bar)	UNIDAD	4	$ 750.000	$ 3.000.000
4	PINTURA de la tubería de la Red Contra Incendios (incluye la pintura de toda la tubería de la RCI que esta dentro de las instalaciones bajo techo), con pintura de alta resistencia de color rojo.	Unidad	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000
5	TANQUE HIDRONEUMATICO: Capacidad para 100 litros: Presión máxima de entrada: 10 bar Temperatura máxima de funcionamiento: 90 °C	Unidad	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000
6	TANQUE HIDRONEUMATICO: Capacidad para 500 litros: Tipo de tanque: tanque vertical Presión máxima de entrada: 10 bar Temperatura máxima de funcionamiento: 90 °C	Unidad	1	$ 7.800.000	$ 7.800.000
				SUBTOTAL	$ 28.000.000,00
			ADMINISTRACION	6,70%	$ 1.876.000,00
			IMPREVISTO	6,02%	$ 1.685.600,00
			UTILIDAD	5,33%	$ 1.492.400,00
			IVA (19%)	19%	$ 283.556,00
			TOTAL		$ 33.337.556,00

INDUSTRIAS YOLUK S.A.S.

Todos los productos cotizados serán entregados en la ciudad de Bogotá D.C. Los gastos de envío serán cargados al cliente.

Valides de la cotización: 30 de agosto de 2026

Esperamos que los productos y servicios cotizados sean de su interés y nos ponemos a su entera disposición para resolverle cualquier pregunta sobre el particular.

Atentamente,

FIRMA: Derly Pineda.

NOMBRE DE QUIÉN FIRMA: **Derly Milena Pineda Esquivel**

8. Una vez recibida las cotizaciones se procede a realizar el estudio de mercado, de acuerdo al siguiente cuadro:

ESTUDIO DE MERCADO

OBJETO: MANTENIMIENTO INTEGRAL AL SISTEMA DE LA RED CONTRA INCENDIO EN EL CAD COROZAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE, INCLUYENDO CAMBIO DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO

ITEMS	DESCRIPCION	CANT	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.		LYN INGENIERIA SAS		INDUSTRIAS YOLUK S.A.S.		VALOR PROMEDIO	VALOR MINIMO
			VALOR UNITARIO	VR TOTAL	VALOR UNITARIO	VR TOTAL	VALOR UNITARIO	VR TOTAL		
1	**ELECTROBOMBA** marca SIEMENS, de 3.0 HP, 1LA7 090-2YA67:Mantenimiento preventivo / correctivo a todo costo de :Incluye cambio de rodamientos, retenedor, rotor, estator,ventilador, etc., pruebas de funcionamiento: Medición deconsumo de energía, medición de temperaturas(devanados, ambiente, rodamientos, aire de enfriamiento),verificación que no haya fugas (aceite, grasa o eventualagua), medición de los niveles de vibración del motor paragarantizar que esten por debajo de los máximospermitidos, verificar que no haya ningún ruido anormal enlos rodamientos, entrega operativo	2	$ 1.900.000	$ 3.800.000	$ 2.500.000	$ 5.000.000	$ 3.000.000	$ 6.000.000	$ 4.933.333	$ 3.800.000
2	**GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II:** Dimensiones 77 x 77 x 22 cm, en lámina de acero con acabado en pintura roja electrostática, de sobre poner. Incluye suministro, transporte e instalación.	4	$ 1.450.000	$ 5.800.000	$ 1.600.000	$ 6.400.000	$ 1.550.000	$ 6.200.000	$ 6.133.333	$ 5.800.000
3	**MANGUERA** de Red Contra Incendios de 1-1/2" x 30 metros; Presión de trabajo de 150 PSI (10 bar)	4	$ 650.000	$ 2.600.000	$ 700.000	$ 2.800.000	$ 750.000	$ 3.000.000	$ 2.800.000	$ 2.600.000
4	**PINTURA** de la tubería de la Red Contra Incendios (incluye la pintura de toda la tubería de la RCI que esta dentro de las instalaciones bajo techo), con pintura de alta resistencia de color rojo.	1	$ 875.000	$ 875.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 1.458.333	$ 875.000
5	**TANQUE HIDRONEUMATICO:** Capacidad para 100 litros: Tipo de tanque: tanque vertical Tipo de equipo: Depósito de presión Material: Butilo Presión máxima de entrada: 10 bar Temperatura máxima de funcionamiento: 90 °C Incluye limpieza, pintura y prueba de funcionalidad.	1	$ 2.350.000	$ 2.350.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 2.616.667	$ 2.350.000
6	**TANQUE HIDRONEUMATICO:** Capacidad para 500 litros: Tipo de tanque: tanque vertical Tipo de equipo: Depósito de presión Material: Butilo Presión máxima de entrada: 10 bar Temperatura máxima de funcionamiento: 90 °C Incluye limpieza, pintura y prueba de funcionalidad.	1	$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ 8.000.000	$ 8.000.000	$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 7.600.000	$ 7.000.000
	SUB TOTAL			$ 22.425.000		$ 26.200.000		$ 28.000.000	$ 25.541.667	$ 22.425.000
	ADMIN		6,70%	$ 1.502.475	6,70%	$ 1.755.400	6,70%	$ 1.876.000	$ 1.711.292	$ 1.502.475
	IMPROVISTOS		6,02%	$ 1.349.985	6,02%	$ 1.577.240	6,02%	$ 1.685.600	$ 1.537.608	$ 1.349.985
	UTILIDAD		5,33%	$ 1.195.253	5,33%	$ 1.396.460	5,33%	$ 1.492.400	$ 1.361.371	$ 1.195.253
	IVA SOBRE LA UTILIDAD		19%	$ 227.098	19%	$ 265.327	19%	$ 283.556,00	$ 258.660	$ 227.098
	TOTAL			$ 26.699.810		$ 31.194.427		$ 33.337.556,00	$ 30.410.598	$ 26.699.810

9. Para continuar con la puesta en funcionamiento óptimo de la red contraincendios del CADS Corozal, se requiere ampliar el plazo de ejecución del contrato, teniendo en cuenta que es necesario contar con tiempo adicional, con el objetivo de hacer uso de los ítems que se solicitan incluir, y así garantizar la operatividad del sistema. Así mismo se requiere ampliar plazo de ejecución con la finalidad de llevar a cabo facturación de los servicios de manera oportuna.

Teniendo en cuenta el cuadro comparativo anterior, se realizará modificatorio consistente en incluir los servicios anteriormente descritos tomando como precio la cotización más ventajosa para la entidad.

CONCLUSIÓN

Que en consideración a lo que se expone en líneas superiores y en virtud a la necesidad del servicio que satisface la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Caribe con el presente contrato, se realizará modificación de la siguiente forma:

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar el cuadro de precios de la Aceptación de Oferta 005-022-2026, incluyendo seis (06) ítems así:

ITEMS	DESCRIPCION	CANT	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.	
			VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	ELECTROBOMBA marca SIEMENS, de 3.0 HP, 1LA7 090-2YA67:Mantenimiento preventivo / correctivo a todo costo de :Incluye cambio de rodamientos, retenedor, rotor, estator, ventilador, etc., pruebas de funcionamiento: Medición de consumo de energía, medición de temperaturas(devanados, ambiente, rodamientos, aire de enfriamiento),verificación que no haya fugas (aceite, grasa o eventual agua), medición de los niveles de vibración del motor para garantizar que estén por debajo de los máximos permitidos, verificar que no haya ningún ruido anormal en los rodamientos, entrega operativo	2	$1.900.000	$3.800.000
2	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II: Dimensiones 77 x 77 x 22 cm, en lámina de acero con acabado en pintura roja electrostática, de sobre poner. Incluye suministro, transporte e instalación.	4	$1.450.000	$5.800.000
3	MANGUERA de Red Contra Incendios de 1-1/2" x 30 metros; Presión de trabajo de 150 PSI (10 bar)	4	$650.000	$2.600.000

4	PINTURA de la tubería de la Red Contra Incendios (incluye la pintura de toda la tubería de la RCI que está dentro de las instalaciones bajo techo), con pintura de alta resistencia de color rojo.	1	$875.000	$875.000
5	TANQUE HIDRONEUMATICO: Capacidad para 100 litros: Tipo de tanque: tanque vertical Tipo de equipo: Depósito de presión Material: Butilo Presión máxima de entrada: 10 bar Temperatura máxima de funcionamiento: 90 °C Incluye limpieza, pintura y prueba de funcionalidad.	1	$2.350.000	$2.350.000
6	TANQUE HIDRONEUMATICO: Capacidad para 500 litros: Tipo de tanque: tanque vertical Tipo de equipo: Depósito de presión Material: Butilo Presión máxima de entrada: 10 bar Temperatura máxima de funcionamiento: 90 °C Incluye limpieza, pintura y prueba de funcionalidad.	1	$7.000.000	$7.000.000
	SUB TOTAL			$22.425.000
	ADMIN		6,70%	$1.502.475
	IMPROVISTOS		6,02%	$1.349.985
	UTILIDAD		5,33%	$1.195.253
	IVA SOBRE LA UTILIDAD		19%	$227.098
	TOTAL			**$26.699.810**

CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar el ANEXO 1- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la Aceptación de Oferta 005-022-2026, en el sentido de incluir los siguientes ítems, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	ELECTROBOMBA marca SIEMENS, de 3.0 HP, 1LA7 090-2YA67:Mantenimiento preventivo / correctivo a todo costo de :Incluye cambio de rodamientos, retenedor, rotor, estator, ventilador, etc., pruebas de funcionamiento: Medición de consumo de energía, medición de temperaturas(devanados, ambiente, rodamientos, aire de enfriamiento),verificación que no haya fugas (aceite, grasa o eventual agua), medición de los niveles de vibración del motor para garantizar que estén por debajo de los máximos permitidos, verificar que no haya ningún ruido anormal en los rodamientos, entrega operativo	Unidad	2
2	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II: Dimensiones 77 x 77 x 22 cm, en lámina de acero con acabado en pintura roja electrostática, de sobre poner. Incluye suministro, transporte e instalación.	Unidad	4
3	MANGUERA de Red Contra Incendios de 1-1/2" x 30 metros; Presión de trabajo de 150 PSI (10 bar)	Unidad	4
4	PINTURA de la tubería de la Red Contra Incendios (incluye la pintura de toda la tubería de la RCI que está dentro de las instalaciones bajo techo), con pintura de alta resistencia de color rojo.	Unidad	1
5	TANQUE HIDRONEUMATICO: Capacidad para 100 litros: Tipo de tanque: tanque vertical Tipo de equipo: Depósito de presión Material: Butilo Presión máxima de entrada: 10 bar Temperatura máxima de funcionamiento: 90 °C Incluye limpieza, pintura y prueba de funcionalidad.	Unidad	1
6	TANQUE HIDRONEUMATICO: Capacidad para 500 litros: Tipo de tanque: tanque vertical Tipo de equipo: Depósito de presión Material: Butilo Presión máxima de entrada: 10 bar Temperatura máxima de funcionamiento: 90 °C Incluye limpieza, pintura y prueba de funcionalidad.	Unidad	1

CLÁUSULA TERCERA: Modificar la cláusula PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA debe hacer entrega del objeto contractual hasta el 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CLÁUSULA CUARTA: La presente modificación se entenderá perfeccionada una vez sea suscrita, según lo dispone el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y para su ejecución requerirá la actualización de la póliza.

CLAUSULA QUINTA: Las partes acuerdan que continúan vigentes los demás términos y estipulaciones contenidas en el contrato No.005-022-2026 no mencionadas por este modificatorio.

Para constancia, se firma en la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C. a los VEINTIUN (21) días del mes agosto de 2026

EL CONTRATISTA

Yomara Quintero

YERFI YOMARA MENDOZA QUINTERO
Representante Legal de **CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.**

POR LA AGENCIA LOGÍSTICA

CN R Atalibar Hernandez

Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Caribe

Victoria Hernandez Sierra

Elaboró: TSD Victoria Hernandez Sierra
Técnico Grupo Contratos ALRCA

Alvaro Bustillo Guzman

Reviso y Aprobó: PD Alvaro Bustillo Guzman
Coordinador Grupo Contratos ALRCA(e)

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	CT-FO-31 Anexo-Contrato-o-Modificatorio-V4 ok - 21/8/26, 14:43.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/08/21 19:52:09 UTC

Actividad

ENVIADA	alvaro.bustillo@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Alvaro Bustillo Guzman (alvaro.bustillo@agencialogistica.gov.co) • Victoria Hernandez Sierra (victoria.hernandezs@agencialogistica.gov.co) • CN R Atalibar Hernández (atalibar.hernandez@agencialogistica.gov.co)	2026/08/21 19:44:32 UTC
FIRMADO	**Firmado** por CN R Atalibar Hernández (atalibar.hernandez@agencialogistica.gov.co)	2026/08/21 19:52:09 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Victoria Hernandez Sierra (victoria.hernandezs@agencialogistica.gov.co)	2026/08/21 19:50:40 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Alvaro Bustillo Guzman (alvaro.bustillo@agencialogistica.gov.co)	2026/08/21 19:45:25 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/08/21 19:52:09 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.